

Německo-Datteln: Výstavba vodních cest

OJ S 55/2021 19/03/2021

Předběžné oznámení

Stavební práce

Právní základ:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1. Název a adresa

Úřední název: Wasserstraßen Neubauamt Datteln

Poštovní adresa: Speeckstr. 1

Obec: Datteln

Kód NUTS: DEA36 Recklinghausen

PSČ: 45711

Země: Německo

E-mail: WNA-Datteln@wsv.bund.de

Tel.: +49 2363-1040

Fax: +49 2363-104222

Internetové adresy:

Hlavní adresa: <http://www.wsv.de>

Adresa profilu zadavatele: <http://www.wna-datteln.wsv.de>

I.2. Informace o společném zadávání veřejných zakázek

Zakázku zadává centrální zadavatel

I.3. Komunikace

Další informace lze získat na výše uvedené adrese

I.4. Druh veřejného zadavatele

Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek

I.5. Hlavní předmět činnosti

Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1. Rozsah veřejné zakázky

II.1.1. Název

Nassbaggerarbeiten Umfahrungsstrecke KBr Ems bei DEK-km 77,772 N-79,358 N

Spisové číslo: 3833SB4-234.07DEK911/4/100

II.1.2. Hlavní kód CPV

45247100 Výstavba vodních cest

II.1.3. Druh zakázky

Stavební práce

II.1.4. Stručný popis

Die Kanalbrücke Ems überführt den Dortmund-Ems-Kanal über den Fluss Ems. Die Ems bildet die Grenze zwischen dem Kreis Steinfurt und der Stadt Münster.

Für den Neubau der Doppeltrogbrücke Kanalbrücke Ems ist eine Umfahrungsstrecke gebaut worden, die den sicheren Abbruch der vorhandenen Kanalbrücke unter laufender Schifffahrt gewährleistet.

Zur Inbetriebnahme dieser Umfahrungsstrecke sind die Querdämme innerhalb der Umfahrungsstrecke zurückzubauen. Gleichzeitig ist die vorhandene Fahrt des DEK durch Querdämme bzw. eine Querspundwand in Form einer Umschlagstelle zur Außerbetriebnahme der vorhandenen Kanalbrücke Ems Nr. 911 N bei DEK-km 78,806 N zu erstellen. Die gesamte Sohlsicherung sowie der Bau von 2 Warteplätzen für die Sportschifffahrt in diesem Bereich sind ebenfalls Teil der Ausschreibung. Sämtliche Arbeiten sind bei laufender Schifffahrt unter Wasser bzw. vom Wasser aus durchzuführen.

Die Ablagerung der anfallenden Bodenmassen erfolgt auf der bestehenden Bodenablagerungsfläche Coerheide bei km 74,400-74,800.

II.1.5. Předpokládaná celková hodnota

II.1.6. Informace o částech

Zakázka je rozdělena na části: ne

II.2. Popis

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DEA37 Steinfurt

Kód NUTS: DEA33 Münster, Kreisfreie Stadt

Hlavní místo dodání nebo plnění: Münster Gelmer / Greven Dortmund-Ems-Kanal km 77,772 N-79,358 N

II.2.4. Popis zakázky

Zusammenfassung der wesentlichen Leistungen:

- Rd. 870 m Kampfmittelbohrungen unter Wasser,
- Rd. 7 900 m³ Entsorgung belasteter Böden zur Deponie des AN,
- Rd. 110 000 m³ Nassbaggerarbeiten einschl. Transport zur Bodenablagerungsfläche Coerheide per Schiff und — dortiger Einbau,
- Rd. 42 500 m³ Querdamm unter Wasser herstellen (nördl. und südl. der Ems), Boden liefern und einbauen,
- Rd. 21 000 m² Tondichtung unter Wasser, einschl. Mineralkornfilter und Steinschüttung einbauen,
- Rd. 1 700 m Anschlussnaht an vorh. Sohlsicherung,
- Rd. 1 200 m² Verklammerung, Vollverguss,
- Rd. 4 400 m² Spundwände einbringen,
- Rd. 240 m Gurtung,
- 38 St Verankerung Rundstahlanker,
- Rd. 280 m² Spundwände ziehen,
- 17 St Spundbohlen als Doppelbohle unter Wasser abbrennen,
- Rd. 121 m Spundwandholm einbauen,
- 14 St Steigeleitern und Haltebügel einbauen,
- Rd. 400 St Haltegriffe einbauen,
- Rd. 170 St Panzerung herstellen (teilweise unter Wasser),
- 4 St Plattformpoller,
- 12 St Dalben rammen,
- 12 St Nischenpoller im Spundwandtal einbauen,

- Rd. 135 m Leitwerk (teilweise unter Wasser),
Korrosionsschutzarbeiten:
- Rd. 24 St Schifffahrtszeichen aufstellen einschl. Fundament,
- Rd. 3 000 m Stromkabel verlegen, Elektroinstallation Beleuchtung,
- Rd. 2 200 m² Betriebswege herstellen,
- Rd. 140 000 m³ Kanal lenzen / Wasser pumpen.

II.2.14. Další informace

- II.3. Předpokládané datum zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení**
28/06/2021

Oddíl IV: Řízení

IV.1. Popis

IV.1.8. Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3. Další informace

VI.5. Datum odeslání tohoto oznámení

16/03/2021