629429-2026 - Konkurrencevilkår

Norge – Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger – The centre of Tjøme - stage 3
OJ S 177/2026 14/09/2026
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen - Meddelelse om ændring
Bygge- og anlægsarbejder

1. Køber

1.1. Køber

Officielt navn: Færder kommune
E-mail: haron.dizaei@faerder.kommune.no
Køberens retlige status: Offentligretligt organ, der styres af en lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktivitet: Generelle offentlige tjenesteydelser

2. Procedure

2.1. Procedure

Titel: The centre of Tjøme - stage 3
Beskrivelse: Background and purpose Færder municipality plans to separate the old AF system to waste water and surface water as well as lay new water pipelines in the centre of Tjøme, stage 3. The work will include excavation work, rock drilling and renovation of the hose. The contract work is divided into two phases; an interaction phase first and then the execution phase. This contract includes all works with new water and sewage installations as shown on the attached drawings, as well as the re-establishment of affected roads. There shall be continual operation of the existing pipeline installations all days throughout the entire construction period. The pipeline route and manhole placement are in the plans that have been prepared. It is anticipated that the ditches will consist of both uncompacted trenches and rock trenches. The trench depth varies from 2.0 to 3.0 metres, with specific locations up to 5.5 metres. The works mainly comprise: approx. 2,170 m complete main trenches of varying width and height. delivery/laying of approx. 1,730 m surface water pipelines delivery/laying of approx. 1,750 m sewage sewage delivery/laying of approx. 2,170 m water pipelines salvage drilling for surface water of approx. 95 m renovating the hose of approx. 480 m 28 complete wastewater manholes 27 complete surface water manholes 23 complete water manholes re-establishment of roads facilitating space for temporary stores. The work will be carried out as a general contract/main contract. Building form 8405 A "Form for contract for the execution of building and construction work" shall be used.
Identifikator for proceduren: 550a5058-c332-4775-8387-81c58dcf37de
Intern ID: cmtin6r60000004jg9etn48o0
Udbudsprocedure: Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure: nej
Hovedpunkterne i proceduren: All interested tenderers can apply for participation, but only a selection of qualified tenderers will be invited to submit a tender. The contracting authority will then conduct negotiations with the tenderers on the content of the tenders before the final award. Tenderers are strongly encouraged to follow the instructions given in this tender documentation with annexes and possibly ask questions about uncertainties in the communication module in Hyyr.

2.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Bygge- og anlægsarbejder
Primær klassifikation (cpv): 45231300 Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger
Supplerende klassifikation (cpv): 45232453 Anlægsarbejde: udlægning af drænrør, 45232440 Arbejder i forbindelse med kloakledninger, 45232130 Anlægsarbejde: regnvandsledninger, 45232100 Arbejder og følgearbejder i forbindelse med vandrørledninger, 45232411 Anlægsarbejde: spildevandsledninger, 45232420 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med spildevandsanlæg, 45232410 Kloakeringsarbejder, 45231100 Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger, 45232400 Anlæg af kloakker, 45232450 Bygge-anlægsarbejder: dræningssystemer

2.1.2. Udførelsessted

Postadresse: Tinghaugveien 16
By: Nøtterøy
Postnummer: 3140
Landsdel (NUTS): Vestfold (NO093)
Land: Norge
Yderligere oplysninger: Norway

2.1.3. Værdi

Anslået værdi eksklusiv moms: 66 000 000,00 NOK

2.1.4. Generelle oplysninger

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU
Forsyningsforskriften -

2.1.6. Udelukkelsesgrunde

Kilder til grundlag for udelukkelse: Udbudsdokument

5. Delkontrakt

5.1. Delkontrakt: LOT-0001

Titel: Tjøme municipality , stage 3
Beskrivelse: Background and purpose Færder municipality plans to separate the old AF system to waste water and surface water as well as lay new water pipelines in the centre of Tjøme, stage 3. The work will include excavation work, rock drilling and renovation of the hose. The contract work is divided into two phases; an interaction phase first and then the execution phase. This contract includes all works with new water and sewage installations as shown on the attached drawings, as well as the re-establishment of affected roads. There shall be continual operation of the existing pipeline installations all days throughout the entire construction period. The pipeline route and manhole placement are in the plans that have been prepared. It is anticipated that the ditches will consist of both uncompacted trenches and rock trenches. The trench depth varies from 2.0 to 3.0 metres, with specific locations up to 5.5 metres. The works mainly comprise: approx. 2,170 m complete main trenches of varying width and height. delivery/laying of approx. 1,730 m surface water pipelines delivery/laying of approx. 1,750 m sewage sewage delivery/laying of approx. 2,170 m water pipelines salvage drilling for surface water of approx. 95 m renovating the hose of approx. 480 m 28 complete wastewater manholes 27 complete surface water manholes 23 complete water manholes re-

establishment of roads facilitating space for temporary stores. The work will be carried out as a general contract/main contract. Building form 8405 A "Form for contract for the execution of building and construction work" shall be used.
Intern ID: cmtin6r7b000304jgdl7kbhs2

5.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Bygge- og anlægsarbejder
Primær klassifikation (cpv): 45231300 Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger
Supplerende klassifikation (cpv): 45232453 Anlægsarbejde: udlægning af drænrør, 45232440 Arbejder i forbindelse med kloakledninger, 45232130 Anlægsarbejde: regnvandsledninger, 45232100 Arbejder og følgearbejder i forbindelse med vandrørledninger, 45232411 Anlægsarbejde: spildevandsledninger, 45232420 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med spildevandsanlæg, 45232410 Kloakeringsarbejder, 45231100 Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger, 45232400 Anlæg af kloakker, 45232450 Bygge-anlægsarbejder: dræningssystemer
Valgmuligheder:
Beskrivelse af optioner: The contracting authority has chosen an unknown date due to the fact that the time and date can be changed if there are unforeseen events that can delay the real start date (e.g. sickness, holidays etc.).

5.1.2. Udførelsessted

Postadresse: Tinghaugveien 16
By: Nøtterøy
Postnummer: 3140
Landsdel (NUTS): Vestfold (NO093)
Land: Norge
Yderligere oplysninger: Norway

5.1.3. Anslået varighed

Anden varighed: Ukendt

5.1.5. Værdi

Anslået værdi eksklusiv moms: 66 000 000,00 NOK

5.1.6. Generelle oplysninger

Reserveret deltagelse:
Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja

5.1.7. Strategiske udbud

Formålet med strategiske udbud: Reduktion af miljømæssige indvirkninger
Beskrivelse: The aim of the procurement is to reduce environmental impact.

5.1.9. Udvælgelseskriterier

Kilder til udvælgelseskriterier: Udbudsdokument
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser:
Køberen forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de indledende tilbud uden yderligere forhandlinger

5.1.10. Tildelingskriterier

Kriterium:
Type: Kvalitet

Navn: Quality
Beskrivelse: Under this criteria, the attached requirements will be assessed: see the competition description chapter 6.
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 50
Kriterium:
Type: Pris
Navn: Price
Beskrivelse: Under this criteria the price form will be assessed: see the competition description chapter 6.
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 50
Kriterium:
Type: Kvalitet
Navn: Climate and environment
Beskrivelse: In accordance with the Supply Regulations § 7-9, climate and environmental considerations shall as a main rule be weighted with a minimum of thirty percent in the award criteria. Climate and environmental considerations as the award criteria can be replaced with climate and environmental requirements in the requirement specification, if it is clear that this gives a better climate and environmental effect, cf. FOF § 7-9 (4). This procurement is for construction work for clearing existing water and sewage pipelines in densely populated areas. The most important climate and environmental footprint will be related to excavation, material, mass handling and transport of matter, as well as waste management. The contracting authority estimates that the climate and environmental requirements in the requirement specifications will have a better effect in this procurement than safeguarding climate and environmental considerations through the award criteria. Based on the fact that there are relevant requirements that can be set in the requirement specifications for the climate footprint and environmental impacts that have been identified. By setting concrete requirements for products and systems, the contracting authority can be sure that the tenderer must implement measures to reduce the climate footprint and the environmental impact of the contract work. In a competition where climate and the environment are included as an award criterion, a tenderer who delivers the worst on this criteria can still win the competition. Climate and environmental requirements have been set to limit climate and environmental impact, including: - An electric lorry shall be used for transport to and from temporary warehouses. - Excavators shall as a minimum be emission class Step V, other vehicles Euro VI. - Requirements for the preparation of a logistics plan to i.a. reduce emptying - Requirements for reuse of matter. - Requirements for handling foreign species. - Waste management requirements at the site. - Revegetation requirements. - Requirement to use low temperature asphalt - Requirements for measures to prevent the spreading of plastic waste - Tenderers are required to have an environmental management system that ensures that the tenderer works systematically internally in their activities in order to reduce the environmental impact.
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 0

5.1.11. Tilbudsdokumenter

Adresse på udbudsdokumenterne: https://hyyr.no/procurement/cmtin6r60000004jg9etn48o0

5.1.12. Tilbudsvilkår

Vilkår for indgivelse:
Elektronisk indgivelse: Påkrævet

Indgivelsesadresse: https://hyyr.no/procurement/cmtin6r60000004jg9etn48o0
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: norsk, engelsk
Elektronisk katalog: Ikke tilladt
Tilbudsgivere kan indgive mere end ét tilbud: Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse: 07/10/2026 12:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid
Betingelser for kontraktens udførelse:
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse: Nej
Vilkår relateret til kontraktens udførelse: See Tender Documents
Elektronisk fakturering: Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling: nej
Oplysninger om finansiering og betaling: See tender documents

5.1.15. Teknikker
Rammeaftale:
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:
Intet dynamisk indkøbssystem

5.1.16. Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager: VESTFOLD TINGRETT
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren: Færder kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: VESTFOLD TINGRETT
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse: Hyyr AS

8. Organisationer

8.1. ORG-0001
Officielt navn: VESTFOLD TINGRETT
Registreringsnummer: 926723618
Postadresse: Stenmalveien 2A
By: TØNSBERG
Postnummer: 3116
Landsdel (NUTS): Vestfold (NO093)
Land: Norge
Enhed: VESTFOLD TINGRETT
Denne organisations roller:
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne

8.1. ORG-0002
Officielt navn: Hyyr AS
Registreringsnummer: 924998687
Postadresse: Gaustadalléen 21
By: Oslo
Postnummer: 0349
Landsdel (NUTS): Oslo (NO081)
Land: Norge

Enhed: Hyyr Support
E-mail: admin@hyyr.no
Telefon: +47 90 63 65 38
Denne organisations roller:
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse

8.1. ORG-0003

Officielt navn: Færder kommune
Registreringsnummer: 817263992
Postadresse: Tinghaugveien 16
By: Nøtterøy
Postnummer: 3140
Landsdel (NUTS): Vestfold (NO093)
Land: Norge
Enhed: Færder kommune
E-mail: haron.dizaei@faerder.kommune.no
Telefon: +4795559735
Denne organisations roller:
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren

10. Ændring

Udgave af den foregående bekendtgørelse, der skal ændres
:
ed8de060-eb53-4310-b3b6-11fe77353e85-01
Hovedårsagen til ændringen
:
Ajourførte oplysninger
Beskrivelse
:
Changes in the tender documentation Details: 1. The name of the procurement has been changed from "Tjøme kommune - stage 3" to "Tjøme sentrum - stage 3"

10.1. Ændring

Afsnitsidentifikator: PROCEDURE
Beskrivelse af ændringer: Changes in the tender documentation

Oplysninger om bekendtgørelsen

Bekendtgørelsens ID: bbf78f01-5cd3-47fb-92de-b19023e6b383 - 01
Formulartype: Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype: Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Bekendtgørelsesundertype: 16
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen: 11/09/2026 12:52:29 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid
Bekendtgørelsens officielle sprog: engelsk
Bekendtgørelsesnummer: 629429-2026
EUT-S-nummer: 177/2026
Offentliggørelsesdato: 14/09/2026