

689275-2026 - Konkurrencevilkår

Schweiz – Bygge- og anlægsarbejder – Hochwasserschutz Dorf Alpthal - Vormassnahmen
OJ S 194/2026 07/10/2026
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Bygge- og anlægsarbejder

1. Køber

1.1. Køber

Officielt navn: Bezirk Schwyz - Abteilung Umwelt

E-mail: ernst.roth@bezirk-schwyz.ch

Køberens retlige status: Offentligretligt organ, der styres af en lokal myndighed

Den ordregivende myndigheds aktivitet: Generelle offentlige tjenesteydelser

2. Procedure

2.1. Procedure

Titel: Hochwasserschutz Dorf Alpthal - Vormassnahmen

Beskrivelse: Die Ausführung des Hochwasserschutzprojekts wird in zwei separaten Losen erstellt. - Los Vormassnahmen - Los Hauptarbeiten Die vorliegende Ausschreibung umfasst die Arbeiten vom Los Vormassnahmen. Das Los Hauptarbeiten ist nicht Bestandteil dieser Ausschreibung. Die Arbeiten beim Los Vormassnahmen umfassen folgende Massnahmen: Geissbergbach Oberhalb der Hochweidstrasse wird ein neuer Geschiebesammler erstellt. Der Einlaufbereich wird mit Blöcken in Beton ausgeführt. Als Auslaufbauwerk wird eine Betonmauer mit eingesetzten Stahlträgern (Rechen) erstellt. Der Unterhaltszugang zum Geschiebesammler erfolgt ab der Hochweidstrasse über eine neue Erschliessungsstrasse mit Schotterrasen. Der best. Durchlass Hochweidstrasse bleibt unverändert. Oberhalb des Kiessammlers wird das Gerinne mittels einer neu erstellten Beckenstruktur mit Schwellen, bestehend aus 1.5 bis 2.5 Tonnen schweren Blöcken in Beton, auf den nötigen HW-Querschnitt ausgebaut. Die Blöcke in den Böschungen werden nicht einbetoniert. Weiter oben, ausgangs des Waldes, wird mittels Terrainanpassung ein Ablenkdammer erstellt. Hochweidbach Oberhalb der Hochweidstrasse wird das Gerinne ausgebaut und der Abflussquerschnitt vergrössert, um das Wasser fassen zu können. Im steilen oberen Bereich wird der Bach durch Blöcke und Schwellen als Beckenstruktur gestaltet. Mattlibach Im Oberlauf des Mattlibachs wird ein Geschiebesammler mit einem neuen Auslaufbauwerk erstellt. Der Einlaufbereich wird mit Blöcken in Beton ausgeführt. Das Auslaufbauwerk wird mittels Rechenkonstruktion ausgebildet und schliesst an die bestehende Eindolung an. Karlismattbach Oberhalb des Siedlungsrandes am Haggeneeggweg wird ein neuer Geschiebesammler erstellt. Der Einlaufbereich wird mit Blöcken in Beton ausgeführt. Als Auslaufbauwerk wird eine Betonmauer mit eingesetzten Stahlträgern (Rechen) erstellt. Für den Bau sind vorgängig Umlegungen von Werk- und Quellwasserleitungen erforderlich. Der Unterhaltszugang zum Geschiebesammler erfolgt über eine neue Erschliessungsstrasse mit Schotterrasen. Unterhalb des Kiessammlers wird das Gerinne mittels einer neu erstellten Beckenstruktur mit Schwellen, bestehend aus 1.5 bis 2.5 Tonnen schweren Blöcken in Beton, auf den nötigen HW-Querschnitt ausgebaut. Die Blöcke in den Böschungen werden nicht einbetoniert. Der kleine, bereits vorhandene Kiessammler bleibt unverändert bestehen. Die detaillierten Massnahmen und genauen Abgrenzungen sind in den Projektpläne ersichtlich. Die einzelnen Baustellen sind auf verschiedene Teilperimeter verteilt und nicht

zusammenhängend. Die Zwischentransporte von Aushubmaterial und Humus sind teilweise Bauplatzübergreifend, wobei die öffentlichen Strassen und Grundstücke/Strassen Dritter gequert werden müssen.

Identifikator for procedures: 639c1baa-e48e-4d10-80b5-87d52757e82f

Udbudsprocedure: Offentligt udbud

Procedures er en hasteprocedure: ja

Begrundelse for hasteprocedures: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch

2.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Bygge- og anlægsarbejder

Primær klassifikation (cpv): 45000000 Bygge- og anlægsarbejder

2.1.2. Udførelsessted

By: Alpthal

Postnummer: 8849

Landsdel (NUTS): Schwyz (CH063)

Land: Schweiz

2.1.4. Generelle oplysninger

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

2.1.6. Udelukkelsesgrunde

Kilder til grundlag for udelukkelse: Udbudsdokument

5. Delkontrakt

5.1. Delkontrakt: LOT-0000

Titel: Hochwasserschutz Dorf Alpthal - Vormassnahmen

Beskrivelse: Die Ausführung des Hochwasserschutzprojekts wird in zwei separaten Losen erstellt. - Los Vormassnahmen - Los Hauptarbeiten Die vorliegende Ausschreibung umfasst die Arbeiten vom Los Vormassnahmen. Das Los Hauptarbeiten ist nicht Bestandteil dieser Ausschreibung. Die Arbeiten beim Los Vormassnahmen umfassen folgende Massnahmen: Geissbergbach Oberhalb der Hochweidstrasse wird ein neuer Geschiebesammler erstellt. Der Einlaufbereich wird mit Blöcken in Beton ausgeführt. Als Auslaufbauwerk wird eine Betonmauer mit eingesetzten Stahlträgern (Rechen) erstellt. Der Unterhaltszugang zum Geschiebesammler erfolgt ab der Hochweidstrasse über eine neue Erschliessungsstrasse mit Schotterrasen. Der best. Durchlass Hochweidstrasse bleibt unverändert. Oberhalb des Kiessammlers wird das Gerinne mittels einer neu erstellten Beckenstruktur mit Schwellen, bestehend aus 1.5 bis 2.5 Tonnen schweren Blöcken in Beton, auf den nötigen HW-Querschnitt ausgebaut. Die Blöcke in den Böschungen werden nicht einbetoniert. Weiter oben, ausgangs des Waldes, wird mittels Terrainanpassung ein Ablenkdammer erstellt. Hochweidbach Oberhalb der Hochweidstrasse wird das Gerinne ausgebaut und der Abflussquerschnitt vergrössert, um das Wasser fassen zu können. Im steilen oberen Bereich wird der Bach durch Blöcke und Schwellen als Beckenstruktur gestaltet. Mattlibach Im Oberlauf des Mattlibachs wird ein Geschiebesammler mit einem neuen Auslaufbauwerk erstellt. Der Einlaufbereich wird mit Blöcken in Beton ausgeführt. Das Auslaufbauwerk wird mittels Rechenkonstruktion ausgebildet und schliesst an die bestehende Eindolung an. Karlismattbach Oberhalb des Siedlungsrandes am Haggeneeggweg wird ein neuer Geschiebesammler erstellt. Der Einlaufbereich wird mit Blöcken in Beton ausgeführt. Als Auslaufbauwerk wird eine Betonmauer mit eingesetzten Stahlträgern (Rechen) erstellt. Für

den Bau sind vorgängig Umlegungen von Werk- und Quellwasserleitungen erforderlich. Der Unterhaltszugang zum Geschiebesammler erfolgt über eine neue Erschliessungsstrasse mit Schotterrasen. Unterhalb des Kiessammlers wird das Gerinne mittels einer neu erstellten Beckenstruktur mit Schwellen, bestehend aus 1.5 bis 2.5 Tonnen schweren Blöcken in Beton, auf den nötigen HW-Querschnitt ausgebaut. Die Blöcke in den Böschungen werden nicht einbetoniert. Der kleine, bereits vorhandene Kiessammler bleibt unverändert bestehen. Die detaillierten Massnahmen und genauen Abgrenzungen sind in den Projektpläne ersichtlich. Die einzelnen Baustellen sind auf verschiedene Teilperimeter verteilt und nicht zusammenhängend. Die Zwischentransporte von Aushubmaterial und Humus sind teilweise Bauplatzübergreifend, wobei die öffentlichen Strassen und Grundstücke/Strassen Dritter gequert werden müssen.

5.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Bygge- og anlægsarbejder

Primær klassifikation (cpv): 45000000 Bygge- og anlægsarbejder

Supplerende klassifikation (cpv): 45240000 Arbejder i forbindelse med udførelse af vandbygningsanlæg

5.1.2. Udførelsessted

By: Alpthal

Postnummer: 8849

Landsdel (NUTS): Schwyz (CH063)

Land: Schweiz

5.1.3. Anslået varighed

Startdato: 01/01/2027

Varigheds slutdato: 31/12/2027

5.1.4. Fornyelse

Højeste antal fornyelser: 1

5.1.6. Generelle oplysninger

Reserveret deltagelse:

Deltagelse uden forbehold.

Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives: Endnu ikke kendt

Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler

Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): nej

5.1.9. Udvælgelseskriterier

Kilder til udvælgelseskriterier: Bekendtgørelse

Kriterium: Andre økonomiske eller finansielle krav

Beskrivelse af udvælgelseskriterium: Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.ch definiert.

Kriterium: Tilmelding i et handelsregister

Beskrivelse af udvælgelseskriterium: Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.ch definiert.

Kriterium: Relevante uddannelses- og erhvervskvalifikationer

Beskrivelse af udvælgelseskriterium: Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.ch definiert.

5.1.10. Tildelingskriterier

Kriterium:

Type: Pris

Navn: ZK 1 - Preis

Beskrivelse: Die günstigste bereinigte Offertsumme erhält 50 Punkte. Die Offertsummen die 50% oder mehr vom tiefsten Angebot abweichen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen werden die Punkte linear vergeben.

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)

Tildelingskriterium talværdi: 50

Kriterium:

Type: Kvalitet

Navn: ZK 2 - Qualität / Referenzen

Beskrivelse: Gewertet werden die Referenzen der Unternehmung/ARGE. Die minimalen Anforderungen sind im Kapitel 2.4.1 Eignungskriterien definiert. Zusätzliche Punkte ergeben die Grösse der Baustellen (Bausumme, Volumen Geschiebesammler), der Nachweis von umfangreichen Blocksatz- und Erdarbeiten / Dammschüttungen im Wasserbauprojekt und die technischen Anforderungen der genannten Baustellen, beispielsweise die technischen Schwierigkeiten bei der Ausführung der Sperren/Rechen, die Anforderungen an die Wasserhaltung oder dgl. Die Auswertung erfolgt anhand der ausgefüllten Formulare «Referenznachweis Unternehmung/ARGE». Für die Bewertung der Referenzen werden nur die Angaben auf diesen Formularen berücksichtigt. Die Formulare müssen vollständig ausgefüllt werden. Unvollständige Angaben werden nicht berücksichtigt resp. ergeben Abzüge in der Bewertung. Für das ZK 2 werden maximal 30 Punkte verteilt.

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)

Tildelingskriterium talværdi: 30

Kriterium:

Type: Kvalitet

Navn: ZK 3 - Technischer Bericht

Beskrivelse: Unter diesem Zuschlagskriterium werden die zusätzlich verlangten Unterlagen zum technischen Bericht gemäss Kapitel 2.9 (Besond. Bestimmungen) und alle anderweitigen Angaben des Unternehmers zum Angebot ausgewertet.

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)

Tildelingskriterium talværdi: 20

5.1.11. Tilbudsdokumenter

Adgangen til visse udbudsdokumenter er begrænset

Oplysninger om begrænsede dokumenter findes på: <https://www.simap.ch/de/redirect?context=eyJwYWdlIljoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwslm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWNO0SWQ>

Ad hoc-kommunikationskanal:

Navn: Simap.ch

5.1.12. Tilbudsvilkår

Vilkår for indgivelse:

Elektronisk indgivelse: Ikke tilladt

Begrundelse for, hvorfor elektronisk indgivelse ikke er mulig: Værktøjer, anordninger eller filformater, der er ikke er almindeligt tilgængelige

Beskrivelse: Das Angebot ist verschlossen mit dem Stichwort "Offerte Hochwasserschutz Dorf Alpthal - Vormassnahmen" an den Bezirk Schwyz, Abteilung Umwelt, Postfach 60, 6431 Schwyz einzureichen.

Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: tysk

Elektronisk katalog: Ikke tilladt

Alternative tilbud: Tilladt

Tilbudsgivere kan indgive mere end ét tilbud: Ikke tilladt

Frist for modtagelse af tilbud: 13/11/2026 12:00:00 (UTC+01:00) centraleuropæisk tid, vesteuropæisk sommertid

Varighed, hvor tilbuddet skal forblive gyldigt: 181 Døgn

Oplysninger om offentlig iværksættelse:

Åbningsdato: 17/11/2026 11:00:00 (UTC+01:00) centraleuropæisk tid, vesteuropæisk sommertid

Sted: Schwyz

Yderligere oplysninger: Bezirk Schwyz Abteilung Umwelt (2. Stock) Strehlgasse 15 6430 Schwyz

Betingelser for kontraktens udførelse:

Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet

beskæftigelse: Endnu ikke kendte

Vilkår relateret til kontraktens udførelse: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch

Elektronisk fakturering: Påkrævet

Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: nej

Der vil blive anvendt elektronisk betaling: ja

Oplysninger om finansiering og betaling: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch

5.1.15. Teknikker

Rammeaftale:

Ingen rammeaftale

Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:

Intet dynamisk indkøbssystem

5.1.16. Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang

Organisation med ansvar for klager: Bundesverwaltungsgericht

Oplysninger om klagefrister: Rechtsmittelbelehrung Gegen die Ausschreibung kann innert 20 Tagen seit der Publikation auf www.simap.ch beim Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz, Postfach 2266, 6431 Schwyz, schriftlich und begründet Beschwerde eingereicht werden (Art. 52 ff. IVöB). Es gelten keine Gerichtsferien.

Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsprocedurer: Bezirk Schwyz - Abteilung Umwelt

8. Organisationer

8.1. ORG-0001

Officielt navn: Bezirk Schwyz - Abteilung Umwelt

Registreringsnummer: 41fd3e93-8aff-4cdd-ac81-6ae102c4a9f1

Postadresse: Postfach 60

By: Schwyz

Postnummer: 6431

Landsdel (NUTS): Schwyz (CH063)

Land: Schweiz

E-mail: ernst.roth@bezirk-schwyz.ch

Telefon: +41418196743

Internetadresse: <https://www.bezirk-schwyz.ch/>

Denne organisations roller:

Køber

Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren

8.1. ORG-0002

Officielt navn: Bundesverwaltungsgericht

Registreringsnummer: BVGER

Postadresse: Postfach

By: St. Gallen

Postnummer: 9023

Landsdel (NUTS): St. Gallen (CH055)

Land: Schweiz

E-mail: info@bvger.admin.ch

Telefon: +41584652626

Internetadresse: <https://www.bvger.ch>

Denne organisations roller:

Organisation med ansvar for klager

8.1. ORG-0003

Officielt navn: Simap.ch

Registreringsnummer: CH001

Postadresse: Holzikofenweg 36

By: Bern

Postnummer: 3003

Landsdel (NUTS): Bern / Berne (CH021)

Land: Schweiz

E-mail: support@simap.ch

Telefon: +41584646388

Internetadresse: <https://www.simap.ch>

Denne organisations roller:

TED eSender

Oplysninger om bekendtgørelsen

Bekendtgørelsens ID: 78c63e99-fa63-4a11-87f1-c2260c87bfcf - 01

Formulartype: Konkurrencevilkår

Bekendtgørelsestype: Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen

Bekendtgørelsesundertype: 16

Afsendelsesdato for bekendtgørelsen: 06/10/2026 02:25:55 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Bekendtgørelsens officielle sprog: tysk

Bekendtgørelsesnummer: 689275-2026

EUT-S-nummer: 194/2026

Offentliggørelsesdato: 07/10/2026