

175434-2025 - Planung

Deutschland – Bautischlerei-Einbauarbeiten – VN- 0.27.0 Schreinerarbeiten

OJ S 54/2025 18/03/2025

Vorinformation oder eine regelmäßige nicht verbindliche Bekanntmachung zum Zweck der Verkürzung der Frist für den Eingang der Angebote

Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Abteilung Hoch- und Tiefbau

E-Mail: Renate.Ansel@Renningen.de

Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskörperschaft

Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: VN- 0.27.0 Schreinerarbeiten

Beschreibung: Leistungsumfang: BA 1 Neubau Schulanbau+ Umbau Bestandsgebäude: 3-geschossiger Schulanbau mit höhenversetztem Pultdach, Aufstockung Bestandstreppehaus im angrenzenden Bestandsgebäude, Skelettbauweise in Beton EG/ Holzrahmenbauweise im Schulanbau und tlw. Brettsperrholzwände 1.+ 2. OG im Bestand Innentüren: ca. 6 Stk. Türen mit festverglastem Seitenteil, Stahlzargen, für Klassenzimmer, Ausführung als Td/ Td,s ca. 12 Stk. Türen mit Glasausschnitt, Stahlzargen, für Büro- und Verwaltungsräume und Gruppenräume/ Lernbüros ca. 16 Stk. Türen, Stahlzargen, Sanitärbereiche, Putz- und Technikräume mit Unterschnitt mit Brandschutzanforderung T30RS 1 Stk. Festverglasung Eingangsbereich mit Brandschutzanforderung F30 in GK- Wand Trennwände: ca. 45m² WC-Trennwände inkl. Türen in Sanitärbereichen Verkleidungen/ Einbaumöbel: ca. 400 lfm Fensterleibungen in Holz ca. 70m² Wandverkleidung Holzplatte Flurbereiche einseitig ca. 6 Stk. Garderoben in Flurbereiche Klassenzimmer ca. 10 Stk. Pinnwände in Klassenzimmern- und Gruppenräumen Leistungsumfang: BA2 Neubau Mensa+ Sport: 2- geschossiger Neubau mit höhenversetztem Pultdach Massivbauweise in Beton EG/ Holzrahmenbauweise und tlw. Brettsperrholzwände 1.OG Innentüren: ca. 6 Stk. Türen mit Glasausschnitt, Stahlzargen, für Büro- und Unterrichtsräume ca. 23 Stk. Türen, Stahlzargen, für Lagerräume, Sanitär- und Umkleibereiche, Küchenbereich, Nebenräume, Brandschutztüren Technikräume Innenwände: ca. 40m² WC- Trennwände inkl. Türen in Sanitärbereichen ca. 24m² Dusch-Trennwände inkl. Türen in Sanitärbereichen Verkleidungen/ Einbaumöbel: ca. 250 lfm Fensterleibungen in Holz ca. 4 Stk. Pinnwände ca. 5 m² Wand- und Treppenverkleidung Bühne Mensa ca. 30m² Treppenverkleidung in Holz als Einbaumöbel mit abschließbarer Schranklösung im Gymnastikraum ca. 17,5m² Fallladen in Holz im Ausgabebereich Mensa, akustisch wirksam, Abmessung Rohbauöffnung b x h ca. 5,00m x 3,50m ca. 40 m² Textiler Prallschutz als Wandverkleidung im Gymnastikraum Ausführungszeitraum erfolgt in getrennten Bauabschnitten: Schulanbau: Beginn Arbeitsvorbereitung ab ca. Okt./ Nov. 2025, Ausführung vor Ort ab ca. April 2026 Neubau Mensa+ Sport: Beginn Arbeitsvorbereitung ab ca. Okt./ Nov. 2026, Ausführung vor Ort ab ca. April 2027 - ca. Ende Juni 2027

Interne Kennung: SRENN-VI-2025-0005

Verfahrensart: Offenes Verfahren

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45420000 Bautischlerei-Einbauarbeiten

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45422000 Zimmer- und Tischlerarbeiten, 45421000 Bautischlerarbeiten

2.1.2. Erfüllungsort

Postanschrift: Schulstraße 6

Stadt: Renningen-Malmsheim

Postleitzahl: 71272

Land, Gliederung (NUTS): Böblingen (DE112)

Land: Deutschland

2.1.3. Wert

Geschätzter Wert ohne MwSt.: 266 684,50 EUR

2.1.4. Allgemeine Informationen

Zusätzliche Informationen: Ausführungszeitraum erfolgt in getrennten Bauabschnitten:

Schulanbau: Beginn Arbeitsvorbereitung ab ca. Okt./ Nov. 2025, Ausführung vor Ort ab ca.

April 2026 Neubau Mensa+ Sport: Beginn Arbeitsvorbereitung ab ca. Okt./ Nov. 2026,

Ausführung vor Ort ab ca. April 2027 Ausführungszeitraum Schreinerarbeiten: Ausführung

erfolgt in getrennten Bauabschnitten. Angabe für Gesamtfertigstellung Gewerk Schreiner BA2.

Geschätzter Beginn Arbeitsvorbereitung Planung ab ca. Okt. 2025 voraussichtliche

Ausführung vor Ort ab ca. April 2026 - ca. Ende Juni 2027

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

vob-a-eu -

5. Los

5.1. Los: LOT-0000

Titel: VN- 0.27.0 Schreinerarbeiten

Beschreibung: Leistungsumfang: BA 1 Neubau Schulanbau+ Umbau Bestandsgebäude: 3-geschossiger Schulanbau mit höhenversetztem Pultdach, Aufstockung Bestandstreppehaus im angrenzenden Bestandsgebäude, Skelettbauweise in Beton EG/ Holzrahmenbauweise im Schulanbau und tlw. Brettsperrholzwände 1.+ 2. OG im Bestand Innentüren: ca. 6 Stk. Türen mit festverglastem Seitenteil, Stahlzargen, für Klassenzimmer, Ausführung als Td/ Td,s ca. 12 Stk. Türen mit Glasausschnitt, Stahlzargen, für Büro- und Verwaltungsräume und Gruppenräume/ Lernbüros ca. 16 Stk. Türen, Stahlzargen, Sanitärbereiche, Putz- und Technikräume mit Unterschnitt mit Brandschutzanforderung T30RS 1 Stk. Festverglasung Eingangsbereich mit Brandschutzanforderung F30 in GK- Wand Trennwände: ca. 45m2 WC-Trennwände inkl. Türen in Sanitärbereichen Verkleidungen/ Einbaumöbel: ca. 400 lfm Fensterleibungen in Holz ca. 70m2 Wandverkleidung Holzplatte Flurbereiche einseitig ca. 6 Stk. Garderoben in Flurbereiche Klassenzimmer ca. 10 Stk. Pinnwände in Klassenzimmern- und Gruppenräumen Leistungsumfang: BA2 Neubau Mensa+ Sport: 2-geschossiger Neubau mit höhenversetztem Pultdach Massivbauweise in Beton EG/ Holzrahmenbauweise und tlw. Brettsperrholzwände 1.OG Innentüren: ca. 6 Stk. Türen mit Glasausschnitt, Stahlzargen, für Büro- und Unterrichtsräume ca. 23 Stk. Türen, Stahlzargen, für Lagerräume, Sanitär- und Umkleidebereiche, Küchenbereich, Nebenräume, Brandschutztüren Technikräume Trennwände: ca. 40m2 WC- Trennwände inkl. Türen in Sanitärbereichen ca. 24m2 Dusch-

Trennwände inkl. Türen in Sanitärbereichen Verkleidungen/ Einbaumöbel: ca. 250 lfm
Fensterleibungen in Holz ca. 4 Stk. Pinnwände ca. 5 m2 Wand- und Treppenverkleidung
Bühne Mensa ca. 30m2 Treppenverkleidung in Holz als Einbaumöbel mit abschließbarer
Schranklösung im Gymnastikraum ca. 17,5m2 Fallladen in Holz im Ausgabebereich Mensa,
akustisch wirksam, Abmessung Rohbauöffnung b x h ca. 5,00m x 3,50m ca. 40 m2 Textiler
Prallschutz als Wandverkleidung im Gymnastikraum Ausführungszeitraum erfolgt in
getrennten Bauabschnitten: Schulanbau: Beginn Arbeitsvorbereitung ab ca. Okt./ Nov. 2025,
Ausführung vor Ort ab ca. April 2026 Neubau Mensa+ Sport: Beginn Arbeitsvorbereitung ab
ca. Okt./ Nov. 2026, Ausführung vor Ort ab ca. April 2027 Ausführungszeitraum
Schreinerarbeiten: Ausführung erfolgt in getrennten Bauabschnitten. Angabe für
Gesamtfertigstellung Gewerk Schreiner BA2. Geschätzter Beginn Arbeitsvorbereitung Planung
ab ca. Okt. 2025 voraussichtliche Ausführung vor Ort ab ca. April 2026- ca. Ende Juni 2027
Interne Kennung: LOT-0000

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45420000 Bautischlerei-Einbauarbeiten

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45422000 Zimmer- und Tischlerarbeiten, 45421000
Bautischlerarbeiten

5.1.2. Erfüllungsort

Postanschrift: Schulstraße 6

Stadt: Renningen-Malmsheim

Postleitzahl: 71272

Land, Gliederung (NUTS): Böblingen (DE112)

Land: Deutschland

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 01/10/2025

Enddatum der Laufzeit: 01/07/2027

5.1.5. Wert

Geschätzter Wert ohne MwSt.: 266 684,50 EUR

5.1.6. Allgemeine Informationen

Vorbehaltene Teilnahme:

Teilnahme ist nicht vorbehalten.

Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten
Personals sind anzugeben: Noch nicht bekannt

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: nein

Zusätzliche Informationen: Ausführungszeitraum erfolgt in getrennten Bauabschnitten:

Schulanbau: Beginn Arbeitsvorbereitung ab ca. Okt./ Nov. 2025, Ausführung vor Ort ab ca.

April 2026 Neubau Mensa+ Sport: Beginn Arbeitsvorbereitung ab ca. Okt./ Nov. 2026,

Ausführung vor Ort ab ca. April 2027 Ausführungszeitraum Schreinerarbeiten: Ausführung

erfolgt in getrennten Bauabschnitten. Angabe für Gesamtfertigstellung Gewerk Schreiner BA2.

Geschätzter Beginn Arbeitsvorbereitung Planung ab ca. Okt. 2025 voraussichtliche

Ausführung vor Ort ab ca. April 2026- ca. Ende Juni 2027

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.9. Eignungskriterien

Kriterium:

Art: Eignung zur Berufsausübung

Beschreibung des Auswahlkriteriums: Informationen folgen in der Ausschreibung

Kriterium:

Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Beschreibung des Auswahlkriteriums: Informationen folgen in der Ausschreibung

Kriterium:

Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Beschreibung des Auswahlkriteriums: Informationen folgen in der Ausschreibung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Bedingungen für die Einreichung:

Elektronische Einreichung: Zulässig

Adresse für die Einreichung: <https://www.vergabe24.de/>

Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch

Varianten: Nicht zulässig

Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig

Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:

Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden.

Zusätzliche Informationen: Ausführungszeitraum erfolgt in getrennten Bauabschnitten:

Schulanbau: Beginn Arbeitsvorbereitung ab ca. Okt./ Nov. 2025, Ausführung vor Ort ab ca.

April 2026 Neubau Mensa+ Sport: Beginn Arbeitsvorbereitung ab ca. Okt./ Nov. 2026,

Ausführung vor Ort ab ca. April 2027 Ausführungszeitraum Schreinerarbeiten: Ausführung

erfolgt in getrennten Bauabschnitten. Angabe für Gesamtfertigstellung Gewerk Schreiner BA2.

Geschätzter Beginn Arbeitsvorbereitung Planung ab ca. Okt. 2025 voraussichtliche

Ausführung vor Ort ab ca. April 2026 - ca. Ende Juni 2027

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Elektronische Rechnungsstellung: Zulässig

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:

Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium
Karlsruhe

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Abteilung
Hoch- und Tiefbau

Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Abteilung Hoch- und Tiefbau

8. Organisationen

8.1. ORG-7001

Offizielle Bezeichnung: Abteilung Hoch- und Tiefbau

Registrierungsnummer: 08115041-A4971-92

Postanschrift: Hauptstraße 1

Stadt: Renningen

Postleitzahl: 71272

Land, Gliederung (NUTS): Böblingen (DE112)

Land: Deutschland

Kontaktperson: Stadt Renningen, Abteilung Hoch- und Tiefbau

E-Mail: Renate.Ansel@Renningen.de

Telefon: +49 7159924194

Fax: +49 7159924193

Internetadresse: <https://www.renningen.de/stadtentwicklung/baustellen-bauprojekte/>

Profil des Erwerbers: <https://www.renningen.de>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt

8.1. ORG-7004

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe

Registrierungsnummer: 08-A9866-40

Postanschrift: Durlacher Allee 100

Stadt: Karlsruhe

Postleitzahl: 76137

Land, Gliederung (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)

Land: Deutschland

E-Mail: vergabekammer@rpk.bwl.de

Telefon: 497219268730

Fax: 497219268731

Internetadresse: <https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/abt1/ref15/>

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

8.1. ORG-7005

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: c22adf0a-c195-4869-8712-b1e0bd07ee65 - 01

Formulartyp: Planung

Art der Bekanntmachung: Vorinformation oder eine regelmäßige nicht verbindliche Bekanntmachung zum Zweck der Verkürzung der Frist für den Eingang der Angebote

Unterart der Bekanntmachung: 7

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 14/03/2025 15:54:51 (UTC+01:00)

Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 175434-2025

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 54/2025

Datum der Veröffentlichung: 18/03/2025

Voraussichtliches Datum der Veröffentlichung einer Auftragsbekanntmachung im Rahmen dieses Verfahrens: 28/04/2025