

Diese Bekanntmachung auf der TED-Website: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:369316-2020:TEXT:DE:HTML>

**Deutschland-Potsdam: Bauarbeiten
2020/S 152-369316**

Vorinformation

Diese Bekanntmachung dient der Verkürzung der Frist für den Eingang der Angebote

Bauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1) Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Rundfunk Berlin-Brandenburg

Postanschrift: Marlene-Dietrich-Allee 20

Ort: Potsdam

NUTS-Code: DE404 Potsdam, Kreisfreie Stadt

Postleitzahl: 14482

Land: Deutschland

Kontaktstelle(n): Sekretariat Einkauf

E-Mail: einkauf@rbb-online.de

Fax: +49 33197993-43519

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: <http://www.rbb-online.de>

Adresse des Beschafferprofils: <http://www.rbb-online.de>

I.2) Informationen zur gemeinsamen Beschaffung

Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben

I.3) Kommunikation

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4YZJDS7Y>

I.4) Art des öffentlichen Auftraggebers

Einrichtung des öffentlichen Rechts

I.5) Haupttätigkeit(en)

Andere Tätigkeit: Rundfunkanstalt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1) Umfang der Beschaffung

II.1.1) Bezeichnung des Auftrags:

Einbau eines Crossmedialen News Centers (CNC 1.0)

Referenznummer der Bekanntmachung: VE 20.07.186_1

II.1.2) CPV-Code Hauptteil

45000000 Bauarbeiten

II.1.3) Art des Auftrags

Bauftrag

II.1.4) **Kurze Beschreibung:**

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) plant den Einbau eines Crossmedialen News Center in seinem Fernsehzentrum in Berlin. Dafür ist vorgesehen 2 Etagen mit einer Nutzfläche von ca. 2 600 m im Hochhaus des Fernsehentrums umzubauen.

II.1.5) **Geschätzter Gesamtwert**

II.1.6) **Angaben zu den Losen**

Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose

II.2) **Beschreibung**

II.2.1) **Bezeichnung des Auftrags:**

Erweiterter Rohbau
Los-Nr.: 3

II.2.2) **Weitere(r) CPV-Code(s)**

45223220 Rohbauarbeiten

II.2.3) **Erfüllungsort**

NUTS-Code: DE300 Berlin
Hauptort der Ausführung:
Rundfunk Berlin-Brandenburg
Masurenallee 8-14
14057 Berlin

II.2.4) **Beschreibung der Beschaffung:**

- 460 m Rohbaufugen zwischen Außenwand und Decke entsprechend Brandschutzanforderung schließen;
- 500 kg leichter Stahlbau, Quadratrohr für Gitterträger der Medientechnik;
- 15 m Bodenkanal in Decken stemmen, 50 cm breit;
- 100 m Estrich schlitten für neue Trennwände;
- 130 m² Zementestrich mit mineralischer Trittschalldämmung;
- 40 m² körperschallentkoppelte Lagerung von Produktionskabinen Korrosionsschutz für Stahleinbauteile in Decken Lokale Betonsanierung in Bereich mit Abplatzungen herstellen und Schließen von Wand- und Deckendurchbrüchen;
- 10 m² Rückbau vorhandene Gitterrostflächen einschl. Unterkonstruktion und Geländer auf dem Dach;
- 51 m² Gitterrostflächen einschl. Unterkonstruktion und Geländer auf dem Dach;
- 160 m² Kiesschüttung erneuern Anpassungen Dachabdichtungen, Sekuranten u. ä.

II.2.5) **Zuschlagskriterien**

Die nachstehenden Kriterien
Preis

II.2.6) **Geschätzter Wert**

II.2.7) **Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems**

Beginn: 16/11/2020
Ende: 23/12/2020

II.2.10) **Angaben über Varianten/Alternativangebote**

II.2.11) **Angaben zu Optionen**

II.2.13) Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14) Zusätzliche Angaben

II.2) Beschreibung

II.2.1) Bezeichnung des Auftrags:

Innenausbau (GK-Wände, Unterdecken, Verglasungen, Türen)
Los-Nr.: 4

II.2.2) Weitere(r) CPV-Code(s)

45262800 Ausbau von Gebäuden

II.2.3) Erfüllungsort

NUTS-Code: DE300 Berlin
Hauptort der Ausführung:
Rundfunk Berlin-Brandenburg
Masurenallee 8-14
14057 Berlin

II.2.4) Beschreibung der Beschaffung:

- 970 m² Gipskarton-Ständerwand mit unterschiedlichen Anforderungen;
- 360 m² Glastrennwand F0;
- 35 m² Glastrennwand F30;
- 21 St Glastüren;
- 29 St Holztüren;
- 825 m² Unterdecke Herakliith Akustik;
- 1300 m² Unterdecke Streckmetall;
- 30 m² Unterdecke Langfeldpaneel;
- 560 m² vorhandene Unterdecken aus Langfeldpaneelen im Flurbereich demontieren, zwischenlagern, montieren;
- 50 m² Gipskartonunterdecke;
- 40 m² Brandschutzbekleidung Stahlprofile;
- 150 m² Verkofferungen;
- 240 m² Akustikelemente;
- 40 m² Heizkörperverkleidungen aus Holzwerkstoff.

II.2.5) Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien
Preis

II.2.6) Geschätzter Wert

II.2.7) Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Beginn: 08/12/2020
Ende: 07/04/2021

II.2.10) Angaben über Varianten/Alternativangebote

II.2.11) Angaben zu Optionen

II.2.13) Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14) Zusätzliche Angaben

II.2) Beschreibung

II.2.1) Bezeichnung des Auftrags:

Fenster/Fassaden/Metallbau
Los-Nr.: 7

II.2.2) Weitere(r) CPV-Code(s)

45443000 Fassadenarbeiten

II.2.3) Erfüllungsort

NUTS-Code: DE300 Berlin
Hauptort der Ausführung:
Rundfunk Berlin-Brandenburg
Masurenallee 8-14
14057 Berlin

II.2.4) Beschreibung der Beschaffung:

- 20 m² temporärer Rückbau, Zwischenlagerung, Wiedermontage von Fenstern;
- 135 m² Brüstungs- und Stützenverkleidung aus Metall rückbauen, zwischenlagern und wieder montieren;
- 135 m² Brüstungs- und Stützenverkleidung aus Metall erneuern;
- 4 St Alu-Glas-Türen, 2-flügelig, als Flurabschlusstüren, Brandschutz T30.

II.2.5) Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien
Preis

II.2.6) Geschätzter Wert

II.2.7) Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Beginn: 08/12/2020
Ende: 20/02/2021

II.2.10) Angaben über Varianten/Alternativangebote

II.2.11) Angaben zu Optionen

II.2.13) Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14) Zusätzliche Angaben

II.2) Beschreibung

II.2.1) Bezeichnung des Auftrags:

Sanitär- und Heizungsanlagen
Los-Nr.: 11

II.2.2) Weitere(r) CPV-Code(s)

45332200 Wasserinstallationsarbeiten
45332300 Verlegen von Abwasserleitungen
45331000 Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage

II.2.3) Erfüllungsort

NUTS-Code: DE300 Berlin
Hauptort der Ausführung:
Rundfunk Berlin-Brandenburg
Masurenallee 8-14
14057 Berlin

II.2.4) Beschreibung der Beschaffung:

KG 410 — Abwasser- und Wasseranlagen

Es werden in den 2 zu sanierenden Etagen 4 neue Teeküchen errichtet, welche mit Kaltwasser zu versorgen sind. Das dort anfallende Schmutzwasser ist entsprechend zu entsorgen. Weiterhin werden neue Regenwasserleitungen für die Dachentwässerung verlegt. Es erfolgt lediglich eine Anbindung an bestehende Dachabläufe. Es sind zusätzlich Trinkwasseranschlüsse für die RLT-Geräte zu verlegen.

KG 411 — Abwasseranlagen

Es sind die Abwasserleitungen im 6. Und 7. Obergeschoss für die neuen Teeküchen und die Regenentwässerung des Dachs im Bereich C zu verlegen.

— 100 m Gusseiserne Rohre (DN50 und DN100) inklusive Form- und Verbindungsstücken, Halterungen, Brandschutzkomponenten und Isolierung;

— 5 m HT-Rohre (DN 50) inklusive Form- und Verbindungsstücken, Halterungen, Brandschutzkomponenten und Isolierung;

— KG 412 — Wasseranlagen.

In den 4 neu geplanten Teeküchen sind die Trinkwasserleitungen zu verlegen und sämtliche Sanitärobjekte anzuschließen.

— 100 m Edelstahlrohre mit Pressfitting (DN 12 bis DN20) inklusive Form- und Verbindungsstücken, Armaturen, Halterungen, Brandschutzkomponenten und Isolierung;

— 4 Edelstahlpültische samt Armaturen;

— 4 Durchlauferhitzer (13,5 kW, 400 V);

— 4 Hygienespüleinheiten zur Ansteuerung der Armaturen.

KG 419 — Sonstiges

Herstellung von Kernbohrungen und Verschließen von Ringspalten, Spülungen/Desinfektion, Druck- und Dichtheitsprüfungen, Beschilderungen, Fotodokumentation, Revisionsunterlagen

KG 420 — Wärmeversorgungsanlagen

In den 2 zu sanierenden Etagen werden 2 Bereiche mit neuen Wärmeverteilnetzen und Raumheizflächen ausgestattet. Die Anbindung erfolgt dabei an Trennstellen an Abzweigen von bestehende Steigleitungen in Versorgungsschächten. Zusätzlich sind 2 RLT-Geräte mit Wärmeversorgungsleitungen anzubinden.

KG 422 — Wärmeverteilnetze

— 680 m Präzisionsstahlrohre (DN 12 bis DN 40) inklusive Form- und Verbindungsstücken, Halterungen, Armaturen, Brandschutzkomponenten und Isolierung.

KG 423 — Raumheizflächen

— 114 St. Kompaktheizkörper (Typ22/33 - 300/800/102 bzw. 300/800/154) inklusive Zubehör.

KG 429 — Sonstiges

Herstellung von Kernbohrungen und Verschließen von Ringspalten, Spülungen, Druck- und Dichtheitsprüfungen, Beschilderungen, Fotodokumentation, Revisionsunterlagen.

II.2.5) Zuschlagskriterien

II.2.6) Geschätzter Wert

II.2.7) Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Beginn: 08/12/2020

Ende: 20/02/2021

II.2.10) **Angaben über Varianten/Alternativangebote**

II.2.11) **Angaben zu Optionen**

II.2.13) **Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14) **Zusätzliche Angaben**

II.2) **Beschreibung**

II.2.1) **Bezeichnung des Auftrags:**

Klima-und Lüftungsanlagen
Los-Nr.: 12

II.2.2) **Weitere(r) CPV-Code(s)**

45331200 Installation von Lüftungs- und Klimaanlage

II.2.3) **Erfüllungsort**

NUTS-Code: DE300 Berlin
Hauptort der Ausführung:
Rundfunk Berlin-Brandenburg
Masurenallee 8-14
14057 Berlin

II.2.4) **Beschreibung der Beschaffung:**

KG 430 — Raumluftechnische Anlagen

Es werden in den 2 zu sanierenden Etagen einige Räume mit Klima- und Lüftungsanlagen ausgestattet. Die Versorgung erfolgt über 2 RLT-Anlagen, welche einmal auf dem Dach und einmal in Klimamaschinenräumen aufgestellt werden. Für die Kälteversorgung steht im Gebäude Kaltwassersatz zur Verfügung.

KG 431 — Lüftungsanlagen

Es ist ein Luftkanalnetz bestehend aus 400 m Wickelfalzrohren und 173 m² Rechteckkanal, Rohr- und Kulissenschalldämpfern, Brandschutzklappen, Volumenstromreglern sowie Luftein- und -auslässen ist über 12 Räume mit einer Fläche von 726 m² in 3 Geschossen verteilt zu errichten.

- 400 m Wickelfalzrohre (DN 100 bis DN 630) inklusive Formstücken und Halterungen, teilweise isoliert;
- 173 m² Rechteckkanal inklusive Formstücken, Halterungen sowie Isolierung;
- 37 Rohrschalldämpfer (100 mm Packung, DN 100 bis DN 500, teilweise mit Kern);
- 4 Kulissenschalldämpfer eckig, 90° gebogen;
- 9 Brandschutzklappen eckig mit Stellantrieb und Stellungsrückmeldung (150 x 300 mm bis 800 x 800 mm);
- 16 Brandschutzklappen rund mit Stellantrieb und Stellungsrückmeldung (DN 100 bis DN 400);
- 27 Variable Volumenstromregler mit Dämmschale (DN 100 bis DN 280);
- 28 Luftauslässe freihängend (DN 300 bis DN 600);
- 7 Lüftungsgitter 1 025 x 125 mm;
- 1 Lüftungsgitter 1 225 x 125 mm;

KG 433 — Klimaanlagen (RLT-Anlagen)

Es sind 2 RLT-Anlagen zu errichten. Eine davon ist in wetterfester Ausführung nebeneinander aufgestellt mit einem Volumenstrom von 5 479 m³/h, im Gleichstrom betrieben, mit Plattenwärmeübertrager, (Nach-)Erhitzer, Kühler/Entfeuchter und Dampfbefeuchtung auszuführen. Aufstellort: Dach.

Die zweite RLT-Anlage mit einem Volumenstrom von 2 513 m³/h, ist als getrennte Zu- und Abluftanlage mit KV-System für Innenaufstellung zu errichten. Ausstattung mit (Nach-)Erhitzer, Kühler/Entfeuchter und Dampfbefeuchtung. Sonderbauformen gemäß der Aufstellungssituation sind notwendig.

- 1 RLT-Anlage wetterfest für Dachaufstellung (5 479 m³/h) mit Plattenwärmeübertrager;
- 1 RLT-Anlage mit KV-System (2 513 m³/h), Zu- und Abluftgerät getrennt.

KG 434 — Kälteanlagen

Es sind 222 m² Deckenkühlsegel mit Konvektionslamellen in 5 Räumen auf einer Fläche von 656 m², ein Wärmeübertrager mit einer Leistung von 90kW und eine DN100 Pumpengruppe in einem Raum sowie 955 m Rohrleitung über 3 Geschosse zu installieren.

- 222 m² Deckenkühlsegel mit Konvektionslamellen (1 400 x 800 mm bis 2 800 x 1 200 mm);
- 955 m Pressfitting-Edelstahlrohr (DN 15 bis DN 100) inklusive Formstücke, Armaturen, Halterungen und Isolierung;
- 1 Wärmeübertrager Primär- Sekundär 90 kW;
- 1 Pumpengruppe inkl. Mess- und Regelkomponenten mit Bypass DN 100.

KG 439 — Sonstiges

Herstellung von Kernbohrungen und Verschließen von Ringspalten, Spülungen, IBN inkl. Abnahmen und Messungen, Druck- und Dichtheitsprüfungen, Beschilderungen, Fotodokumentation, Revisionsunterlagen.

II.2.5) Zuschlagskriterien

II.2.6) Geschätzter Wert

II.2.7) Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Beginn: 08/12/2020

Ende: 15/04/2021

II.2.10) **Angaben über Varianten/Alternativangebote**

II.2.11) **Angaben zu Optionen**

II.2.13) **Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14) **Zusätzliche Angaben**

II.2) **Beschreibung**

II.2.1) **Bezeichnung des Auftrags:**

Gebäudeautomation
Los-Nr.: 13

II.2.2) **Weitere(r) CPV-Code(s)**

48921000 Automatisierungssystem
42961000 Steuerungs- und Kontrollsystem

II.2.3) **Erfüllungsort**

NUTS-Code: DE300 Berlin
Hauptort der Ausführung:
Rundfunk Berlin-Brandenburg
Masurenallee 8-14
14057 Berlin

II.2.4) **Beschreibung der Beschaffung:**

KG 480 — Gebäudeautomation

Es sind sämtliche Brandschutzklappen, Volumenstromregler, Regelventile für eine Zonenregelung sowie 2 RLT-Geräte an die Bestands-GLT anzubinden.

KG 481 — Automatisierungseinrichtungen

Es sind 99 Sensoren und 2 542 Signale in 2 Geschossen in 51 Räumen vorzusehen;

— 99 St. Feldgeräte/Sensoren (Temperatur, Luftqualität, Druck, Rauchmelder usw.);

— 2 542 St. HwDp (Schalten, Stellen, Melden, Messen usw.).

KG 482 — Schaltschränke, Automationsschwerpunkte

Acht Schaltschränke inklusive Relais, 5 Klappenstellantriebe sowie 2 Frequenzumformer sind in 2 Geschossen vorgesehen.

— 8 St. Schaltschränke inklusive Relais;

— 5 St. Klappenstellantriebe;

— 2 St. Frequenzumformer;

— 7 St. Einzelraumregelungen;

— 1 psch. Werk- und Montageplanung, Inbetriebnahme, Einregulierung.

KG 483 — Automationsmanagement

Anpassung Bestands-GLT inkl. Softwareupdate, 30 zusätzliche Visualisierungen.

KG 484 — Kabel, Leitungen und Verlegesysteme

In 2 Geschossen sind insgesamt 3 150 m Leitungen zu installieren

— 3 150 m Leitungen (2 x 2 x 0,8 bis 7 x 1,5).

KG 485 — Datenübertragungsnetzwerke

— 2 St. Patchkabel.

II.2.5) **Zuschlagskriterien**

Die nachstehenden Kriterien
Preis

II.2.6) **Geschätzter Wert**

II.2.7) **Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems**

Beginn: 15/02/2021

Ende: 15/04/2021

II.2.10) **Angaben über Varianten/Alternativangebote**

II.2.11) **Angaben zu Optionen**

II.2.13) **Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14) **Zusätzliche Angaben**

II.2) **Beschreibung**

II.2.1) **Bezeichnung des Auftrags:**

Elektroinstallation

Los-Nr.: 14

II.2.2) **Weitere(r) CPV-Code(s)**

45311000 Installation von Elektroanlagen

II.2.3) **Erfüllungsort**

NUTS-Code: DE300 Berlin

Hauptort der Ausführung:

Rundfunk Berlin-Brandenburg

Masurenallee 8-14

14057 Berlin

II.2.4) **Beschreibung der Beschaffung:**

KG 440 — Starkstromanlagen

KG 444 — Niederspannungsinstallationsanlagen

— 12 275 m Kabel und Leitungen sind in 767 m Verlegesystemen mit 1.139 Steckdosen und Schaltern auf 2 Geschossen zu verlegen;

— 12 275 m Kabel und Leitungen (3 x 2,5 bis 5 x 50);

— 767 m Verlegesysteme (Brüstungskanäle, Kabelleitern, Säulen, Alu Steckrohr, FB-Kanal und Trassen);

— 1 139 Steckdosen und Schalter;

— 27 St. Jalousiemotoren.

KG 445 — Beleuchtungsanlagen

Es ist ortsfeste Allgemeinbeleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung in 2 Geschossen auf insgesamt ca. 2 400 m² BGF zu installieren.

— 244 St. Deckenanbauleuchten;

— 84 St. Deckeneinbauleuchten;

— 95 St. Stableuchten;

— 26 St. Pendelleuchten;

— 66 St. Stehleuchten;

— 6 St. Wandleuchten;

— 22 St. Rettungszeichen für Wandan- und Deckeneinbau;

— 115 St. Bereitschaftsleuchten für Deckenaufbau.

KG 446 — Blitzschutz- und Erdungsanlagen

— 178 St. Überspannungsableiter und Potentialausgleicher mit Befestigung zur Erdung.

KG 450 — Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen

KG 456 — Gefahrenmelde- und Alarmanlagen

— 1 500 m Brandmelde- und PWA-Kabel;

— 49 St. Neue Brandmelder samt Installation;

— 147 St. Bestands-Brandmelder Wiedermontage;

— 100 St. Bestands-Lautsprecher PWA Wiedermontage.

Programmierung und IBN, Schallmessung, Beschilderung, Abnahmen, Werk- und Montageplanung.

II.2.5) **Zuschlagskriterien**

Die nachstehenden Kriterien

Preis

II.2.6) **Geschätzter Wert**

II.2.7) **Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems**

Beginn: 08/12/2020

Ende: 15/04/2021

II.2.10) **Angaben über Varianten/Alternativangebote**

II.2.11) **Angaben zu Optionen**

II.2.13) **Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14) **Zusätzliche Angaben**

II.3) **Voraussichtlicher Tag der Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung:**

09/09/2020

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1) Teilnahmebedingungen

III.1.1) Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister

III.1.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Lose 11, 12, 13, 14:

- Zertifizierung nach DIN ISO 9001;
- Zulassung des Unternehmens in Deutschland;
- Nachweis ausreichender Personalstärke zur Durchführung der Leistungen in dem angegebenen Leistungszeitraum.

III.1.3) Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Lose 11,12 und 14:

- Sachkundenachweis TRGS 521 (KMF) des Aufsichtsführenden und des Stellvertreters des AN (es müssen Rohrdurchdringungen in KMF-haltigen Brandschutzschürzen hergestellt werden).

III.1.5) Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen

III.2) Bedingungen für den Auftrag

III.2.2) Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

III.2.3) Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1) Beschreibung

IV.1.3) Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem

IV.1.6) Angaben zur elektronischen Auktion

IV.1.8) Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2) Verwaltungsangaben

IV.2.5) Voraussichtlicher Beginn der Vergabeverfahren:

04/08/2020

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.2) Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen

Aufträge werden elektronisch erteilt

Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert

Die Zahlung erfolgt elektronisch

VI.3) Zusätzliche Angaben:

Bekanntmachungs-ID: CXP4YZJDS7Y

VI.4) Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

VI.4.1) Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Berlin
Postanschrift: Martin-Luther-Straße 105
Ort: Berlin
Postleitzahl: 10825
Land: Deutschland
Telefon: +49 30-9013-8316
Fax: +49 30-9013-7613

VI.4.2) Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Berlin
Postanschrift: Martin-Luther-Straße 105
Ort: Berlin
Postleitzahl: 10825
Land: Deutschland
Telefon: +49 30-9013-8316
Fax: +49 30-9013-7613

VI.4.3) Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Die Vergabestelle weist nachfolgend auf die zulässigen Rechtsbehelfe und durch einen Bieter einzuhaltenden Fristen hin. Statthafte Rechtsbehelfe sind gem. §§ 160 ff. GWB die Rüge sowie der Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens vor der zuständigen Vergabekammer. Eine Rüge ist an die in Ziffer I.1) genannte Vergabestelle zu richten. Die zuständige Stelle für ein Nachprüfungsverfahren ist in Ziffer VI.4.1) genannt.

Der Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit:

- 1) Der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberührt,
- 2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- 4) Mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2 GWB. § 134 Absatz 1 Satz 2 GWB bleibt unberührt.

VI.4.4) Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Berlin
Postanschrift: Martin-Luther-Straße 105
Ort: Berlin
Postleitzahl: 10825
Land: Deutschland
Telefon: +49 30-9013-8316
Fax: +49 30-9013-7613

VI.5) Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

04/08/2020