

Deutschland-Lübeck: Installation von Lüftungsanlagen

OJ S 191/2023 04/10/2023

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Bauleistung

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1. Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Universitätsklinikum Schleswig-Holstein UKSH

Postanschrift: Ratzeburger Allee 160

Ort: Lübeck

NUTS-Code: DEF03 Lübeck, Kreisfreie Stadt

Postleitzahl: 23562

Land: Deutschland

E-Mail: bernd.hubert@uksh.de

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: <http://www.uksh.de>

I.4. Art des öffentlichen Auftraggebers

Einrichtung des öffentlichen Rechts

I.5. Haupttätigkeit(en)

Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1. Umfang der Beschaffung

II.1.1. Bezeichnung des Auftrags

Abbruch und Neubau Gebäudeensemble Haus 1 (ZIP H1); KKE 201 Abwasser-, Wasser-, Feuerlöschanlagen KG 410

II.1.2. CPV-Code Hauptteil

45331210 Installation von Lüftungsanlagen

II.1.3. Art des Auftrags

Bauftrag

II.1.4. Kurze Beschreibung

Das Zentrum für integrative Psychiatrie (ZIP) des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein plant am Standort Kiel umfassende Bau- und Strukturmaßnahmen zur Sicherstellung der Zukunftstauglichkeit. Die gesamte Baumaßnahme betrifft mehrere Einzelbauten und gliedert sich in 2 Bauabschnitte, die zeitlich versetzt zueinander ausgeführt werden. Die Flügelbauten (Haus 1 Ost und West sowie Süd) des denkmalgeschützten Haus 1 Mitte sollen einschließlich deren Gründungen abgebrochen werden. An deren Stelle soll die Symmetrie der Anlage über Ersatzneubauten wiederhergestellt werden. Die verbleibenden Bestandsgebäude werden vollumfänglich genutzt und müssen während der Umbaumaßnahme funktionsfähig bleiben.

II.1.6. Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2. Beschreibung

II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)

45331200 Installation von Lüftungs- und Klimaanlage

II.2.3. Erfüllungsort

NUTS-Code: DEF02 Kiel, Kreisfreie Stadt

Hauptort der Ausführung: Zentrum für Integrative Psychiatrie- ZIP Campus Kiel Niemannsweg
147 24105 Kiel

II.2.4. Beschreibung der Beschaffung

Die Ausschreibung zu den raumlufttechnischen Anlagen beinhaltet die Leistungen der Lüftungsanlagen und Teilklimaanlagen bzw. besondere Leistung wie Küchenlüftung. Die Teilklimaanlagen umfassen 2 Zu- und Abluftgeräte zur Außenaufstellung mit Luftmengen ca. 29.500 m³/h und 27.500 m³/h, 1 Zu- und Abluftgerät zur Innenaufstellung und 5 Lüftungsanlagen als Abluftventilatoren der sonstigen Nutzungen wie Müllabluft, Medizinische Gaszentralraum, Kältezentral im Havariefall, die Innenliegende Räume und Raucherraum. Für Bauabschnitt 1, Haus 1 BT West und BT Mitte sind die Luftkanalfläche ca. 1.170 m² sowie Formstück ca. 1.182 m² vorzusehen. Die Luftverteilung mit Wickelfalzrohr sind von DN 100 bis DN 315 mit der Länge ca. 2.150 m sowie die Vollflexibles Rohre ca. 400 m. Die runde Brandschutzklappe mit Federrücklaufmotor sind ca. 135 Stücke sowie 58 Stücke der rechteckigen Brandschutzklappe mit Federrücklaufmotor. Die Luftdurchlässe sind die Tellerventile, Decken-Dralldurchlass und Lüftungsgitter insgesamt 495 Stücke sowie die dazugehörigen Luftkanalzubehören zu be- und entlüftenden Flächen ca. 7.600 m². Es sind zu kühlende Räume die Induktionsgeräte ca. 55 Stücke in Abkofferung- und Deckeneinbau und Umluftkühlgeräte ca. 18 Stücke vorzusehen. Die Dämmmaterialien sind hauptsächlich mit Mineralwolle, alukaschiert mit 20, 30 und 100 mm Dämmstärke vorzusehen. Im Wasserdichtbereich ist mit Weichschaum 19 mm vorzusehen. Die selbst tragenden Kalziumsilikat-Platte sind für die natürliche Entrauchung der notwendigen Flur erforderlich. Für Bauabschnitt 2, Haus 1 BT Ost sind die Luftkanalfläche ca. 1.005 m² sowie Formstück ca. 1.100 m² vorzusehen. Die Luftverteilung mit Wickelfalzrohr sind von DN 100 bis DN 315 mit der Länge ca. 2.360 m sowie die Vollflexibles Rohre ca. 300 m. Die runde Brandschutzklappe mit Federrücklaufmotor sind ca. 123 Stücke sowie 138 Stücke der rechteckigen Brandschutzklappe mit Federrücklaufmotor. Die Luftdurchlässe sind die Tellerventile, Decken-Dralldurchlass und Lüftungsgitter insgesamt 600 Stücke sowie die dazugehörigen Luftkanalzubehören zu be- und entlüftenden Flächen ca. 8.200 m². Es sind zu kühlende Räume die Induktionsgeräte ca. 63 Stücke in Abkofferung- und Deckeneinbau und Umluftkühlgeräte ca. 13 Stücke vorzusehen. Die Dämmmaterialien sind hauptsächlich mit Mineralwolle, alukaschiert mit 20, 30 und 100 mm Dämmstärke vorzusehen. Im Wasserdichtbereich ist mit Weichschaum 19 mm vorzusehen. Die selbst tragenden Kalziumsilikat-Platte sind für die natürliche Entrauchung der notwendigen Flur erforderlich. Die Halle für Bewegungstherapie ist die Zu- und Abluftgeräte zur Innenaufstellung vorgesehen. Die Luftkanalfläche ca. 15 m² sowie Formstücke ca. 55 m². Die Luftverteilung mit Wickelfalzrohr sind von DN 100 bis DN 315 mit der Länge ca. 50 m sowie die Formteile. Die Tellerventile, Lüftungsgitter und Weitwurfdüse für Halle Bereich sind vorzusehen.

II.2.5. Zuschlagskriterien

Preis

II.2.11. Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14. Zusätzliche Angaben

Beginn Haus 1 Mitte (Datum): 14 Tage nach Auftragserteilung

Ende Haus 1 Mitte (Datum): 17.12.2024

Beginn Haus 1 West (Datum): 21.08.2024

Ende Haus 1 West (Datum): 24.10.2025

Fertigstellung 1. Bauabschnitt: 24.10.2025

Beginn Halle für Bewegungstherapie: 05.08.2026

Ende Halle für Bewegungstherapie: 01.12.2026

Beginn Haus 1 Ost (Datum): 16.11.2027

Ende Haus 1 Ost (Datum): 02.03.2029

Fertigstellung 2. Bauabschnitt: 02.03.2029

Zwischentermine:

Ausführungen erfolgt in 2 Bauabschnitten gem. Bauzeitenplan 19.12.2022

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1. Beschreibung

IV.1.1. Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3. Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem

IV.1.8. Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2. Verwaltungsangaben

IV.2.1. Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: [2023/S 120-380180](#)

IV.2.8. Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems

IV.2.9. Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

V.1. Information über die Nichtvergabe

Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben

Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3. Zusätzliche Angaben

VI.4. Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

VI.4.1. Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Schleswig-Holstein beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

Postanschrift: Düsternbrooker Weg 94

Ort: Kiel

Postleitzahl: 24105

Land: Deutschland

E-Mail: vergabekammer@wimi.landsh.de

Telefon: +49 4319884542

Fax: +49 4319884702

Internet-Adresse: www.schleswig-holstein.de

VI.5. Tag der Absendung dieser Bekanntmachung

29/09/2023