

Deutschland-München: Bauarbeiten

OJ S 232/2023 01/12/2023

Berichtigung

Bauleistung

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1. Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Landeshauptstadt München, Kommunalreferat, Markthallen München

Postanschrift: Schäfflarnstr. 10

Ort: München

NUTS-Code: DE212 München, Kreisfreie Stadt

Postleitzahl: 81371

Land: Deutschland

E-Mail: ps-elisabethmarkt@pm-5.de

Telefon: +49 89/242937521

Fax: +49 89/2429375-29

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: <http://www.muenchen.de/ekomm>

Abschnitt II: Gegenstand

II.1. Umfang der Beschaffung

II.1.1. Bezeichnung des Auftrags

Restrukturierung Markt am Elisabethplatz - Neubau Elisabethmarkt_LV 107 Metallbauarbeiten

II.1.2. CPV-Code Hauptteil

45000000 Bauarbeiten

II.1.3. Art des Auftrags

Bauftrag

II.1.4. Kurze Beschreibung

Restrukturierung Markt am Elisabethplatz - Neubau Elisabethmarkt:

Offenes Verfahren für die Errichtung eines neuen Dauermarktes (Elisabethmarkt) mit 10

Marktgebäuden mit insgesamt 22 Verkaufseinheiten,

als erdgeschossige (eingeschossige) Bebauung.

LV 107 Metallbauarbeiten:

Bauablauf/ Konstruktion/ Schnittstellen Die Baustelle des Elisabethmarktes in der Maxvorstadt in Schwabing befindet sich in einer innerstädtischen Situation mit begrenzten

Platzverhältnissen auf der Baustelle und im unmittelbaren Umfeld. Zu beachten sind die beengte bzw. innerstädtische Lage, eine benachbarte Baustelle, umliegende Schulen und schützenswerter Baumbestand.

Gegenstand dieser Leistungsbeschreibung sind Metallbauarbeiten.

Mengen für Veröffentlichung:

Attikabekleidung, vorgehängte, hinterlüftete Fassade, Aluminiumblech, mit Dämmung: ca. 94m;

Treppenwandbekleidung, vorgeh. hinterlüftete Fassade, Alu-Blech, mit Dämmung,
Edelstahlwandhalter: ca. 108m²;
Integrierte Handlaufkonstruktion: ca. 40m;
Fassadenbekleidung, vorgeh. hinterlüftete Fassade, Alu-Blech, auf Holzständerwand, ohne
Dämmung: ca. 49m²;
Fassadenbekleidung, vorgeh. hinterlüftete Fassade, Alu-Blech, mit Dämmung,
Edelstahlwandhalter: ca. 6,5m²;
Fassadenbekleidung, vorgeh. hinterlüftete Fassade, Alu-Blech, mit Dämmung: ca. 33m²
2-flügelige Tapetentür, mit Blechverkleidung: 2 Stk.;
Abhangdecken, Aluminiumblech, mit Metall-Unterkonstruktion, Direktbefestigung an UK: ca.
16m²;
Unterkonstruktion, Stahlträger, verzinkt, U 100, Länge ca. 2475mm: 5 Stk.;
Abhangdecken, Aluminiumblech, mit Metall-Unterkonstruktion, Abhanghöhe ca. 50-71cm: ca.
4,5m²;
Frieselement, Blende, Stahlblech, Höhe ca. 13,5cm: ca. 39,5m;
Frieselement, Blende, Stahlblech, Höhe ca. 19,5cm: ca. 6,5m;
Zulage für Klappenelemente, Breite ca. 10-23,5cm, Höhe ca. 13,5-19,5cm: 76 Stk.;
Frieselement, kastenförmiges Friesband, Höhe ca. 13,5cm: ca. 19m;
Zulage für Öffnungsklappe, Breite ca. 10-23,5cm: 27 Stk.;
Markisen als Frieselement, Breite 400cm, Ausfalltiefe 200cm: 28 Stk.;
Markisen als Frieselement, Breite 650cm, Ausfalltiefe 300cm: 3 Stk.;
Tapetentürelemente, Stahlrohrrahmenkonstruktion mit Holzlattenbekleidung, versch. Größen:
6 Stk.;
Schiebetorelemente, Stahlrohrrahmenkonstruktion mit Holzlattenbekleidung: 2 Stk.;
vsl. Termine:
Baubeginn vsl. Ende Januar 2024, Fertigstellung vsl. Ende März 2024
Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle
Mit der zeitgleichen Ausführung von Arbeiten durch andere Unternehmer muss während der
gesamten Bauzeit gerechnet werden.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5. Tag der Absendung dieser Bekanntmachung

27/11/2023

VI.6. Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung

Bekanntmachungsnummer im ABl.: [2023/S 198-620971](#)

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1. Zu ändernde oder zusätzliche Angaben

VII.1.2. In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text

Abschnitt Nummer: IV.2.2

Anstatt:

Tag: 23/11/2023 Ortszeit: 17:00

muss es heißen:

Tag: 29/11/2023 Ortszeit: 17:00

VII.2. Weitere zusätzliche Informationen

