

Poland-Łomża: General construction work for pipelines

OJ S 65/2018 04/04/2018

Contract notice – utilities

Works

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1. Name and addresses

Official name: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Łomży Sp. z o.o.

Postal address: ul. Kopernika 9a

Town: Łomża

Postal code: 18-400

Country: Poland

For the attention of: Adam Florczyk

E-mail: TEIR@mpec.lom.pl

Telephone: +48 504769957 / 862152802

Fax: +48 862165436

Internet address(es):

General address of the contracting entity: <http://mpec.lom.pl>

Additional information can be obtained from:

the abovementioned address

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted: the abovementioned address

I.2. Main activity

Production, transport and distribution of gas and heat

I.3. Contract award on behalf of other contracting entities

The contracting entity is purchasing on behalf of other contracting entities: no

Section II: Object of the contract

II.1. Description

II.1.1. Title attributed to the contract by the contracting entity

Rozbudowa komory ciepłowniczej, dostawa i montaż armatury regulacyjno – odcinającej, rur stalowych, łupków z pianki PUR oraz dostawa rur i elementów preizolowanych oraz budowa i przebudowa odcinków sieci ciepłych magistralnych wysokich parametrów jako nowe i przebudowywane wyprowadzenie energii ciepłej z Ciepłowni Miejskiej przy ul. Ciepłej 16 w Łomży

II.1.2. Type of contract and place of performance or delivery

Works

Main site or place of performance: Teren Ciepłowni Miejskiej przy ul Ciepłej 16 w Łomży

NUTS code PL842 Łomżyński

II.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

The notice involves a public contract

II.1.4. Information about framework agreement

II.1.5. Short description of the contract or purchase(s)

Budowa odcinka sieci ciepłowniczej – Zadanie I:

- a) dostawa i montaż rur preizolowanych jako nowego wyprowadzenia energii cieplnej w Ciepłowni Miejskiej w Łomży za pomocą sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDn-300/500mm, L=352,00mb od komory A2 (OO 010K) - (zlokalizowanej przy Ciepłowni Miejskiej) w Łomży do nowobudowanej komory połączeniowej KP zlokalizowanej przy komorze K0 na sieci kanałowej 2xDn-600mm,
- b) budowa komory połączeniowej KP zlokalizowanej przy komorze K0 na istniejącej sieci magistralnej 2xDn600mm wraz z dostawą i montażem przepustnic kołnierzowych PN25 z potrójnym mimośrodem: Dn300mm - 2szt., Dn500mm – 2 szt. oraz wykonanie studni schładzającej z kręgów betonowych Dn 1500 zgodnie z projektem budowlanym.
- c) roboty technologiczne w komorze A2 (OO 010K) związane z wykonaniem nowego wyprowadzenia energii cieplnej w Ciepłowni Miejskiej w Łomży za pomocą sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDn-300/500mm oraz przeniesienie zgodnie z projektem budowlanym istniejących zaworów kulowych spawalnych Dn 150 – 2 szt.,
- d) dostawa i montaż w komorze KP i A2 (OO 010K) nowej izolacji termicznej z wełny mineralnej i płaszczem z blachy ocynkowanej o grubości 0,7mm montowanej na odstępnikach.

Przebudowa odcinka sieci ciepłowniczej – Zadanie II:

- a) dostawa i montaż rur preizolowanych jako przebudowywanego odcinka magistralnej kanałowej sieci cieplnej 2xDn-600mm stanowiącego wyprowadzenie energii cieplnej w Ciepłowni Miejskiej w Łomży za pomocą sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDn-500/710mm, L=77,00mb od pkt. „C” do pkt. „B” zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym.
- b) dostawa i montaż rur stalowych 2xDn508mm oraz kolan hamburskich od pkt. „B” do pkt. „A” L= 35,0mb wraz z nową izolacją termiczną z elementów otulin z pianki PUR o grubości 110 mm z poduszką powietrza i płaszczem z blachy ocynkowanej o grubości 0,7mm.
- c) dostawa i montaż rur stalowych 2xDn400mm wraz z trójnikami 2xDn500/400mm od pkt. „T” do pkt. „D” wraz z nową izolacją termiczną z elementów otulin z pianki PUR o grubości 110 mm w płaszczu z blachy ocynkowanej o grubości 0,7mm.
- d) dostawa i montaż przepustnic kołnierzowych PN25 z potrójnym mimośrodem: Dn300mm -1 szt., Dn400mm - 2 szt., do zamontowania na głównym kolektorze wyprowadzenia energii cieplnej z CM w Łomży, montowane przez Wykonawcę przepustnice Dn500 – 2 szt. do dostarczyć Zamawiający.
- e) dostawa i montaż kompletnego ultradźwiękowego licznika ciepła Dn500mm, $Q_p=1475\text{m}^3/\text{h}$ do zamontowania na rurociągu zasilającym, głównego kolektora wyprowadzenia energii cieplnej z CM w Łomży.
- f) wykonanie demontażu odcinka istniejącej sieci cieplnej kanałowej 2xDn-600mm, L=177 mb od pkt. „A1” do pkt. „C” zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym.
- g) dostawa i montaż rur PVC oraz studni, przebudowywanej kanalizacji deszczowej PVC 200, L=46,00mb na odcinku od pkt. „Di1” do pkt. „D3” zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym.

II.1.6. CPV code(s)

45231100 General construction work for pipelines

II.1.7. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

II.1.8. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for one or more lots

II.1.9. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2. Scope of the procurement

II.2.1. Total quantity or scope

Budowa odcinka sieci ciepłowniczej – Zadanie I:

- a) dostawa i montaż rur preizolowanych jako nowego wyprowadzenia energii cieplnej w Ciepłowni Miejskiej w Łomży za pomocą sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDn-300/500mm, L=352,00mb od komory A2 (OO 010K) - (zlokalizowanej przy Ciepłowni Miejskiej) w Łomży do nowobudowanej komory połączeniowej KP zlokalizowanej przy komorze K0 na sieci kanałowej 2xDn-600mm,
- b) budowa komory połączeniowej KP zlokalizowanej przy komorze K0 na istniejącej sieci magistralnej 2xDn600mm wraz z dostawą i montażem przepustnic kołnierzowych PN25 z potrójnym mimośrodem: Dn300mm - 2 szt., Dn500mm – 2 szt. oraz wykonanie studni schładzającej z kręgów betonowych Dn 1500 zgodnie z projektem budowlanym.
- c) roboty technologiczne w komorze A2 (OO 010K) związane z wykonaniem nowego wyprowadzenia energii cieplnej w Ciepłowni Miejskiej w Łomży za pomocą sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDn-300/500mm oraz przeniesienie zgodnie z projektem budowlanym istniejących zaworów kulowych spawalnych Dn 150 – 2 szt.,
- d) dostawa i montaż w komorze KP i A2 (OO 010K) nowej izolacji termicznej z wełny mineralnej i płaszczem z blachy ocynkowanej o grubości 0,7mm montowanej na odstępnikach.

Przebudowa odcinka sieci ciepłowniczej – Zadanie II:

- a) dostawa i montaż rur preizolowanych jako przebudowywanego odcinka magistralnej kanałowej sieci cieplnej 2xDn-600mm stanowiącego wyprowadzenie energii cieplnej w Ciepłowni Miejskiej w Łomży za pomocą sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDn-500/710mm, L=77,00mb od pkt. „C” do pkt. „B” zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym.
- b) dostawa i montaż rur stalowych 2xDn508mm oraz kolan hamburskich od pkt. „B” do pkt. „A” L= 35,0mb wraz z nową izolacją termiczną z elementów otulin z pianki PUR o grubości 110 mm z poduszką powietrza i płaszczem z blachy ocynkowanej o grubości 0,7mm.
- c) dostawa i montaż rur stalowych 2xDn400mm wraz z trójnikami 2xDn500/400mm od pkt. „T” do pkt. „D” wraz z nową izolacją termiczną z elementów otulin z pianki PUR o grubości 110 mm w płaszczu z blachy ocynkowanej o grubości 0,7mm.
- d) dostawa i montaż przepustnic kołnierzowych PN25 z potrójnym mimośrodem: Dn300mm -1 szt., Dn400mm - 2 szt., do zamontowania na głównym kolektorze wyprowadzenia energii cieplnej z CM w Łomży, montowane przez Wykonawcę przepustnice Dn500 – 2 szt. do dostarczyć Zamawiający.
- e) dostawa i montaż kompletnego ultradźwiękowego licznika ciepła Dn500mm, $Q_p=1475m^3/h$ do zamontowania na rurociągu zasilającym, głównego kolektora wyprowadzenia energii cieplnej z CM w Łomży.
- f) wykonanie demontażu odcinka istniejącej sieci cieplnej kanałowej 2xDn-600mm, L=177 mb od pkt. „A1” do pkt. „C” zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym.
- g) dostawa i montaż rur PVC oraz studni, przebudowywanej kanalizacji deszczowej PVC 200, L=46,00mb na odcinku od pkt. „Di1” do pkt. „D3” zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym.

Estimated value excluding VAT

Range: between 1 800 000,00 and 2 300 000,00 PLN

II.2.2. Information about options

Options: no

II.2.3. Information about renewals

This contract is subject to renewal: no

II.3. Duration of the contract or time limit for completion

Start 21.5.2018 Completion 23.8.2018

Information about lots

Lot No: 1

Lot title: „Rozbudowa komory ciepłowniczej, dostawa i montaż armatury regulacyjno – odcinającej, rur stalowych, łupków z pianki PUR oraz dostawa rur i elementów preizolowanych oraz budowa i przebudowa odcinków sieci ciepłych magistralnych wysokich parametrów jako nowe i przebudowywane wyprowadzenie energii cieplnej z Ciepłowni Miejskiej przy ul. Ciepłej 16 w Łomży.”

1) Short description

Budowa odcinka sieci ciepłowniczej – Zadanie I:

- a) dostawa i montaż rur preizolowanych jako nowego wyprowadzenia energii cieplnej w Ciepłowni Miejskiej w Łomży za pomocą sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDn-300/500mm, L=352,00mb od komory A2 (OO 010K) - (zlokalizowanej przy Ciepłowni Miejskiej) w Łomży do nowobudowanej komory połączeniowej KP zlokalizowanej przy komorze K0 na sieci kanałowej 2xDn-600mm,
- b) budowa komory połączeniowej KP zlokalizowanej przy komorze K0 na istniejącej sieci magistralnej 2xDn600mm wraz z dostawą i montażem przepustnic kołnierzowych PN25 z potrójnym mimośrodem: Dn300mm - 2 szt., Dn500mm – 2 szt. oraz wykonanie studni schładzającej z kręgów betonowych Dn 1500 zgodnie z projektem budowlanym.
- c) roboty technologiczne w komorze A2 (OO 010K) związane z wykonaniem nowego wyprowadzenia energii cieplnej w Ciepłowni Miejskiej w Łomży za pomocą sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDn-300/500mm oraz przeniesienie zgodnie z projektem budowlanym istniejących zaworów kulowych spawalnych Dn 150 – 2 szt.,
- d) dostawa i montaż w komorze KP i A2 (OO 010K) nowej izolacji termicznej z wełny mineralnej i płaszczem z blachy ocynkowanej o grubości 0,7mm montowanej na odstępnikach.

2) CPV code(s)

45231100 General construction work for pipelines

3) Quantity or scope

Budowa odcinka sieci ciepłowniczej – Zadanie I:

- a) dostawa i montaż rur preizolowanych jako nowego wyprowadzenia energii cieplnej w Ciepłowni Miejskiej w Łomży za pomocą sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDn-300/500mm, L=352,00mb od komory A2 (OO 010K) - (zlokalizowanej przy Ciepłowni Miejskiej) w Łomży do nowobudowanej komory połączeniowej KP zlokalizowanej przy komorze K0 na sieci kanałowej 2xDn-600mm,
- b) budowa komory połączeniowej KP zlokalizowanej przy komorze K0 na istniejącej sieci magistralnej 2xDn600mm wraz z dostawą i montażem przepustnic kołnierzowych PN25 z potrójnym mimośrodem: Dn300mm - 2 szt., Dn500mm – 2 szt. oraz wykonanie studni schładzającej z kręgów betonowych Dn 1500 zgodnie z projektem budowlanym.
- c) roboty technologiczne w komorze A2 (OO 010K) związane z wykonaniem nowego wyprowadzenia energii cieplnej w Ciepłowni Miejskiej w Łomży za pomocą sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDn-300/500mm oraz przeniesienie zgodnie z projektem budowlanym istniejących zaworów kulowych spawalnych Dn 150 – 2 szt.,
- d) dostawa i montaż w komorze KP i A2 (OO 010K) nowej izolacji termicznej z wełny mineralnej i płaszczem z blachy ocynkowanej o grubości 0,7mm montowanej na odstępnikach.

Estimated value excluding VAT

Range: between 1 200 000,00 and 1 500 000,00 PLN

4) Indication about different time frame or duration

Start 21.5.2018 Completion 16.8.2018

Lot No: 2

Lot title: „Rozbudowa komory ciepłowniczej, dostawa i montaż armatury regulacyjno – odcinającej, rur stalowych, łupków z pianki PUR oraz dostawa rur i elementów preizolowanych oraz budowa i przebudowa odcinków sieci ciepłych magistralnych wysokich parametrów jako nowe i przebudowywane wyprowadzenie energii cieplnej z Ciepłowni Miejskiej przy ul. Ciepłej 16 w Łomży.”

1) Short description

Przebudowa odcinka sieci ciepłowniczej – Zadanie II:

- a) dostawa i montaż rur preizolowanych jako przebudowywanego odcinka magistralnej kanałowej sieci ciepłej 2xDn-600mm stanowiącego wyprowadzenie energii cieplnej w Ciepłowni Miejskiej w Łomży za pomocą sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDn-500/710mm, L=77,00mb od pkt. „C” do pkt. „B” zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym.
- b) dostawa i montaż rur stalowych 2xDn508mm oraz kolan hamburskich od pkt. „B” do pkt. „A” L= 35,0mb wraz z nową izolacją termiczną z elementów otulin z pianki PUR o grubości 110 mm z poduszką powietrza i płaszczem z blachy ocynkowanej o grubości 0,7mm.
- c) dostawa i montaż rur stalowych 2xDn400mm wraz z trójnikami 2xDn500/400mm od pkt. „T” do pkt. „D” wraz z nową izolacją termiczną z elementów otulin z pianki PUR o grubości 110 mm w płaszczu z blachy ocynkowanej o grubości 0,7mm.
- d) dostawa i montaż przepustnic kołnierzowych PN25 z potrójnym mimośrodem: Dn300mm -1 szt., Dn400mm - 2 szt., do zamontowania na głównym kolektorze wyprowadzenia energii cieplnej z CM w Łomży, montowane przez Wykonawcę przepustnice Dn500 – 2 szt. do dostarczyć Zamawiający.
- e) dostawa i montaż kompletnego ultradźwiękowego licznika ciepła Dn500mm, $Q_p=1475m^3/h$ do zamontowania na rurociągu zasilającym, głównego kolektora wyprowadzenia energii cieplnej z CM w Łomży.
- f) wykonanie demontażu odcinka istniejącej sieci ciepłej kanałowej 2xDn-600mm, L=177 mb od pkt. „A1” do pkt. „C” zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym.
- g) dostawa i montaż rur PVC oraz studni, przebudowywanej kanalizacji deszczowej PVC 200, L=46,00mb na odcinku od pkt. „Di1” do pkt. „D3” zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym.

2) CPV code(s)

45231100 General construction work for pipelines

3) Quantity or scope

Przebudowa odcinka sieci ciepłowniczej – Zadanie II:

- a) dostawa i montaż rur preizolowanych jako przebudowywanego odcinka magistralnej kanałowej sieci ciepłej 2xDn-600mm stanowiącego wyprowadzenie energii cieplnej w Ciepłowni Miejskiej w Łomży za pomocą sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDn-500/710mm, L=77,00mb od pkt. „C” do pkt. „B” zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym.
- b) dostawa i montaż rur stalowych 2xDn508mm oraz kolan hamburskich od pkt. „B” do pkt. „A” L= 35,0mb wraz z nową izolacją termiczną z elementów otulin z pianki PUR o grubości 110 mm z poduszką powietrza i płaszczem z blachy ocynkowanej o grubości 0,7mm.
- c) dostawa i montaż rur stalowych 2xDn400mm wraz z trójnikami 2xDn500/400mm od pkt. „T” do pkt. „D” wraz z nową izolacją termiczną z elementów otulin z pianki PUR o grubości 110 mm w płaszczu z blachy ocynkowanej o grubości 0,7mm.
- d) dostawa i montaż przepustnic kołnierzowych PN25 z potrójnym mimośrodem: Dn300mm -1 szt., Dn400mm - 2 szt., do zamontowania na głównym kolektorze wyprowadzenia energii cieplnej z CM w Łomży, montowane przez Wykonawcę przepustnice Dn500 – 2 szt. do dostarczyć Zamawiający.

- e) dostawa i montaż kompletnego ultradźwiękowego licznika ciepła Dn500mm, Qp=1475m³/h do zamontowania na rurociągu zasilającym, głównego kolektora wyprowadzenia energii cieplnej z CM w Łomży.
- f) wykonanie demontażu odcinka istniejącej sieci cieplnej kanałowej 2xDn-600mm, L=177 mb od pkt. „A1” do pkt. „C” zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym.
- g) dostawa i montaż rur PVC oraz studni, przebudowywanej kanalizacji deszczowej PVC 200, L=46,00mb na odcinku od pkt. „Di1” do pkt. „D3” zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym.
- Estimated value excluding VAT
- Range: between 500 000,00 and 800 000,00 PLN

4) Indication about different time frame or duration

Start 11.6.2018 Completion 23.8.2018

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions related to the contract

III.1.1. Deposits and guarantees required

11. Wadium

11.1. Ustala się wadium w wysokości: 65 000,00 PLN, słownie złotych: sześćdziesiąt pięć, 00 /100 w odniesieniu do całości zamówienia. W przypadku złożenia ofert częściowych, wadium w odniesieniu do poszczególnych zadań stanowi kwotę:

14.18. Jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający akceptuje tylko jedną z poniżej podanych form:

a) w pieniądzu przelewem na konto w Alior Bank SA, I Oddział w Łomży, Nr 82 2490 0005 0000 4530 2566 5485,

b) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,

c) w gwarancjach ubezpieczeniowych.

a) Dla zadania I – 40 000,00 PLN, słownie złotych: czterdzieści tysięcy, 00/100,

b) Dla zadania II – 25 000,00 PLN, słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy, 00/100.

11.2. Oferent wnosi wadium w jednej z poniżej podanych form:

a) w pieniądzu przelewem na konto w Alior Bank SA, I Oddział w Łomży, Nr 82 2490 0005 0000 4530 2566 5485,

b) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,

c) w gwarancjach ubezpieczeniowych.

11.3. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dołączone w oryginałach do oferty uznaje się za wniesione w terminie.

11.4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

a) upłynął termin związania ofertą;

b) zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

c) Zamawiający nie wybrał żadnej oferty lub unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia;

d) taki wniosek złożył oferent, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

e) taki wniosek złożył oferent, którego oferta została odrzucona.

11.5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

11.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta

została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

III.1.3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

12.5. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

12.6. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie:

1) oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania konsorcjum, zgodnie z umową konsorcjum i pełnomocnictwami, o których mowa w pkt. 8. ppkt. 4).

2) każdy z uczestników konsorcjum do oferty winien załączyć dokumenty wymienione w punkcie 8 pkt. ppkt. 2), 6), 7), 9).

3) pozostałe dokumenty i oświadczenia składa konsorcjum łącznie.

III.1.4. Contract performance conditions

The performance of the contract is subject to particular conditions: no

III.2. Conditions for participation

III.2.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

III.2.2. Economic and financial ability

III.2.3. Technical and professional ability

List and brief description of conditions: Wykaz kadry technicznej (pracowników) wykonawcy odpowiedzialnej za realizację zamówienia.

Wg wypełnionego załącznika tabelarycznego nr 5 do SIWZ.

L.p. Imię i nazwisko Wykształcenie Rodzaj uprawnień Funkcja jaka będzie pełniona

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.

Załączniki:

1. W przypadku osób na stanowiskach kierowniczych w poszczególnych branżach, - kopie dokumentów poświadczonych

uprawnienia budowlane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (D. U. z 2006 r. Nr 156. poz. 1118 ze zm.

kopie zaświadczeń wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego.

2. W przypadku pracowników - spawaczy - uprawnienia spawalnicze w określonym zakresie (załączyć kserokopie dokumentów poświadczających ważność uprawnień)

3. W przypadku pracowników przewidzianych do wykonania instalacji systemu alarmowego impulsowego, należy załączyć zaświadczenie o przeszkoleniu w tym zakresie.

III.2.4. Information about reserved contracts

III.3. Conditions specific to services contracts

III.3.1. Information about a particular profession

III.3.2. Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

IV.1.1. Type of procedure

Open

IV.2. Award criteria

IV.2.1. Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of Criteria below

1. cena. Weighting 100

2. posiadanie bariery antydyfuzyjnej na rurach preizolowanych.. Weighting 7

IV.2.2. Information about electronic auction

An electronic auction will be used: no

IV.3. Administrative information

IV.3.1. File reference number attributed by the contracting entity

TEIR/PU/05/2018

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure

no

IV.3.3. Conditions for obtaining specifications and additional documents

(except for a DPS)

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 16.4.2018

Payable documents: no

IV.3.4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

20.4.2018 - 12:00

IV.3.5. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish.

IV.3.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)

IV.3.7. Conditions for opening of tenders

Date: 20.4.2018 - 12:15

Place

Łomża, ul. Kopernika 9a

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: Program UE nr POIS.01.01.01-00-0001/17-00

VI.3. Additional information

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu "Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5MW z wykorzystaniem biomasy jako paliwa" z narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, w dniu 20.11.2017 r.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

VI.4.2. Review procedure

VI.4.3. Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5. Date of dispatch of this notice

30.3.2018