

PL-Rzeszów: Flood-prevention works

OJ S 119/2013 21/06/2013

Contract award notice**Works****Directive 2004/18/EC****Section I: Contracting authority**

I.1. Name and addresses

Official name: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Postal address: ul. Hetmańska 9

Town: Rzeszów

Postal code: 35-959

Country: Poland

For the attention of: Sprawy techniczne – Krzysztof Gwizdak (tel. +48 178537434), sprawy formalne – Barbara Biesiadecka (tel. +48 178537445)

E-mail: rzeszow@pzmiuw.pl

Telephone: +48 178537400

Fax: +48 178536421

Internet address(es):General address of the contracting authority: www.pzmiuw.pl**I.2. Type of the contracting authority**

Other: Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - jednostka budżetowa

I.3. Main activity

Environment

I.4. Contract award on behalf of other contracting authorities

The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1. Description**II.1.1. Title**

Wykonanie zadania pn. „Budowa umocnień lewostronnego brzegu rzeki Wisłoki w km 18+700 – 19+480 w m. Wola mielecka, gm. Mielec, woj. podkarpackie”

II.1.2. Type of contract and place of performance or delivery

Works

Execution

Main site or place of performance: Wola Mielecka, gm. Mielec, woj. podkarpackie

NUTS code PL326 Tarnobrzewski

II.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)**II.1.4. Short description of the contract or purchase(s)**

1) Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie lewego, wklęsłego brzegu rzeki Wisłoki w km 18+700-19+480

z dostosowaniem do istniejących warunków terenowych przed postępującą erozją brzegową i zapewnienie stabilności podłoża pod wykonywanym wałem przeciwpowodziowym. Obwałowanie o którym mowa wyżej zostało wykonane w ramach zadania pn. „Wisłoka III – rozbudowa i przeciwfiltacyjne zabezpieczenie lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 15+200-15+930 oraz budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 15+930-17+900 na terenie miejscowości Rzędzianowice, Wola Mielecka, gm. Mielec, woj. podkarpackie”.

Realizacja przedmiotowego zadania wymaga zapewnienia ochrony lewego brzegu rzeki Wisłoki przed erozją

boczną na trzech odcinkach rzeki Wisłoki w km: 18+734-18+988 (wyrwa nr 1), 19+046-19+287 (wyrwa nr 2), 19+329-19+421 (wyrwa nr 3).

Opis zakresów przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie lewego, wklęsłego brzegu rzeki Wisłoki w km rzeki:

- 18+734 – 18+988 na dł. 254 m - wyrwa nr 1 (km wału 16+962 – 17+225) poprzez wykonanie:

a) opaski z narzutu kamiennego na materacu faszynadowym jako zabezpieczenie skarpy koryta wód niskich

zwieńczonego opaską z jednego rzędu koszy siatkowo-kamiennych o wymiarach 1,5x0,5x5,0m;

b) materaca siatkowo-kamiennego grubości 30cm na geowłókninie filtracyjnej g-250 jako zabezpieczenie terasy zalewowej;

c) opaski z dwóch rzędów koszy kamiennych o wymiarach 1,0x1,0x3,0m jako podbudowę zabezpieczenia

skarpy brzegu wysokiego;

d) brzegosłonu krytego grubości 30cm z faszyny wiklinowej, jako zabezpieczenie skarpy brzegu wysokiego.

- 19+046 – 19+287 na dł. 241 m – wyrwa nr 2 (km wału 17+274 – 17+509) poprzez wykonanie:

a) opaski z narzutu kamiennego na materacu faszynowym jako zabezpieczenie skarpy koryta wód niskich;

b) opaski z dwóch rzędów koszy kamiennych o wymiarach 1,0x0,5x5,0m jako podbudowę zabezpieczenia

skarpy brzegu wysokiego;

c) materaca siatkowo-kamiennego grubości 30cm na geowłókninie filtracyjnej g-250, jako zabezpieczenie

skarpy brzegu wysokiego.

- 19+ 329 – 19+421 na dł. 92 m - wyrwa nr 3 (km wału 17+551 – 17+649) poprzez wykonanie:

a) opaski z narzutu kamiennego na materacu faszynowym jako zabezpieczenie skarpy koryta wód niskich;

b) opaski z trzech rzędów koszy kamiennych o wymiarach 0,5x1,5x3,0m jako podbudowę zabezpieczenia

skarpy brzegu wysokiego;

c) materaca siatkowo-kamiennego grubości 30cm na geowłókninie filtracyjnej g-250, jako zabezpieczenie

skarpy brzegu wysokiego.

2) Zakres robót obejmuje:

Wyrwa nr 1:

1.1. Roboty przygotowawcze

- a) Roboty pomiarowe - 0,25 km,
- b) Wycinka drzew , karczowanie pni oraz karczowanie krzaków – uporządkowanie terenu

1.2. Roboty rozbiórkowe

- a) Rozbiórka ręczna murów układanych na sucho – 32,70 m³

1.3. Roboty ziemne

- a) Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej – 8 314,00 m²
- b) Roboty ziemne – wykop z dowozem - 3 625,40 m³
- c) Roboty ziemne – zasyp wraz zagęszczeniem - 2 264,30 m³
- d) Czasowe drogi kołowe z płyt żelbetowych – 300,00 m²

1.4. Umocnienia

- a) Wykonanie materaca taśmowego o grubości 0,6 m – 1 022,40 m²
- b) Wykonanie narzutu kamiennego z głazów luzem z brzegu - 2 693,50 m³
- c) Wykonanie budowli siatkowo- kamiennych - kosze z siatki stalowej - 742,50 m³
- d) Umocnienie skarp wykopów i nasypów włókniną syntetyczną - 3 968,00 m²
- e) Wykonanie budowli siatkowo- kamiennych - materace z siatki stalowej – 1 190,40 m³
- f) Wykonanie brzegoskłonu krytego – 2 110,80 m²
- g) Humusowanie skarp z obsianiem – 1 431,10 m²

Wyrwa nr 2:

2.1. Roboty przygotowawcze

- a) Roboty pomiarowe – 0,24 km
- b) Karczowanie pni oraz karczowanie krzaków – uporządkowanie terenu

2.2. Roboty ziemne

- a) Zdjęcie warstwy urodzajnej – 4 509,00 m²
- b) Roboty ziemne – wykop z dowozem - 2 710,80 m³
- c) Roboty ziemne – zasyp wraz zagęszczeniem – 2 479,80 m³
- d) Czasowe drogi kołowe z płyt żelbetowych – 300,00 m²

2.3. Likwidacja ujścia starej wiśni – zasypianie koryta

- a) Roboty ziemne – zasyp wraz z zagęszczeniem, transportem i przygotowaniem gruntu do wbudowania - 1

117,32 m³

2.4. Umocnienia

- a) Wykonanie materaca taśmowego o grubości 0,6 m – 1 122,50 m²
- b) Wykonanie narzutu kamiennego z głazów luzem z brzegu - 3 286,10 m³
- c) Wykonanie budowli siatkowo- kamiennych - kosze z siatki stalowej - 361,50 m³
- d) Umocnienie skarp wykopów i nasypów włókniną syntetyczną - 3 062,90 m²
- e) Wykonanie budowli siatkowo- kamiennych - materace z siatki stalowej - 918,87 m³
- f) Humusowanie skarp z obsianiem – 1 583,40 m²

Wyrwa nr 3:

3.1. Roboty przygotowawcze

- a) Roboty pomiarowe – 0,09 km
- b) Wycinka drzew , karczowanie pni oraz karczowanie krzaków – uporządkowanie terenu

3.2. Roboty ziemne

- a) Zdjęcie warstwy urodzajnej – 1 596,40,00 m²
- b) Roboty ziemne – wykop z dowozem - 1 204,80 m³
- c) Roboty ziemne – zasyp wraz z zagęszczeniem – 529,60 m³
- d) Czasowe drogi kołowe z płyt żelbetowych – 240,00 m²

3.3. Umocnienia

- e) Wykonanie materaca taśmowego o grubości 0,6 m – 420,20 m2
- f) Wykonanie narzutu kamiennego z głazów luzem z brzegu - 1 230,20 m3
- g) Wykonanie budowli siatkowo- kamiennych - kosze z siatki stalowej - 240,75 m3
- h) Umocnienie skarp wykopów i nasypów włókniną syntetyczną - 1 062,50 m2
- i) Wykonanie budowli siatkowo- kamiennych - materace z siatki stalowej- 318,75 m3
- j) Humusowanie skarp z obsianiem – 622,10 m2

3.4. Przejazd wałowy – tymczasowy – wykonanie i rozbiórka + naprawa dróg

- a) Wykonanie stopni na skarpach - 147 m2
- b) Roboty ziemne – wykonanie przejazdu wałowego tymczasowego - 374,00 m3
- c) Roboty ziemne – rozebranie przejazdu wałowego tymczasowego – 374,00 m3
- d) Układanie i rozebranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych – 282,00 m2
- e) Naprawa dróg tłuczniowych – droga serwisowa i dojazdowa - 3600, 00 m2
- f) Naprawa dróg – nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych – 644,00 m2

II.1.5. CPV code(s)

45246400 Flood-prevention works, 45111200 Site preparation and clearance work, 45112210 Topsoil-stripping work, 45233142 Road-repair works, 45233120 Road construction works, 45243300 Sea wall construction work

II.1.6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

II.2. Total value of the contract/lot

II.2.1. Total value of the contract/lot

Value: 2 274 293,57 PLN

Including VAT. VAT rate (%) 23

Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

IV.1.1. Type of procedure

Open

IV.2. Award criteria

IV.2.1. Award criteria

Lowest price

IV.2.2. Information about electronic auction

An electronic auction has been used: no

IV.3. Administrative information

IV.3.1. File reference number attributed by the contracting authority

NU-410/27/IM/2013

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure

Contract notice

Notice number in the OJ S: [2013/S 60-099774](#) of 26.3.2013

Other previous publications

Notice number in the OJ S: [2013/S 82-136824](#) of 26.4.2013

Section V: Award of contract

V.1. Date of conclusion of the contract

17.6.2013

V.2. Information about tenders

Number of tenders received: 7

V.3. Name and address of the contractor

Official name: Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji Sp. z o.o.

Postal address: Ul. Fabryczna 8

Town: Tarnobrzeg

Postal code: 39-400

Country: Poland

E-mail: zzzirtbg@pro.onet.pl

Telephone: +48 158222759

Fax: +48 158231214

V.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot:

Value: 45 670 730,25 PLN

excluding VAT

Total value of the procurement:

Value: 2 274 293,57 PLN

Including VAT. VAT rate (%) 23

V.5. Information about subcontracting

The contract is likely to be subcontracted: no

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

VI.2. Additional information

VI.3. Procedures for review

VI.3.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587840

Fax: +48 224587700

Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.3.2. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy albo w terminie 15 dni od ich przesłania w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż wymienione powyżej, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeśli Zamawiający, mimo obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

VI.3.3. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587840

Fax: +48 224587700

Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4. Date of dispatch of this notice

19.6.2013