

Germany-Rheine: Road bridge construction work
OJ S 87/2019 06/05/2019
Contract award notice
Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rheine

Postal address: Münsterstraße 77

Town: Rheine

NUTS code: DEA37 Steinfurt

Postal code: 48431

Country: Germany

E-mail: wsa-rheine@wsv.bund.de

Telephone: +49 5971-916111

Fax: +49 5971-916222

Internet address(es):

Main address: <http://www.wsa-rheine.de>

I.2. Information about joint procurement

The contract is awarded by a central purchasing body

I.4. Type of the contracting authority

Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions

I.5. Main activity

Other activity: Bau

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Abbruch und Neubau der Wolbeckerstraßen-Brücke Nr. 76 bei Dortmund-Ems-Kanal-km 68,486

Reference number: 3414SB4-235.03/501 512 4110022

II.1.2. Main CPV code

45221111 Road bridge construction work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen im Wesentlichen:

- die Errichtung einer Umfahrung nördlich der vorhandenen Brücke,
- den Abbruch der Wolbeckerstraßen-Brücke Nr. 76 einschl. Widerlager,

- den Neubau der Wolbeckerstraßen-Brücke Nr. 76 einschl. Widerlager,
- den Neubau von Uferwänden im Brückenbereich,
- die Anpassung der Straßen(-rampen) vor und hinter der Brücke.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 6 811 000,00 EUR

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEA33 Münster, Kreisfreie Stadt

Main site or place of performance: 48155 Münster

II.2.4. Description of the procurement

Für das Gewässerbett:

- ca. 1 200 m² Bodenaustauschbohrungen herstellen an Land und im Kanal,
- ca. 230 t Spundbohlen liefern,
- ca. 1 200 m² Spundbohlen einbringen an Land und im Kanal,
- ca. 280 m Spundwandgurt herstellen,
- ca. 220 m Spundwandholm herstellen,
- ca. 80 St Rundstahlanker herstellen,
- ca. 60 St Rundstahlanker ausbauen,
- ca. 650 m³ Hinterfüllung herstellen,
- ca. 180 m Spundwand mit Trennschnitt kürzen,
- ca. 170 m² Spundwand ziehen,
- ca. 7 St Steigeleitern einbauen,
- ca. 80 m Stahlgeländer herstellen,
- ca. 55 m Stahlgeländer abbauen,
- ca. 220 m² Pflasterflächen herstellen,
- ca. 2 100 m² Betriebswege herstellen.

Für die Brücke:

- 1 St Stahl-Überbau (ca. 150 to.) mit Spannbeton-fahrbahnplatte (ca. 650 to) ausschwimmen und abbrechen,
- 2 St Widerlager aus Stahlbeton abbrechen,
- ca. 530 t Stahlüberbau herstellen und montieren,
- ca. 5 000 m² Stahlfläche vorbereiten,
- ca. 2 950 m² Stahlfläche grund-, zwischen-, und deckbeschichten
- ca. 450 m² Dichtungsschicht auf Stahl herstellen,
- ca. 400 m² RHD-Belag herstellen,
- ca. 280 m verschiedene Metallgeländer herstellen,
- ca. 520 m Holzgeländer herstellen,
- ca. 1 320 m³ Stahlbeton für Widerlager herstellen (Endlage und Umfahrung),
- ca. 170 t Betonstahl für Widerlager einbauen,
- ca. 62 lfm Brunnengründung herstellen,
- ca. 150 m³ Stahlbeton für Pflanztrog und Stützwand herstellen,
- ca. 18 t Betonstahl für Pflanztrog und Stützwand einbauen,
- ca. 50 m Stützwand aus Fertigteilen herstellen,
- ca. 560 m² Trägerbohlwand herstellen und zurückbauen,
- ca. 100 m Gurtung für Trägerbohlwand herstellen und zurückbauen,

- ca. 30 St Rundstahlanker für Trägerbohlwand herstellen und zurückbauen,
- ca. 9 500 m³ Boden für Umfahrung per Schiff liefern, einbauen und ausbauen,
- ca. 1 670 m² Asphalttrag- und Deckschicht inkl. Schottertragschicht für Umfahrung herstellen und zurückbauen,
- ca. 1 390 m² Pflasterfläche für Umfahrung herstellen und zurückbauen,
- ca. 570 m Hochborde für Umfahrung herstellen und wieder aufnehmen,
- ca. 540 m Tiefborde für Umfahrung herstellen und wieder aufnehmen,
- ca. 300 m Kunststoffrohrleitung DN 200 inkl. Schächte für Entwässerung der Umfahrung herstellen und zurückbauen,
- ca. 120 m Kunststoffrohrleitung DN 150 inkl. Einläufe für Entwässerung der Umfahrung herstellen und zurückbauen,
- ca. 12 880 m² Oberboden abtragen und abfahren,
- ca. 14 220 m² Oberboden liefern und andecken,
- ca. 4 450 m² Oberflächendetektion für Kampfmittelüberprüfung durchführen,
- ca. 2 430 m Sondierbohrungen für Kampfmittelüberprüfung durchführen,
- ca. 5 560 m³ Boden für Baugruben ausheben und abfahren,
- ca. 8 350 m³ Boden liefern und einbauen,
- ca. 3 800 m² Baustelleneinrichtungsfläche aus Schotter herstellen und zurückbauen,
- ca. 450 m² Gussasphalt herstellen,
- ca. 4 200 m² Fahrbahnen (Asphalt) aufnehmen,
- ca. 910 m Hochborde aufnehmen,
- ca. 640 m Tiefborde aufnehmen,
- ca. 2 650 m² Pflasterfläche aufnehmen,
- ca. 3 700 m² Trag-, Binder- und Deckschicht herstellen,
- ca. 3 300 m² Pflasterfläche herstellen,
- ca. 1 060 m Hochborde herstellen,
- ca. 780 m Tiefborde herstellen,
- ca. 340 m Betonrohrleitung (DN 300) inkl. Schächte herstellen,
- ca. 250 m Kunststoffrohrleitung (DN 150 u. DN 200) inkl. Einläufe herstellen.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Technischer Wert / Weighting: 20

Price - Weighting: 80

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2018/S 232-529291](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 3414SB4-235.03/501 512 4110022

Title:

Abbruch und Neubau der Wolbeckerstraßen-Brücke Nr. 76 bei Dortmund-Ems-Kanal-km 68,486

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

26/04/2019

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 6

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: BG Echterhoff GmbH / Dallmann GmbH / SAM GmbH

Postal address: Industriestraße 9

Town: Westerkappeln

NUTS code: DEA37 Steinfurt

Postal code: 49492

Country: Germany

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 12 026 088,30 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Bundeskartellamt — Vergabekammer des Bundes —

Postal address: Villemombler Straße 76

Town: Bonn
Postal code: 53123
Country: Germany
Telephone: +49 228-94990
Fax: +49 228-9499163

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Bundeskartellamt — Vergabekammer des Bundes —
Postal address: Villemombler Straße 76
Town: Bonn
Postal code: 53123
Country: Germany
Telephone: +49 228-94990
Fax: +49 228-9499163

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Bundeskartellamt — Vergabekammer des Bundes —
Postal address: Villemombler Straße 76
Town: Bonn
Postal code: 53123
Country: Germany
Telephone: +49 228-94990
Fax: +49 228-9499163

VI.5. Date of dispatch of this notice

02/05/2019