

Poland-Warsaw: Building construction work

OJ S 156/2014 16/08/2014

Contract notice – utilities

Works

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1. Name and addresses

Official name: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Górnośląski

Postal address: Hoża 63/67

Town: Warszawa

Postal code: 00-681

Country: Poland

Contact person: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Górnośląski

For the attention of: Magdalena Gawron

E-mail: m.gawron@pkpenergetyka.pl

Telephone: +48 327143572

Fax: +48 327143571

Internet address(es):

General address of the contracting entity: <http://www.pkpenergetyka.pl>

Additional information can be obtained from:

the abovementioned address

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted: the abovementioned address

I.2. Main activity

I.3. Contract award on behalf of other contracting entities

Section II: Object of the contract

II.1. Description

II.1.1. Title attributed to the contract by the contracting entity

Realizacja robót budowlanych dla 2 obiektów PT Sosnowiec Jęzor, PT Jaworzno Szczakowa zasilania sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr E30 zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

II.1.2. Type of contract and place of performance or delivery

Works

NUTS code

II.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

II.1.4. Information about framework agreement

II.1.5. Short description of the contract or purchase(s)

Załącznik nr 3

do Specyfikacji istotnych warunków zamówieniaEZ9- Ez7e-9000-7/2014

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Roboty budowlane zewnętrzne i wewnętrzne na budynku podstacji trakcyjnej 60 P Sosnowiec Jęzor .

1. Roboty budowlane zewnętrzne

1.1. Roboty dachowe

— istniejące pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej oczyścić i dokonać konserwacji środkami impregacyjnymi np. Izoplast B, Dacholeum Tytan.

Powierzchnia dachów: 430,0 m²

— dokonać wymiany rynien z blachy ocynkowanej na budynku podstacji -64,0 m ,

— dokonać wymiany rur spustowych z PCV (fi 150) na budynku podstacji - 22,0 m /RAL8017/,

— wymiana różnych obróbek blacharskich z blachy ocynk o gr. 0,55 mm – 15 m²

— demontaż starych i montaż nowych obróbek ogniomurów z blachy oc. Gr. 0,55 mm na dachu – 25 m² /RAL8017/

— montaż pasa podrynnowego pomiędzy rynną z blachy ocynk., a styropianem i wełną mineralną – 25,0 m² /RAL8017/

1.2. Roboty elewacyjne

— dokonać montażu parapetów z blachy powlekanej - 10,0 m /RAL 8017/,

— dokonać zamurowania i otynkowania zewnątrz i wewnątrz wnęk w ścianach po płytach przepustowych – 9,0 m²,

— dokonać montażu pustaków szklanych na budynku – 7,0 m²,/kolor bezbarwny/,

— miejscowo uzupełnić tynki przed malowaniem – 15,0 m²,

— zdemontować starą i założyć nową stalową drabinkę włazową z obręczą ochronną-6,5m

— ułożenie styropianu gr. 10 cm – 315 m²

— ułożenie wełny mineralnej gr 10 cm – 160 m² grodzie transformatorowe

1.3. Roboty tynkarskie elewacji

— zaprawa klejowa z siatką tynkarską /budynek, ściany p.poż/-700,0 m²

— wykonać cienkowarstwową wyprawę z tynku akrylowego ATLAS CERMIT gr.2mm w systemie NCS 2020-Y20R i pas okienny kolor w systemie NCS S1020 - Y20R oraz pas u podstawy budynku RAL 3011 - ~500,0 m²

— wykonać cienkowarstwową wyprawę z tynku akrylowego ATLAS CERMIT gr.2mm w systemie NCS 2020-Y20R - ścian betonowych p.poż – 200,0 m²

1.4. Stolarka zewnętrzna

— zdemontować starą bramę wjazdową ,

— montaż nowej bramy uchylnej segmentowej z wbudowaną furtką podnoszoną mechanicznie kolor RAL 8017 - /3,0x 3,30/= 9,9 m²

— dokonać wymiany drzwi antywłamaniowych wejściowych do dyżurki -1 szt

2. Roboty ogólnobudowlane wewnętrzne

— uzupełnić miejscowo tynki wewnętrzne,

— dwukrotne malowanie ścian hali – 376,0 m²,

— dokonać skucia wszystkich posadzek z płytek ,

— dokonać skucia starych okładzin ściennych w pomieszczeniach WC, łazienki, prysznic

— istniejące tynki należy skontrolować pod kątem przyczepności do podłoża,

— wyrzyszenia i nierówności skuć i wyrównać lub dokonać montażu płyt KG (kartonowo gipsowe),

— dokonać przebudowy instalacji wewnętrznej wodno –kanalizacyjnej pomieszczeń WC, łazienki wraz z wyposażeniem sanitarnym

— biały montaż :bateria umywalkowa, zlewozmywakowa, prysznicowa, zlewozmywak stalowy, umywalka pojedyncza, muszla ustępowa z spluczką porcelanową, brodzik natryskowy

— dokonać montażu podsufitki na ruszcie metalowym w pomieszczeniach dyżurki, korytarza, warsztatu , WC prysznic, łazienki płytami GKF

— dokonać malowania ścian i sufitów pomieszczeń dyżurki, korytarza, warsztatu , WC

prysznic, łazienki

— dokonać obliczania płytkami ściennymi na wysokość 2,0 m - 33,0 m² i posadzkowymi- 44,0 m²

— dokonać wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej - 7 szt .

— dokonać wymiany okna w pomieszczeniu dyżurki (witryna)

2.1.Posadzka hali

— dokonać reperacji posadzki po robotach modernizacyjnych hali

— dokonać ułożenia wykładziny przemysłowej (gr. 3mm) na posadzce spełniającej warunki p. poż na obiektach energetycznych- hala główna~ 250,0 m²

3. Utwardzanie placu manewrowego

— rozebranie rozmrożonego krawężnika -35,0 m

— montaż krawężnika drogowego - ~35,0 m

— wykonanie opaski wokół budynku szerokości 0,5 m ze żwirku o granulacji 5-15mm z ułożeniem geowłókniny i montażem obrzeży ogrodowych - 77,0 m

— dokonać zabudowy korytek odpływowych przy rurach spustowych.

— utwardzenie drogi wzdłuż stanowisk transformatorowych(tłuczeń kamienny, kliniec)-ok. 130,0 m²

— ułożenie kostki brukowej o gr.8cm na podsypce cementowo piaskowej-130,0 m²

4.Ogrodzenie stalowe panelowe powlekane w kolorze zielonym

— demontaż starego stalowego ogrodzenia , bramy i furtki metalowej i zdeponowanie w miejscu wskazanym przez Naczelnika EZST Katowice Ligota 221,0m

— rozbiórka, załadunek i utylizacja podmurówki betonowej - 215,0 m ,13,0m³.

— montaż ogrodzenia panelowego przetłaczanego z pręseł stalowych szerokości 2,50 m, wysokości nie mniejszej niż 2,30 m wraz z podmurówką prefabrykowaną średnica prętów poziomych 2 x 8 mm, średnica prętów pionowych $\varnothing$ 6mm ,wymiar oczek 50 x 200 mm, Słupki stalowe o przekroju 60 x 40 mm. Długość ogrodzenia 215,0 m

— montaż bramy wjazdowej dwuskrzydłowej ocynkowanej przetłaczana zgrzewana z wypełnieniem panelowym o wymiarach :4,80 x 2.30 m/na słupkach 100 x100 mm. zamykanie z uchwytem na kłódkę zabezpieczoną osłoną z blachy przed skutkiem działania warunków atmosferycznych oraz uszkodzeniem mechanicznym z rygłem górnym i dolnym od wewnętrznej strony bramy.

— montaż furtki wejściowej o wymiarach /1,2 x 2,30m / na słupkach stalowych o profilach zamkniętych 80 x 80mm, z zamkiem /wkładka/ osłonięta blachą .

5.Kanalizacja sanitarna

— zabudować zbiornik bezodpływowy na ścieki typu EKO o pojemności 5,0 m³ z podłączeniem do istniejącej wewnętrznej kanalizacji

6.Pomieszczenie akumulatorni

— zainstalować neutralizator kwasowy

— malowanie ścian i sufitu

— wykonać okładzinę z płytek ściennych- 32,8 m² i posadzkowych kwasoodpornych- 20 m²

— wykonać montaż instalacji wentylacyjnej – wg poniższych wytycznych.

Wytyczne CLAIO wskazują na konieczność zastosowania w pomieszczeniu akumulatorowni wentylacji mechanicznej ($Q > 85$ m³/h). W związku z powyższym projektuje się w pomieszczeniu system wentylacji mechanicznej w sposób następujący:

— nawiew powietrza zewnętrznego poprzez ścienną czerpnię powietrza z przepustnicą o wymiarach 30cmx30cm, prędkość powietrza na kratce ok. 0,5-1 m/s, urządzenia wykonać z blachy kwasoodpornej

— wywiew powietrza - poprzez wentylator zintegrowany WZEx-315/DAExxC-160 f. Uniwersal, 700 obr./min., moc silnik 0,18 kW.

Wentylator osadzić na podstawie dachowej typu BII DN315, (dł. rury DN315- ok.4,40) silnik w

wykonaniu przeciwwybuchowym klasa wybuchowości IIc, grupa zapłonowa T1 (wodór).

Wlot powietrza do systemu wentylacji bezpośrednio pod sufitem, sufit gładki.

W pomieszczeniu akumulatorowni projektuje się montaż na ścianie zaworu czerpalnego wody o DN 15 mm i przepływie ok. 0,25 l/s. Zastosować zawór kulowy ze złączką do węża z tworzywa odpornego na opary kwasu siarkowego (PVC-C).

Przewiduje się, że w wyniku zmywania powierzchni podłogi, będzie konieczność usunięcia ścieków o odczynie kwasowym. W związku z powyższym projektuje się montaż pod posadzką neutralizatora ścieków o przepływie 0,25 l/s, pojemności czynnej 250 l. Konieczny czas przetrzymania ścieków celem dokonania neutralizacji wynosi 15 minut. Celem umożliwienia dostępu do urządzenia oraz umożliwienia komunikacji w strefie montażu neutralizatora, zamontować właz rewizyjny do wypełnienia (CR2) o wytrzymałości 125 kN. Do wykończenia zastosować płytkami odpornymi na środowisko kwasowe. W posadzce akumulatorowni zaprojektowano stalową lub z tworzywa PVC-C kratę ściekową DN 100. Połączenie między kratką a neutralizatorem wykonać z rur odpornych na działanie kwasów, np. PNC-C z zastosowaniem uszczelek kwasoodpornych.

Roboty budowlane zewnętrzne i wewnętrzne na budynku podstacji trakcyjnej 8P Jaworzno Szczakowa.

1. Roboty budowlane zewnętrzne

1.1. Roboty dachowe

— istniejące pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej oczyścić i dokonać konserwacji środkami impregacyjnymi np. Izoplast B, Dacholeum Tytan.

Powierzchnia dachów: 566,0 m²

— dokonać wymiany rynien PCV na budynku dyżurki -16,0 m /RAL 8017/,

— dokonać wymiany rur spustowych na budynku dyżurki i rozdzielni -25,0 m /RAL 8017/,

— wymiana różnych obróbek blacharskich z blachy ocynk o gr,0,55mm- 20,0 m²

1.2. Roboty elewacyjne

— dokonać montażu parapetów z blachy powlekanej - 14,0 mb /RAL 8017/,

— dokonać zamurowania i otynkowania zewnątrz i wewnątrz wnęk w ścianach po płytach przepustowych – 8,0 m²,

— dokonać demontażu okien i krat stalowych na piętrze - 8szt,

— zamurować zbędne otwory okienne na piętrze budynku - 16,0 m²,

— dokonać montażu pustaków szklanych na piętrze budynku – 7,0 m²,/kolor bezbarwny/,

— miejscowo uzupełnić tynki przed malowaniem – 60,0m²,

— zdemontować starą i założyć nową stalową drabinkę włazową z obręczą ochronną,- 3 szt (ok.18m)

1.3. Roboty malarskie i tynkarskie elewacji

— zaprawa klejowa z siatką tynkarską / budynek ,ściany p.poż/- 1700,0 m²

— dokonać zagruntowania całej powierzchni przed malowaniem,

— wykonać cienkowarstwową wyprawę z tynku akrylowego ATLAS CERMIT gr.2mm w systemie NCS 2020-Y20R i pas okienny kolor w systemie NCS S1020 - Y20R oraz pas u podstawy budynku RAL 3011 - 1700,00 m²

1.4. Stolarka zewnętrzna

— zdemontować starą bramę wjazdową ,

— montaż nowej bramy uchylnej segmentowej z wbudowaną furtką podnoszoną mechanicznie kolor RAL 8017 - /2,5x 3,0/= 7,5 m²

2. Roboty ogólnobudowlane wewnętrzne

— uzupełnić miejscowo tynki wewnętrzne,

— dwukrotne malowanie ścian i sufitów hali – 590,0 + 562,0= 1152,0 m²,

— dokonać malowania ścian i sufitów pomieszczeń z wyłączeniem pomieszczenia WC i

łazienki oraz dokonać wyłożenia płytkami posadzkowymi pozostałych pomieszczeń.

— dokonać wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej - 5 szt .

2.1.Posadzka hali

— dokonać reperacji posadzki po robotach modernizacyjnych hali

— dokonać ułożenia wykładziny przemysłowej (3mm) na posadzce spełniającej warunki p.poż na obiektach energetycznych- hala główna ok,410m²

3. Utwardzenie placu manewrowego

— dokonać skucia powierzchni betonowych i utylizacji gruzu – 210,0 m², 30,0 m³

— korytowanie -210,0 m² ,

— utwardzenie tłucznem i ułożenie na podsypce kostki brukowej grubości 8,0 cm - ~420,0 m²,

— montaż krawężnika drogowego - ~100,0 m

— wykonanie opaski wokół budynku szerokości 0,5 m ze żwirku o granulacji 5-15mm z ułożeniem geowłókniny i montażem obrzeży ogrodowych - 90,0 m

— dokonać zabudowy korytek odpływowych przy rurach spustowych.

— niwelacja , uporządkowanie terenu wokół budynku

4.Pomieszczenie akumulatorni

— zainstalować neutralizator kwasowy.

— malowanie ścian i sufitu

— wykonać okładzinę z płytek ściennych- 30,0 m² i posadzkowych kwasoodpornych- 20,0 m²

— wykonać montaż instalacji wentylacyjnej wg poniższych wytycznych.

Wytyczne CLAIO wskazują na konieczność zastosowania w pomieszczeniu akumulatorowni wentylacji mechanicznej ($Q > 85 \text{ m}^3/\text{h}$). W związku z powyższym projektuje się w pomieszczeniu system wentylacji mechanicznej w sposób następujący:

— nawiew powietrza zewnętrznego poprzez ścienną czerpnię powietrza z przepustnicą o wymiarach 30cmx30cm, prędkość powietrza na kratce ok. 0,5-1 m/s, urządzenia wykonać z blachy kwasoodpornej

— wywiew powietrza - poprzez wentylator zintegrowany WZEx-315/DAExxC-160 f. Uniwersal, 700 obr./min., moc silnik 0,18 kW.

Wentylator osadzić na podstawie dachowej typu BII DN315, (dł. rury DN315- ok.4,40) silnik w wykonaniu przeciwwybuchowym klasa wybuchowości IIc, grupa zapłonowa T1 (wodór).

Wlot powietrza do systemu wentylacji bezpośrednio pod sufitem, sufit gładki.

W pomieszczeniu akumulatorowni projektuje się montaż na ścianie zaworu czerpalnego wody o DN 15 mm i przepływie ok. 0,25 l/s. Zastosować zawór kulowy ze złączką do węża z tworzywa odpornego na opary kwasu siarkowego (PVC-C).

Przewiduje się, że w wyniku zmywania powierzchni podłogi, będzie konieczność usunięcia ścieków o odczynie kwasowym. W związku z powyższym projektuje się montaż pod posadzką neutralizatora ścieków o przepływie 0,25 l/s, pojemności czynnej 250 l. Konieczny czas przetrzymania ścieków celem dokonania neutralizacji wynosi 15 minut. Celem umożliwienia dostępu do urządzenia oraz umożliwienia komunikacji w strefie montażu

neutralizatora, zamontować właz rewizyjny do wypełnienia (CR2) o wytrzymałości 125 kN. Do wykończenia zastosować płytkami odpornymi na środowisko kwasowe. W posadzce akumulatorowni zaprojektowano stalową lub z tworzywa PVC-C kratę ściekową DN 100.

Połączenie między kratką a neutralizatorem wykonać z rur odpornych na działanie kwasów, np. PNC-C z zastosowaniem uszczelek kwasoodpornych.

5.Kanalizacja sanitarna

— zabudować zbiornik bezodpływowy na ścieki typu EKO o pojemności 5,0 m³ z podłączeniem do istniejącej wewnętrznej kanalizacji

II.1.6. CPV code(s)

45210000 Building construction work

II.1.7. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

II.1.8. Information about lots

II.1.9. Information about variants

II.2. Scope of the procurement

II.2.1. Total quantity or scope

II.2.2. Information about options

II.2.3. Information about renewals

This contract is subject to renewal: no

II.3. Duration of the contract or time limit for completion

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions related to the contract

III.1.1. Deposits and guarantees required

- Wadium 6 000 PLN PT Sosnowiec Jęzor;
- Wadium 6 000 PLN PT Jaworzno Szczakowa.

III.1.2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

III.1.3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

III.1.4. Contract performance conditions

III.2. Conditions for participation

III.2.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions: VI. Dokumenty formalno – prawne

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie;
3. Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

VII. Dokumenty formalno-prawne (siedziba poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w VI. Pkt. 1,2,3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt a i c, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w 1 ppkt b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VII pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Zapis VII pkt. 2 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

VIII Oferta wspólna

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.

2. Oferta wspólna musi spełniać następujące wymagania:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z postanowieniem art. 23 ust.2 PzP

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z Wykonawców składających ofertę musi oddzielnie złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24.1. ustawy Pzp. (załącznik nr 2).

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z art. 22 Pzp składają łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną (załącznik nr 1).

4. W przypadku składania oferty wspólnej, warunki szczegółowe określone w punkcie IV ppkt. 1 i 2 uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy

składający ofertę wspólną

5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem

III.2.2. Economic and financial ability

List and brief description of conditions: 1. Wykonawca obowiązany jest załączyć dokument opłaconej polisy lub inny dokument ubezpieczenia. Wymagane jest załączenie do oferty aktualnej polisy potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł. Zamawiający akceptuje jedynie polisę ubezpieczeniową wraz z dowodem jej opłacenia. Ubezpieczenie powinno być ważne przez cały okres realizacji umowy a w przypadku kiedy ubezpieczenie będzie wygasać w trakcie realizacji umowy Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie, mocą którego zobowiąże się do jego przedłużenia.

2. Sprawozdanie finansowe albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności na kwotę min. 100 000,00 PLN – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

3. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę min. 600 000,00 PLN wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.2.3. Technical and professional ability

List and brief description of conditions: Dokumenty potwierdzające wiedzę , doświadczenie i osoby zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia:

1. Wykaz minimum 3 robót budowlanych (w ramach obiektów budowlanych z branży elektroenergetycznej), o wartości (dla każdej realizacji) nie mniejszej niż 300 000,00 zł netto, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; (wykaz robót należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 4)

2. Wykonawca wykaże dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

L.p. Wyszczególnienie Uprawnienia Doświadczenie

1. kierownik branży budowlanej Uprawnienia Budowlane* do kierowania robotami budowlanym w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń Doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika - min. 10 lat praktyki przy kierowaniu robotami budowlanymi ;oraz w ciągu ostatnich 3 lat kierowanie min. dwoma robotami budowlanymi o podobnym przeznaczeniu o wartości dla każdej z robót budowlanych co najmniej 300 000 ,00 zł .

*Przez pojęcie „uprawnienia budowlane” rozumie się uprawnienia wydane na podstawie ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo odpowiadającym im przepisom obowiązujących w krajach członkowskich UE.

III.2.4. Information about reserved contracts

III.3. Conditions specific to services contracts

III.3.1. Information about a particular profession

III.3.2. Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

IV.1.1. Type of procedure

Restricted

IV.2. Award criteria

IV.2.1. Award criteria

Lowest price

IV.2.2. Information about electronic auction

An electronic auction will be used: no

IV.3. Administrative information

IV.3.1. File reference number attributed by the contracting entity

EZ9-Ez7e-9000-7/2014.

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure

no

IV.3.3. Conditions for obtaining specifications and additional documents

(except for a DPS)

IV.3.4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

2.9.2014 - 12:00

IV.3.5. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish.

IV.3.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

IV.3.7. Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

VI.2. Information about European Union funds

VI.3. Additional information

Zamawiający przewiduje udzielania zamówień uzupełniających zgodnie z art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy Pzp stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Telephone: +48 229587701

VI.4.2. Review procedure

VI.4.3. Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5. Date of dispatch of this notice

13.8.2014