

Germany-Hagen: Structures construction work**OJ S 130/2020 08/07/2020****Contract award notice****Works****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Landesbetrieb Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Südwestfalen, Außenstelle Hagen

National registration number: 059601

Postal address: Rheinstraße 8

Town: Hagen

NUTS code: DEA53 Hagen, Kreisfreie Stadt

Postal code: 58097

Country: Germany

Contact person: Vergabeservice

E-mail: RNL-SW-AS-HA-Vergabeservice@strassen.nrw.de

Internet address(es):

Main address: www.strassen.nrw.de

I.2. Information about joint procurement

The contract is awarded by a central purchasing body

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

Other activity: Straßenbau

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

L70n, Neubau RKB West (BW-Nr. 4609975)/Endausbau 1. BA

Reference number: 05_05-0159-B_09-20-0028

II.1.2. Main CPV code

45223000 Structures construction work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Teil A:

Im Zuge des Neubaus der L 70 n (Ortsumgehung Niedersprockhövel) plant der Landesbetrieb Straßenbau NRW, vertreten durch die Regionalniederlassung Südwestfalen, Außenstelle

Hagen, den Neubau eines Regenklärbeckens, inkl. Zufahrt und Nebenflächen sowie für den Endausbau des 1. Bauabschnitts der L 70 n und des parallel verlaufenden Geh-/Radweges den Neueinbau einer Asphaltdeckschicht.

Teil B:

Die Stadt Sprockhövel plant den Neubau eines Schulparkplatzes mit Verbindungsgehwegen und Busbucht an der Mathilde-Anneke-Schule. Der Ausbau erfolgt zwischen dem bestehenden Schulgebäude, dem neuzubauenden Regenklärbecken und der neu gebauten L 70 n.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 1 155 550,24 EUR

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEA56 Ennepe-Ruhr-Kreis

Main site or place of performance: Ennepe-Ruhr-Kreis 45549 Sprockhövel

II.2.4. Description of the procurement

Teil A:

Neubau des Regenklärbeckens (RKB) mit Beckenüberlauf und Entwässerungskanälen DN 200 bis DN 250 aus Guss bzw. DN 400 aus Stahlbeton sowie der zugehörigen Schachtbauwerke. Vorhandene und verbleibende Schachtbauwerke sind höhenmäßig an die neuen Ausbauhöhen anzupassen.

Hauptabmessungen (l x b x t): 31,70 m x 7,00 m x (4,05 m / 4,90 m).

Vorhandene Asphaltdeckschicht der L 70n teilweise abfräsen und den Oberbau durch eine neue Asphaltbinderschicht und Asphaltbetonschicht ergänzen. Asphaltbefestigung für die Zufahrt und die Nebenflächen des RKB herstellen. Als Randeinfassung ist ein Streifen aus Betonsteinpflaster und zur Entwässerung der Asphaltfläche eine Rinne aus Beton-Muldensteinen herzustellen.

Entfernen einer wassergebundenen Decke auf dem parallel zur Straße verlaufenden Geh-/Radweg. Vorhandene Frostschutzschicht nachprofilieren. Einbau einer neuen Asphalttrag- und Deckschicht.

Auszuführende Arbeiten:

Straßenbau:

Bereich L 70n bzw. Geh-/Radweg:

- ca. 720 m2 Wassergebundene Decke (Bereich Geh- und Radweg) entfernen;
- ca. 1 100 m2 FSS Unterlage profilieren (Bereich Geh- und Radweg);
- ca. 120 m3 Überschüssigen Baustoff (Bereich Geh- und Radweg) entfernen;
- ca. 120 t Frostschutz 0/32 einbauen (Bereich Geh- und Radweg);
- ca. 3 350 m2 Asphalt fräsen (L 70 n);
- ca. 720 m2 Asphalttragschicht AC 22 TL (Bereich Geh- und Radweg);
- ca. 720 m2 Asphaltbeton AC 5 DL (Bereich Geh- und Radweg);
- ca. 3 350 m2 Asphaltbinder AC 16 BS (L 70 n);
- ca. 3 350 m2 Asphaltbeton AC 11 DS (L 70 n);
- ca. 480 m Bankett B = 50 cm (Bereich Geh- und Radweg).

Bereich RKB:

- ca. 420 m2 Frostschutzschicht 0/45 mm, d = 36 cm;
- ca. 135 m 1-z Pflasterstreifen 160/240/140 mm;

- ca. 36 m Muldensteine B = 50 cm;
- ca. 65 m² Schotterrasen;
- ca. 420 m² Asphalttragschicht AC 22 TN;
- ca. 420 m² Asphaltbeton AC 8 DN.

Ingenieurbauwerke:

RKB, Schachtbauwerke, Kanäle:

- 1 Psch. Ausführungsunterlagen einschl. Werkstattzeichnungen;
- 1 Psch. Bestandsunterlagen;
- 1 Psch. Beckenbuch;
- 1 Psch. Standsicherheitsnachweise;
- 1 Psch. Arbeits-/Traggerüste;
- 1 Psch. Blitzschutz und Erdung;
- 1 Psch. Baustelleneinrichtungs- und Bauzeitenplan;
- 1 Psch. Verkehrssicherung;
- ca. 800 m² Baufeld räumen;
- ca. 5 St. Bäume fällen DU über 0,10 bis 0,75 m;
- ca. 97 St. Wurzelstöcke roden DU über 0,10 bis 0,75 m;
- ca. 3 500 m³ Erdarbeiten RKB, Leitungsgräben und Nebenflächen;
- ca. 1 St. Einfache Pumpenanlage;
- ca. 1 St. mobile Pumpenanlage;
- ca. 90 m Sickerrohrleitung;
- ca. 6 m Duktile Gussrohre DN 200-250;
- ca. 60 m Stahlbetonrohre DN 400;
- ca. 4 St. Kunststoffschächte DU 400 mm;
- ca. 1 St. Schachtmauerwerk DU 1000 mm;
- ca. 3 St. Schachtbauwerke aus Betonfertigteilen;
- ca. 1 St. Schachtbauwerk aus Stahlbeton;
- ca. 230 m² Sauberkeitsschicht Beton C12/15;
- ca. 280 m³ Bewehrter Beton C30/37 einschl. Schalung;
- ca. 27 t Betonstahl B500B;
- ca. 2 St. Absperrschieber DN 200;
- ca. 1 St. Absperrschieber DN 250;
- ca. 3 St. Absperrschieber DN 400;
- ca. 68 m Absturzgeländer aus Edelstahl zzgl. Pendeltüren;
- ca. 6 St. Edelstahlleiter Länge = 4,00 bis 5,00 m einschl. Übersteigbügel;
- ca. 2 St. 5- und 6-teilige Gitterrostabdeckung;
- ca. 115 m Stahlgitterzaun H = 2,03 m zzgl. Tor zweiflügelig L = 6,00 m;
- ca. 95 m Kontrollprüfungen Kanal.

Teil B:

Neubau des Parkplatzes auf einer Fläche von ca. 3 200 m² mit 86 Stellplätzen und einer ca. 35 m langen Busbucht. Der Parkplatz wird einseitig mit einem Gehweg von ca. 2,50 m Breite eingefasst. An dem Parkplatz werden 4 neue Verbindungsgehwege angelegt, wobei zwei Gehwege zur Überwindung der vorh. Geländehöhendifferenz mit einer 1,50 m breiten Treppenanlage ausgestattet werden müssen. Die Fahrwege werden mit Asphalt und die Stellplätze mit Betonsteinpflaster befestigt. Innerhalb des Parkplatzes auf der Kopfseite der Stellplätze werden Grünflächen angelegt, die später mit Bäumen bepflanzt werden. An dieser Stelle wird die Ausdehnung des Wurzelwerks durch eine Wurzelschutzmaßnahme eingegrenzt. Der Querschnitt teilt sich in der Regel in 4,00 m breite Fahrstreifen und 4,80 m breite Stellplätze. Die zu erstellenden bituminösen Decken sind ohne Mittelnaht einzubauen.

Herstellen eines Kanals DN 300 aus Stahlbeton (Länge ca. 120 m). Versetzen von Schachtbauwerken aus Stahlbeton DN 1000. Tieftrichter für innenliegende Abstürze einbauen. Versetzen von zwei Bergabläufen. Die im Baubereich zu versetzenden Straßenabläufe (500 x 300) werden an den neuen Kanal mittels PP-Rohre DN 150 (Länge ca. 123 m) angebunden.

Auszuführende Arbeiten:

- Baustelleneinrichtung;
- Verkehrsregelung und -sicherung;
- Erdarbeiten;
- Entwässerung;
- Parkplatzbeleuchtung und Leerrohrtrasse;
- Tragschichten nach ZTV T-StB und ZTV SoB-StB;
- Asphaltarbeiten nach ZTV-Asphalt StB;
- Randbefestigungen;
- Pflasterdecken nach ZTV P-StB;
- Fahrbahnmarkierungen;
- Begleitgrün;
- Beschilderung;
- Treppenanlagen;
- Arbeiten im Stundennachweis.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Auskünfte werden nur über den Kommunikationsraum erteilt.

Auskünfte werden grundsätzlich nur auf solche Fragen erteilt, die bis 8 Tage vor Ablauf der Angebots- bzw. Teilnahmefrist über die Kommunikation der Vergabepattform bei der Vergabestelle eingegangen sind.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2020/S 061-144835](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 09-20-0028

Title:

L70n, Neubau RKB West (BW-Nr. 4609975)/Endausbau 1. BA

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

09/06/2020

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 2

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Karl Pollmann GmbH

Postal address: Graf-Galen-Straße 37

Town: Beckum

NUTS code: DEA38 Warendorf

Postal code: 59269

Country: Germany

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 941 175,00 EUR

Total value of the contract/lot: 698 788,87 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

Keine.

Bekanntmachungs-ID: CXPNYVD6BS

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer Westfalen

Postal address: Albrecht-Thaer-Straße 9

Town: Münster

Postal code: 48128
Country: Germany
E-mail: Poststelle@brms.nrw.de
Telephone: +49 251411-0
Fax: +49 251411-2165

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Landesbetrieb Straßenbau NRW Betriebssitz Gelsenkirchen
Postal address: Wildenbruchplatz 1
Town: Gelsenkirchen
Postal code: 45888
Country: Germany
E-mail: BS-Vergabeservice@strassen.nrw.de
Telephone: +49 2093808-0
Fax: +49 2093808-343
Internet address: www.strassen.nrw.de

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:
Auf die Unzulässigkeit eines Nachprüfungsantrages nach Ablauf der Frist des § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB (15 Tage nach Eingang des Nichtabhilfebescheides auf eine Rüge) wird hingewiesen.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Landesbetrieb Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Südwestfalen, Außenstelle Hagen
Postal address: Rheinstraße 8
Town: Hagen
Postal code: 58097
Country: Germany
E-mail: RNL-SW-AS-HA-Vergabeservice@strassen.nrw.de
Internet address: www.strassen.nrw.de

VI.5. Date of dispatch of this notice

06/07/2020