

Germany-Trier: Plumbing and sanitary works

OJ S 135/2022 15/07/2022

Contract award notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Bistum Trier

Postal address: Mustorstr. 2

Town: Trier

NUTS code: DEB21 Trier, Kreisfreie Stadt

Postal code: 54290

Country: Germany

Contact person: WJ Hauth

E-mail: walter.hauth@bgv-trier.de**Internet address(es):**Main address: <https://www.bistum-trier.de/>**I.4. Type of the contracting authority**

Other type: Bistum, Religionsgemeinschaft, Körperschaft des öffentlichen Rechts

I.5. Main activity

Other activity: Bildung und Sozialwesen

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Lüftungsinstallation (RLT-Anlagen) - Sanierung Maximilian Kolbe Schule

II.1.2. Main CPV code

45330000 Plumbing and sanitary works

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Lüftungsinstallationsarbeiten im Rahmen der brandschutztechnischen und energetischen Ertüchtigung sowie des Umbaus und der Sanierung aller Geschosse des Hauptgebäudes der sich in Trägerschaft des Bistums Trier befindlichen Maximilian-Kolbe-Schule in Neunkirchen-Wiebelskirchen.

Die Installationsarbeiten werden in 3 Bauabschnitten beginnend 20 Werktage nach Beauftragung durch Auftraggeber bis Ende 2023 (Ende 3. Bauabschnitt) durchgeführt, wobei die Schadstoffsanierung (separater Auftrag) jeweils den Installationsarbeiten der einzelnen Bauabschnitte vorgeschaltet wird um die Baustelle für die Arbeiten der weiteren Gewerke schadstofffrei herzustellen.

Die Arbeiten finden während der einzelnen Bauabschnitte mit Ausnahme der Schulferien während des laufenden Schulbetriebes statt.

Die Raumlufthechnischen Anlagen werden komplett incl. Zentralgerät Zuluft, Zentralgerät Abluft incl. KV-System mit den zugehörigen Lüftungskanälen und Luftauslässen neu aufgebaut.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Lowest offer: 589 234,58 EUR / Highest offer: 637 533,03 EUR taken into consideration

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work, 45331200 Ventilation and air-conditioning installation work, 45331210 Ventilation installation work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEC03 Neunkirchen

Main site or place of performance: 66540 Neunkirchen - Wiebelskirchen, Prälat Schütz Str. 15

II.2.4. Description of the procurement

Die Maximilian-Kolbe-Schule wurde in den Jahren um 1975 als Stahlbeton-Skelett-Konstruktion (TT-Träger-Decken in Erdgeschoß und Obergeschosse) bzw. Stahlbeton-/Mauerwerkskonstruktion (Untergeschoß) mit nichttragenden Systemtrennwänden (sog. „Mechelwänden“) als Innenwänden und einer vorgehängten Pfosten-Riegel-Fassade errichtet. Das Gebäude hat 5 Geschosse (UG-3.OG) und ein Technikgeschoss. Altersbedingt bestehen im Gebäude Defizite in Bezug auf haustechnische Anlagen, Brandschutz, Energiebilanz usw., die im Zuge der Sanierung behoben werden sollen.

Die Lüftungsinstallationen erfolgen in 3 Bauabschnitten und beinhalten im Wesentlichen folgende Positionen:

DEMONTAGE:

- Demontage Zentralgerät Außenluftherwärmung, WRG (1 Stk.)
- Demontage Zuluftgerät Innenräume (1 Stk.)
- Demontage Zuluftgerät Mensa + Garderobe (1 Stk.)
- Demontage Zuluftgerät Lehrküche + Essenaussgabe (1 Stk.)
- Demontage Ton + Bildstudio (1 Stk.)
- Demontage Zuluftgerät Hörsaal (1 Stk.)
- Demontage MSR Schaltschrank Lüftung UG (1 Stk.)
- Demontage Abluftgeräte im Technikgeschoss/Dachgeschoss (1 Stk.)
- Demontage Zentralgerät Fortluft, WRG (1 Stk.)
- Demontage Fortluftgerät Innenräume (1 Stk.)
- Demontage Fortluftgerät Leerküche + Essensausgabe (1 Stk.)
- Demontage Fortluftgerät Ton + Bildstudio (1 Stk.)
- Demontage MSR Schaltschrank Lüftung UG (1 Stk.)

LÜFTUNGSGERÄT ZULUFT im KG:

- Zuluftgerät 25.000m³/h für Innenaufstellung, Rückwärmezahl mind. 72 % (1 Stk.)
- zerlegte Anlieferung Zuluftgerät, Einbringung in KG, Aufbau vor Ort KG (1 Psch.)
- KV-System mit Versorgungsmodul (Hydraulikmodul) (1 Stk.)
- Schaltschrank DDC Regelung für WRG, KV, RLT-Zuluft - Hauptstation (1 Stk.)
- Kabelzug für Feldgeräte Lüftungsgerät-Zuluft innerhalb Technikzentrale im UG (1 Psch.)

LÜFTUNGSGERÄT ABLUFT im TG/DG:

- Abluftgerät 24.000 m³/h Innenaufstellung (1 Stk.)
- Anlieferung Abluftgerät, Einbringung mittels Kran in DG (1 Psch.)
- Schaltschrank DDC Regelung für RLT-Abluft - als Unterstation (1 Stk.)
- Kabelzug für Feldgeräte Lüftungsgerät-Abluft innerhalb Technikzentrale im DG (1 Psch.)
- Betonpodest abrechen B=0,5m L=0,5m H=0,1m (2 Stk.)
- Außenwand 5m² Dachgeschoss/Technikgeschoss nach Osten öffnen (1 Psch.)
- Inbetriebnahme Schaltschänke, Zuluftgerät, Abluftgerät, KV System (1 Psch.)

KÄLTEANLAGE:

- Raumkühlgerät Split Kühlbetr R32. Nenn-Kühlleistung 4 kW Radialventilator
- Kabelfernbedienung außen Kälteerzeuger Axialventilator, Verrohrung, Füllung, Druckprüfung, IBN (1 Stk.)

LÜFTUNGSKANÄLE:

- Luftleitung, rechteckig, Dichtheitsklasse B DIN EN 1507, aus verzinktem Stahl, gefalzt (ca. 685 m²)
- Luftleitung Formteile, Dichtheitsklasse B DIN EN 1507, aus verzinktem Stahl, gefalzt (ca. 620 m²)
- Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahlblech DN 100-315 (ca. 540m)
- Flexible Luftleitung aus Aluminiumrohr DN 100-200 (ca. 220m)

LUFTKANALEINBAUTEN:

- Volumenstromregler GESAMT (KVS, VVS, rund, eckig, KNX, ohne) (ca. 65 Stk.)
- Schalldämpfer GESAMT (rund, eckig, Telefonie, flex, Kulis) (ca. 95 Stk.)
- Brandschutzklappe GESAMT, (rund, eckig, mit/ohne Endschalter) (ca. 82 Stk.)
- Luftventil Zuluft/Abluft DN 100-200 (ca. 128 Stk.)
- Außenluftdurchlass 1750x2100 (1 Stk.)
- Fortluftdurchlass 1750x 2100 (1 Stk.)
- Decken-Dralluftdurchlass Luftstrahl einstellbar Frontpl quadratisch versch. Größen (ca. 66 Stk.)
- Lüftungsgitter Kanaleinbau (ca. 36 Stk.)
- Wanddurchbruch GESAMT Mauerwerk, Beton herstellen (ca. 16 Stk.)
- Kernbohrung Gesamt, Mauerwerk, Stahlbeton (ca. 105 Stk.)

ABLUFTANLAGEN:

- Abluftanlage Labortechnik 350m³/h incl. Ventilator, Verrohrung etc. (2 Stk.)
- Abluftanlage Batterieraum 220 m³/h incl. Ventilator, Verrohrung etc. (1 Stk.)

SONSTIGES:

- Inbetriebnahme, Kraneinsatz, Sachverständigenabnahme, Einregulierung, Einrichten-Vorhalten-Räumen der Baustelle, Montageplanung nach BA, Gerüste

WARTUNGSPREISE:

1. Jahr
2. Jahr
3. Jahr
4. Jahr

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

zur Erläuterung von II.2.7:

Ausführung in 3 Bauabschnitten,

Die Arbeiten sind spätestens 20 WT nach Zugang des Auftragsschreibens zu beginnen

Ausführung im laufenden Schulbetrieb

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2020/S 242-595249](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: MKS-32

Title:

Lüftungsinstallation

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

01/06/2022

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 3

Number of tenders received from SMEs: 2

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 3

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3.

Name and address of the contractor

Official name: Diehl GmbH

Postal address: Bahnhofstr. 30

Town: Baumholder

NUTS code: DEB15 Birkenfeld

Country: Germany

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Lowest offer: 589 234,58 EUR / Highest offer: 637 533,03 EUR taken into consideration

V.2.5. Information about subcontracting**Section VI: Complementary information**

VI.3. Additional information**VI.4. Procedures for review****VI.4.1. Review body**

Official name: Vergabekammern des Saarlandes

Postal address: Franz-Josef-Röder-Straße 17

Town: Saarbrücken

Postal code: 66119

Country: Germany

E-mail: vergabekammern@wirtschaft.saarland.de

Telephone: +49 6815014994

Internet address: https://www.saarland.de/mwaev/DE/themen-aufgaben/weitere_aufgaben/vergabekammern/vergabekammern.html?nn=f4d46463-6b38-424a-bcf9-76953d8de132

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Vergabekammern des Saarlandes

Postal address: Franz-Josef-Röder-Straße 17

Town: Saarbrücken

Postal code: 66119

Country: Germany

E-mail: vergabekammern@wirtschaft.saarland.de

Telephone: +49 6815014994

Internet address: https://www.saarland.de/mwaev/DE/themen-aufgaben/weitere_aufgaben/vergabekammern/vergabekammern.html?nn=f4d46463-6b38-424a-bcf9-76953d8de132

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Unternehmen haben Anspruch auf Einhaltung der bieter- und bewerberschützenden

Bestimmungen über das Vergabeverfahren gegenüber dem öffentlichen Auftraggeber (§ 97 Abs. 6 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen – GWB).

Sieht sich ein am Auftrag interessiertes Unternehmen durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften in seinen Rechten verletzt, ist ein Verstoß innerhalb von 10 Kalendertagen gegenüber dem Auftraggeber zu rügen (§160 Abs. 3 Nr. 1 GWB).

Verstöße, die aufgrund der Bekanntmachung oder der Vergabeunterlagen erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ende der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Angebotsabgabe bzw. Einreichung der Bewerbung gegenüber Auftraggeber geltend gemachte werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 2-3 GWB).

Teilt der Auftraggeber dem Unternehmen mit, seiner Rüge nicht abhelfen zu wollen, so ist das Unternehmen berechtigt, innerhalb von 15 Tagen nach Eingang der Mitteilung einen Antrag auf Nachprüfung bei der Vergabekammer zu stellen (§160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

Bieter, deren Angebote für den Zuschlag nicht berücksichtigt werden sollen, werden vom Auftraggeber nach § 134 GWB darüber informiert. Ein Vertrag darf erst 15 Tage nach Absendung der Information, bzw. 10 Tage nach Absendung der Information auf elektronischem Weg geschlossen werden. Die Frist beginnt mit dem Tag der Absendung durch den Auftraggeber.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Vergabekammern des Saarlandes

Postal address: Franz-Josef-Röder-Straße 17

Town: Saarbrücken

Postal code: 66119

Country: Germany

E-mail: vergabekammern@wirtschaft.saarland.de

Telephone: +49 6815014994

Internet address: https://www.saarland.de/mwaev/DE/themen-aufgaben/weitere_aufgaben/vergabekammern/vergabekammern.html?nn=f4d46463-6b38-424a-bcf9-76953d8de132

VI.5. Date of dispatch of this notice

11/07/2022