

Germany-Karlsruhe: Plasterboard works
OJ S 181/2018 20/09/2018
Contract award notice – utilities
Works

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1. Name and addresses

Official name: KASIG – Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft mbH

Postal address: Kriegsstraße 100

Town: Karlsruhe

NUTS code: DE122 Karlsruhe, Stadtkreis

Postal code: 76133

Country: Germany

Contact person: KASIG Vergabestelle

E-mail: sven.ziegler@kasig.karlsruhe.de

Telephone: +49 721 / 133-5591

Fax: +49 721 / 133-5599

Internet address(es):

Main address: www.kasig.info

Address of the buyer profile: www.kasig.info/ausschreibungenvergaben.html

I.6. Main activity

Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Ausführung von Trockenbauarbeiten für 5 unterirdischen Haltestellen im Projekt Kombilösung Karlsruhe Stadtbahntunnel in der Kaiserstraße mit Südabzweig

II.1.2. Main CPV code

45324000 Plasterboard works

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse durch das Projekt „Kombilösung Karlsruhe“ wird im Zuge des Teilprojektes „Stadtbahntunnel Kaiserstraße mit Südabzweig“ ein Stadtbahntunnel mit 7 unterirdischen Haltestellen gebaut.
Die Haltestellen Kronenplatz, Marktplatz, Lammstraße, Ettlinger Tor und Europaplatz werden in 2018 im Rohbau Fertiggestellt.

Im Zuge der Ausführung der Ausbaugewerke sollen Trockenbauarbeiten ab September 2018 in diesen Haltestellen ausgeführt werden. Vorlaufend sind die erforderlichen Planungsleistungen zu erbringen.

Die Ausschreibung umfasst im Wesentlichen folgende Leistungen:

- Lieferung und Montage von Akustikdecken mit Unterkonstruktion,
- Lieferung und Montage von Vorsatzwänden,
- Ausführung von Dispersionsbeschichtungen,
- Einbau von Revisionsöffnungen,
- Einbau von bauseits beigestellten Lichtkonen,
- Lieferung und Montage von Abschlussblechen.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.2. Description

II.2.1. Title

Ausführung von Trockenbauarbeiten für die unterirdischen Haltestellen Kronenplatz, Marktplatz und Lammstraße im Projekt Stadtbahntunnel in der Kaiserstraße mit Südabzweig
Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

45324000 Plasterboard works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE122 Karlsruhe, Stadtkreis

Main site or place of performance: Karlsruhe: Kronenplatz, Marktplatz und Kaiserstraße Ecke Lammstraße

II.2.4. Description of the procurement

Das Los 1 umfasst die Herstellung und fachgerechte Montage einer Akustikdecken sowie sonstigen

Abgehängten Decken und Vorsatzschalen vor den Rohbauwänden, Herstellen von Revisionsöffnungen.

Einbau der bauseits beigestellten Lichtkonen, Putz- und Spachtelarbeiten und Malerarbeiten im Bereich der Haltestellen Marktplatz, Kronenplatz und Lammstraße. Im Zuge der Ausführung der Ausbaugewerke sollen Trockenbauarbeiten ab September 2018 in diesen Haltestellen ausgeführt werden. Vorlaufend sind die Erforderlichen Planungsleistungen zu erbringen.

Dabei sind insbesondere folgende Leistungen zu erbringen:

Übergreifend:

- Erstellen der Werk- und Montageplanung einschl. aller erforderlichen statischen Nachweise und Berechnungen,
- Erstellen Dokumentation und Revisionsunterlagen,
- Trockenbauarbeiten mit,
- Teilweise erhöhten Anforderungen aus Brandschutz: Heißbemessung bis 800 Grad Celsius über 30 min,
- Schlussbeschichtung als Dispersionsbeschichtung,
- Öffnungen für Einbauteile und Revisionsöffnungen,
- Einbau bauseits gestellte Lichtkonen im Bereich der Zwischenebenen und Treppenabgänge,
- Herstellen von Musterflächen.

Haltestelle Lammstraße:

- Hinterlüftete Akustikdecke aus Blähglasgranulatplatten im Bereich der Bahnsteige, mit Unterkonstruktion, ca. 1 400 m²,
- Abhangdecke im Bereich der Zwischenebenen und Treppenanlagen, teilweise Blähglasgranulat teilweise Zementgebunden, mit UK, ca. 1 400 m²,
- mit Rand- und Bewegungsfugen,
- mit Formteil Hohlkehle als Eckausbildung zwischen Wand und Decke, Radius 30 cm, ca. 280 m, aus Zementgebundenen Trockenbauplatten mit UK,
- Vorsatzschale als Trockenbauwand, zementgebunden, mit UK, ca. 1 100 m², mit Rand- und Bewegungsfugen Haltestelle Marktplatz,
- Hinterlüftete Akustikdecke aus Blähglasgranulatplatten im Bereich der Bahnsteige, mit Unterkonstruktion, ca. 1 850 m²,
- Abhangdecke im Bereich der Zwischenebenen und Treppenanlagen, teilweise Blähglasgranulat teilweise Zementgebunden, mit UK, ca. 1 200 m²,
- mit Rand- und Bewegungsfugen,
- mit Formteil Hohlkehle als Eckausbildung zwischen Wand und Decke, Radius 30 cm, ca. 270 m, aus Zementgebundenen Trockenbauplatten mit UK,
- Vorsatzschale als Trockenbauwand, zementgebunden, mit UK, ca. 1 100 m², mit Rand- und Bewegungsfugen.

Haltestelle Kronenplatz:

- Hinterlüftete Akustikdecke aus Blähglasgranulatplatten im Bereich der Bahnsteige, mit Unterkonstruktion, ca. 1 300 m²,
- Abhangdecke im Bereich der Zwischenebenen und Treppenanlagen, teilweise Blähglasgranulat teilweise Zementgebunden, mit UK, ca. 1 150 m²,
- mit Rand- und Bewegungsfugen,
- mit Formteil Hohlkehle als Eckausbildung zwischen Wand und Decke, Radius 30 cm, ca. 350 m, aus Zementgebundenen Trockenbauplatten mit UK,
- Vorsatzschale als Trockenbauwand, zementgebunden, mit UK, ca. 1 050 m², mit Rand- und Bewegungsfugen.

Die o.g. Leistungen geben nur einen Überblick zum vorgesehenen Leistungsumfang, sie stellen jedoch nicht das gesamte Leistungsbild dar.

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Ausführung von Trockenbauarbeiten für die unterirdischen Haltestellen Ettlinger Tor und Europaplatz im Projekt Stadtbahntunnel in der Kaiserstraße mit Südobzweig
Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

45324000 Plasterboard works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE122 Karlsruhe, Stadtkreis

II.2.4. Description of the procurement

Das Los 2 umfasst die Herstellung und fachgerechte Montage einer Akustikdecken sowie sonstigen

Abgehängten Decken und Vorsatzschalen vor den Rohbauwänden, Herstellen von Revisionsöffnungen, den Einbau der bauseits beigestellten Lichtkonen, die Putz- und Spachtelarbeiten und die Malerarbeiten im Bereich der Haltestellen für die Haltestellen Europaplatz (HEP) und Ettlinger Tor (HET). Im Zuge der Ausführung der Ausbaugewerke sollen Trockenbauarbeiten ab September 2018 in diesen Haltestellen ausgeführt werden. Vorlaufend sind die erforderlichen Planungsleistungen zu erbringen.

Dabei sind insbesondere folgende Leistungen zu erbringen:

Übergreifend

- Erstellen der Werk- und Montageplanung einschl. aller erforderlichen statischen Nachweise und Berechnungen,
- Erstellen Dokumentation und Revisionsunterlagen,
- Trockenbauarbeiten mit,
- Teilweise erhöhten Anforderungen aus Brandschutz: Heißbemessung bis 800 Grad Celsius über 30 min,
- Schlussbeschichtung als Dispersionsbeschichtung,
- Öffnungen für Einbauteile und Revisionsöffnungen,
- Einbau bauseits gestellte Lichtkonen im Bereich der Zwischenebenen und Treppenabgänge ,
- Erstellen von Musterflächen.

Haltestelle Europaplatz:

- Hinterlüftete Akustikdecke aus Blähglasgranulatplatten im Bereich der Bahnsteige, mit Unterkonstruktion, ca. 1 600 m²,
- Abhangdecke im Bereich der Zwischenebenen und Treppenanlagen, teilweise Blähglasgranulat teilweise Zementgebunden, mit UK, ca. 1 200 m²,
- mit Rand- und Bewegungsfugen,
- mit Formteil Hohlkehle als Eckausbildung zwischen Wand und Decke, Radius 30 cm, ca. 140 m, aus Zementgebundenen Trockenbauplatten mit UK,
- Vorsatzschale als Trockenbauwand, zementgebunden, mit UK, ca. 700 m², mit Rand- und Bewegungsfugen.

Haltestelle Ettlinger Tor:

- Hinterlüftete Akustikdecke aus Blähglasgranulatplatten im Bereich der Bahnsteige, mit Unterkonstruktion, ca. 1 900 m²,
- Abhangdecke im Bereich der Zwischenebenen und Treppenanlagen, teilweise Blähglasgranulat teilweise Zementgebunden, mit UK, ca. 1 200 m²,
- mit Rand- und Bewegungsfugen,
- mit Formteil Hohlkehle als Eckausbildung zwischen Wand und Decke, Radius 30 cm, ca. 280 m, aus Zementgebundenen Trockenbauplatten mit UK,
- Vorsatzschale als Trockenbauwand, zementgebunden, mit UK, ca. 1 200 m², mit Rand- und Bewegungsfugen.

Die o.g. Leistungen geben nur einen Überblick zum vorgesehenen Leistungsumfang, sie stellen jedoch nicht das gesamte Leistungsbild dar.

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2018/S 042-092668](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: KSG-I-055-2018

Lot No: 1

Title:

Ausführung von Trockenbauarbeiten für die unterirdischen Haltestellen Kronenplatz, Marktplatz und Lammstraße im Projekt Stadtbahntunnel in der Kaiserstraße mit Südabzweig

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

19/07/2018

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: TM Ausbau GmbH

Postal address: Boschstr. 2 a

Town: Puchheim

NUTS code: DE21C Fürstenfeldbruck

Postal code: 82178
Country: Germany
E-mail: info@tm-ausbau.eu
Telephone: +49 8980093-0
Fax: +49 8980093-524
Internet address: www.tm-gruppe.eu
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

V.2.5. Information about subcontracting

V.2.6. Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: KSG-I-055-2018

Lot No: 2

Title:

Ausführung von Trockenbauarbeiten für die unterirdischen Haltestellen Ettlinger Tor und Europaplatz im Projekt Stadtbahntunnel in der Kaiserstraße mit Südabzweig

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

19/07/2018

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: TM Ausbau GmbH

Postal address: Boschstraße 2A,

Town: Puchheim

NUTS code: DE21C Fürstenfeldbruck

Postal code: 82178

Country: Germany

E-mail: info@tm-ausbau.eu

Telephone: +49 8980093-0

Fax: +49 8980093-524

Internet address: www.tm-gruppe.eu/

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

V.2.5. Information about subcontracting

V.2.6. Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer des Landes Baden-Württemberg

Postal address: Durlacher Allee 100

Town: Karlsruhe

Postal code: 76137

Country: Germany

VI.5. Date of dispatch of this notice

17/09/2018