

Germany-Leipzig: Excavating and earthmoving work
OJ S 200/2019 16/10/2019
Contract award notice
Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Niederlassung Leipzig 1

Postal address: Schongauerstraße 7

Town: Leipzig

NUTS code: DED5 Leipzig

Postal code: 04328

Country: Germany

E-mail: vergaben@sib.smf.sachsen.de

Telephone: +49 341-255-5000

Fax: +49 351-4510994560

Internet address(es):

Main address: www.sib.sachsen.de

Address of the buyer profile: www.sachsen-vergabe.de

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

19O60146; Justizvollzugsanstalt Zwickau

Reference number: 19O60146

II.1.2. Main CPV code

45112000 Excavating and earthmoving work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

VE 3 – Baugruben und Spezialtiefbau.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 3 943 942,03 EUR

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DED45 Zwickau

Main site or place of performance: Justizvollzugsanstalt Zwickau 08060 Zwickau

II.2.4. Description of the procurement

Herstellung von Baugruben für Bohr- und Rammpfähle in unterschiedlichen Bauphasen (vor und nach Pfahlsetzung sowie Wechsel von Bohr- zu Rammpfählen) inkl.

Baustelleneinrichtung, Herstellung von Baustraßen, Notstromversorgungen. Erdarbeiten mit Kampfmittelsondierung, Bohr- und Rammpfahleinbringungen, Dränagearbeiten unter Gebäuden, temporäre Trägerbohlwände Umfang der Leistungen Baustelleneinrichtungen, Baustraßen – Baustraße erstellen, 3 000 m³ inkl. Herstellung Planum, ca. 6 000 m²

— Notstromversorgung autom. 5-10 kVA aufbauen, abbauen, vorhalten, 6 Stück,

— Notstromaggregat Gerätebetrieb, Leistung über 5 bis 10 kVA zum Abpumpen von Schächten,

— Böschungstreppen aus Holz, 17 St., Nutzbreiten über 1,25-1,50 m inkl. Seitenschutz vorhalten, 12 Stück Vorbereitende Maßnahmen,

— Rückbau Bestandsbaustraße, 780 m²,

— Bruchmauerwerk/Auffüllungen laden und transportieren, 1 240 m³,

— Auffüllungen/Böden entsorgen, verschiedene Beschaffenheiten Baugrund, ca. 1 800 t,

— Bestandsfundamente ausbauen, laden, transportieren, ca. 90 m³ und entsorgen, ca. 210 t,

— Bodenaustausch, ca. 600 m²,

— Entsorgung Bodenaustausch, unterschiedliche Bodenklassen, ca. 80 t,

— Bodenaustausch RC-Material, ca. 20 200 m²,

— Planumstabilisierung mit hydr. Bindemittel ca. 10 000 m²,

— Ausbaggern, laden, zwischenlagern Rotliegendes und Aufbereiten, Wiedereinbau, ca. 5 100 m³,

— Kampfmittelsondierung bis mindestens 9 m unter GOK, inkl. erforderlicher Anmeldungen /Dokumentationen, ca. 10 000 m² Erdarbeiten,

— Ausbildung und Rückbau von Rampen, ca. 2 000 m³,

— Schutz Rampen mit Stahlbetonfertigteileplatten, ca. 828 m²,

— Bearbeitungsflächen planieren, ca. 40 000 m²,

— RC-Stoffe liefern, laden, fördern, verteilen, ca. 10 000 t,

— Baugruben mit RC-Material auffüllen, ca. 28 900 m³,

— Bodenabtrag zum Erreichen des Planums, ca. 67 700 m³,

— Erstellung Bohr- und Rammpfanum, ca. 17 300 m²,

— Bodenabtrag und -auffüllung nach Pfahlsetzung, ca. 16 500 m³,

— Entsorgung Bodenabtrag, ca. 800 t,

— Abtrag zwischen Bohrpfählen, ca. 5 000 m³,

— Verdichten zwischen Bohr- und Rammpfählen, ca. 22 000 m²,

— Rohbauplanum erstellen, unterschiedlich hoch auszubildende Planumebenen, ca. 102 000 m² Dränage unter den Gebäuden,

— Baugruben mit Böschungen ausheben, ca. 9 100 m³,

— Böschungsschutz Baugrube herstellen und rückbauen, ca. 15 400 m²,

— Gräben für Randrigolen und Querschläge ausbilden, ca. 2 500 m³,

— Gräben für Randrigolen und Dränrohren ausbilden, ca. 2 000 m,

— Dränleitungen PE-HD DN 300, ca. 2 030 m,

- Folie PE-LD für Querschläger, ca. 2 300 m²,
- Schotter liefern, einbauen, verdichten, ca. 3 200 m³,
- Schachtring Betonfertigteil, ca. 130 Stück.

Bohrpfahlarbeiten:

- Baustelleneinrichtung sowie erforderliche Einmessarbeiten,
- Bohrungen Bohrpfahl, Durchm. 880 mm, T von 6-18 m inkl. Bohrgutentsorgung, ca. 6 000 m,
- Bohrungen Bohrpfahl, Durchm. 1000 mm, T 10-12 m inkl. Bohrgutentsorgung, ca. 515 m,
- Bohrgutentsorgung > Z2, ca. 330 t,
- Ortbeton Bohrpfahl, d = 88-100 cm, ca. 7.300 m,
- Pfahlköpfe abstemmen, ca. 500 Stück,
- Bohrpfahlflächen säubern, ca. 326 m²,
- Bewehrungskorb Bohrpfahl B500B, ca. 279 t.

Rammpfahlarbeiten:

- Baustelleneinrichtung, Planung und Aufmaße,
- Erstellung Planum, Einbau und Abbruch RC-Material, ca. 10 000 m²,
- Rammpfähle in unterschiedlichen Längen und Lastangaben, ca. 509 Stück,
- Pfahlköpfe abstemmen, ca. 509 Stück.

Trägerbohlwand:

- Statik, Werkplanung, Baustelleneinrichtung,
- Trägerbohlwand unverankert, ca. 207 m²,
- Bohrplanum, ca. 500 m².

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2019/S 115-281318](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1

Title:

19O60146; Justizvollzugsanstalt Zwickau

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

07/10/2019

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 9

Number of tenders received by electronic means: 9

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Sächsische Bau GmbH

Postal address: Am Waldschlößchen 1

Town: Dresden

NUTS code: DED2 Dresden

Postal code: 01099

Country: Germany

E-mail: jziller@wiebe.de

Telephone: +49 351-876810

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 3 943 942,03 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen

Postal address: Braustraße 2

Town: Leipzig

Postal code: 04107

Country: Germany

E-mail: Vergabekammer@lds.sachsen.de

Telephone: +49 341-977-0

Fax: +49 341-977-1049

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Entsprechend der Regelung in § 160 GWB.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Niederlassung
Leipzig 1

Postal address: Schongauerstraße 7

Town: Leipzig

Postal code: 04328

Country: Germany

VI.5. Date of dispatch of this notice

11/10/2019