

Germany-Freiberg: Pithead construction work
OJ S 204/2021 20/10/2021
Contract award notice
Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Sächsisches Oberbergamt

Postal address: Kirchgasse 11

Town: Freiberg

NUTS code: DED43 Mittelsachsen

Postal code: 09599

Country: Germany

E-mail: vergabestelle@oba.sachsen.de

Internet address(es):

Main address: www.oba.sachsen.de

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Wetterprojekt Schneeberg - Beherrschung der grubenbedingten Radonsituation in Schneeberg zur Senkung der Radonbelastung der Bevölkerung in Schneeberg (Phase 1)

II.1.2. Main CPV code

45254110 Pithead construction work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Wetterprojekt Schneeberg - Beherrschung der grubenbedingten Radonsituation in Schneeberg zur Senkung der Radonbelastung der Bevölkerung in Schneeberg (Phase 1)

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 10 491 870,00 EUR

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DED42 Erzgebirgskreis

Main site or place of performance: 08289 Schneeberg

II.2.4. Description of the procurement

Baustelleneinrichtung: Schacht 76: 1 psch BE, 48 Mt BE vorhalten (zweischichtig), 5 Mt BE vorhalten (einschichtig), 5 Mt BE vorhalten bei Unterbrechung; 1 psch Baustelle räumen, 1 Stk Bauschild, 100 m Bauzaun, 24 Wo Winterschutzmaßnahmen, 1 Stk Verkehrssicherung, 48 Mt Verkehrssicherung vorhalten; Schacht 25: 1 psch BE, 42BE vorhalten, 2 Mt BE vorhalten bei Unterbrechung, 1 psch BE räumen, 1 Stk Bauschild, 100 m Bauzaun, 24 Wo Winterschutzmaßnahmen, 1 Stk Verkehrssicherung, 48 Mt Verkehrssicherung vorhalten; Hinter Magazin: 1 psch BE, 6 Mt BE vorhalten, 1 psch BE räumen, 40 m Bauzaun, 1 Stk Verkehrssicherung, 8 Mt Verkehrssicherung vorhalten; Nebenarbeiten: 5 Stk Anzeigen, Genehm., Erlaubnisse, 3 Stk Beweissicherung vor Beginn, 3 Stk Beweissicherung nach Ende, 10.000 Stk Deklarationsanalyse - Bergmassen, 5 Stk Bestimmung der radioaktiven Belastung, 1 Stk Tragfähigkeitsnachweis (EV2-Wert), 2 Stk Sachverständiger Sprengtechnik, 2 Stk Sprengtechnische Überwachung, 2 Mt Sprengtechnische Fernüberwachung, 48 Mt Technologische Baustellenbetreuung, 1 Stk Sonderbewetterung DN 800, 32 Mt vorhalten Sonderbewetterung, 23.400 h Betreiben Sonderbewetterung, 1 Stk Sonderbewetterung DN 700, 18 Mt Vorhalten Sonderbewetterung, 6.000 h Betreiben Sonderbewetterung, 2 Stk Sonderbewetterung DN 600, 50 Mt Vorhalten Sonderbewetterung, 13.000 h Betreiben Sonderbewetterung, 5.000 St Sonderbewetterung DN 500, 80 Mt Vorhalten Sonderbewetterung, 15.000 h Betreiben Sonderbewetterung, 5 Stk Sonderbewetterung DN 300, 80 Mt Vorhalten Sonderbewetterung, 15.000 h Betreiben Sonderbewetterung, 80 m² Wetterdämme Holz bis 5 m², 50 m² Wetterdämme mit Tür Holz bis 5 m², 15 Stk Wetterdämme mit Tür Stein/Stahl bis 5 m², 10 Stk Wetterdämme mit Tür Stein/Stahl bis 12 m², 5 Stk Wasserhaltung, 36 Mt Vorhalten einer Wasserhaltung, 6.000 h Betreiben Wasserhaltung, 2 Stk Schachtheizung, 400 d Betreiben Schachtheizung; Bergtechnische Leistungen vertikal: Schacht 76: 825 m³ Vorteufe, 305 m² Sicherungsausba Vorteufe Anker Spritzbeton, 300 m² Schalung, 70 m³ Sohlbetonage, 110 m³ Schachtkragen herstellen, 1 Stk Teuf- und Förderanlage, 40 Mt Vorhalten und Betreiben der Teuf- und Förderanlage (zweischichtig), 4 Wo Vorhalten und Betreiben der Teuf- und Förderanlage (einschichtig), 1 Stk Rückbau der Teuf- und Förderanlage, 620 m³ Einbau Massen, 2.800 m³ Schachtaufwältigung, 80 m³ Durchörterung Verwehrkörper (Beton B 25), 10 m³ Nachriss, 100 Stk Ausbaurahmen HEB 120, 40 Stk Ausbaurahmen HEB 100, 110 Stk Heitstähle, 4.800 m² Baustahlmatten Q 188A, 750 m² Spritzbeton d=10 cm, 1.250 m² Spritzbeton d=20 cm, 500 m² Spritzbeton d=30 cm, 30 m² Getriebezimmerung, 150 Stk SN-Anker bis 2 m, 70 Stk Verpressbohranker bis 3,0 m, 30 m³ Spritzbetonauffüllung, 50 m² Hilfsarbeitsbühnen, 10 m³ Zerkleinern von Gesteinsblöcken, 70 m³ Stahlbetonbühne, 115 m Grubenfahrten, 22 Stk Umsteigbühnen, 350 m² Vertonnung; Schacht 25: 470 m³ Vorteufe, 220 m² Sicherungsausba Vorteufe Anker Spritzbeton, 220 m² Schalung, 50 m³ Sohlbetonage, 70 m³ Schachtkragen herstellen, 1 Stk Teuf- und Förderanlage, 42 Mt Vorhalten und Betreiben der Teuf- und Förderanlage (einschichtig) 1 Stk Rückbau der Teuf- und Förderanlage, 330 m³ Einbau Massen, 280 m³ Schachtaufwältigung, 110 m³ Durchörterung Verwehrkörper (Beton B 25), 10 m³ Nachriss, 30 Stk Ausbaurahmen HEB 120, 10 Stk Ausbaurahmen HEB 100, 40 Stk Heitstähle, 1.000 m² Baustahlmatten Q 188A, 150 m² Spritzbeton d=10 cm, 350 m² Spritzbeton d=20 cm, 200 m² Spritzbeton d=30 cm, 10 m² Getriebezimmerung, 50 Stk SN-Anker bis 2 m, 30 Stk Verpressbohranker bis 3 m, 15 m³ Spritzbetonauffüllung, 50 m² Hilfsarbeitsbühne, 10 m³ Zerkleinern von Gesteinsblöcken, 45 m Grubenfahrten, 10 Stk Umsteigbühnen, 120 m² Vertonnung, Schacht Magazin: 1 Stk Teufanlage, 6 Mt Teufanlage vorhalten und betreiben, 4 Mt

Kleinstförderanlage für gebrochene Förderung, 50 lfm Gru-benfahrten, 10 m² Umsteigbühnen, 100 m² Vertonnung; Bergtechnische Leistungen horizontal: 2 Stk mechanische Tra

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Organisation, Qualifikation und Erfahrung des mit der Ausführung betrauten Personals / Weighting: 10

Quality criterion - Name: Managementplan zum technischen Wert und der Zweckmäßigkeit der Leistungserbringung / Weighting: 10

Price - Weighting: 80

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2021/S 149-395571](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 2021/29

Title:

Wetterprojekt Schneeberg - Beherrschung der grubenbedingten Radonsituation in Schneeberg zur Senkung der Radonbelastung der Bevölkerung in Schneeberg (Phase 1)

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

15/10/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Bergsicherung Schneeberg GmbH & Co. KG
Postal address: Kobaltstraße 42
Town: Schneeberg
NUTS code: DED42 Erzgebirgskreis
Postal code: 08289
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Bergsicherung Sachsen GmbH
Postal address: Fundgrube Anna und Schindler Nr. 4
Town: Schneeberg
NUTS code: DED42 Erzgebirgskreis
Postal code: 08289
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 9 800 824,00 EUR
Total value of the contract/lot: 10 491 870,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting**Section VI: Complementary information**

VI.3. Additional information**VI.4. Procedures for review****VI.4.1. Review body**

Official name: Erste Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen
Postal address: Braustraße 2
Town: Leipzig
Postal code: 04107
Country: Germany

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) § 160 Einleitung, Antrag (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von

Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt. Bei der Frist nach § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB handelt es sich um eine Rechtsbehelfsfrist.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Sächsisches Oberbergamt

Postal address: Kirchgasse 11

Town: Freiberg

Postal code: 09599

Country: Germany

Internet address: www.oba.sachsen.de

VI.5. Date of dispatch of this notice

15/10/2021