

Germany-Bad Wilsnack: Building demolition and wrecking work and earthmoving work

OJ S 215/2022 08/11/2022

Contract award notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: KMG Klinikum Thüringen Brandenburg gGmbH

Postal address: Badstraße 5-7

Town: Bad Wilsnack

NUTS code: DE40F Prignitz

Postal code: 19336

Country: Germany

E-mail: 202-16@sgp3.de**Internet address(es):**Main address: www.kmg-kliniken.de**I.4. Type of the contracting authority**

Other type: Subventionierte Auftraggeber gem. § 99 Nr. 4 GWB

I.5. Main activity

Health

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

SMD_BTC_Abrbruch Villa und Trafohaus

Reference number: VE 481

II.1.2. Main CPV code

45110000 Building demolition and wrecking work and earthmoving work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Abriss Villa (separater Rückbau zur Wiederverwendung, selektiver Rückbau) und Abriss (selektiver Rückbau) Transformatoren-Kabelstation, Gebäude Notstromaggregat, Überdachung sowie Teilrückbau befestigter Flächen in notwendigen Umfang inkl. dazugehöriger Entwässerungsleitungen

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7.

Total value of the procurement

Value excluding VAT: 250 290,80 EUR

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEG0D Sömmerda

Main site or place of performance: Sömmerda, DE

II.2.4. Description of the procurement

47 m Bauzaun, Bretter
75 m Bauzaun, Stahlrahmen, mobil, h=2,00m
40 m Staubschutzplanen, Bauzaun
1 St Baum schützen, Polsterung, U=130cm
2,5 m Zaun Holz/Beton abräumen, entsorgen
120 m2 Pflanzl.Bodendecke abräumen, 5 cm, lagern (Wiese)
25 m3 Oberboden abtragen, i.M. 18 cm, aufhalden
38 m2 Efeu-Bewuchs an Fassade entfernen
2 m Straßengeländer abbrechen, entsorgen
1 St Elektronische Schranke, Zufahrtskontrolle, mit Säulen
1 St Peitschenlampe, Außenbereich, demontieren
1 St Langfeldleuchten, Außenbereich demontieren
15 m Kabel abräumen
1 St Pflanzkübel, Betonring, umsetzen
6 St Fahrradständer, Außenanlagen, Stahl, entsorgen
1 St Stromverteiler, Außenbereich, Mittel-/Niederspannung, schützen
4 St Schachtabdeckungen anpassen / sichern
6,5 t Entsorgung Pflanzl. Bodendecke LAGA Z1.2 (20 02 01)
2 t Entsorgung Pflanzl. Bodendecke LAGA Z2 (20 02 01)
23 t Entsorgung Oberbodenabtrag LAGA Z1.2 (17 05 04)
12 t Entsorgung Oberbodenabtrag LAGA Z2 (17 05 04)
14 m Asphaltschnitt, Tiefe bis 25 cm,
25 m2 Asphaltfläche aufbrechen
10 m2 Gehwegplatten rückbauen
76 m2 Betonsteinflächen rückbau./abbr.+ents., Oberbau bis 40cm
0,2 t Pflasterbelag (Naturstein) 100mm Hoffläche abbrechen (AVV170504) 17,5 m Rand- oder Einfassungselemente abbr.+ents., Beton
3 m3 Leitungsgraben, vorh. Abwasser, Breite0,3-0,4m, Tiefe0,60 bis 1,00m 40 m
Regenwasserleitung, Steinz./Beton, abräumen, DN 150
4 St Regenwasserableitung verschließen, DN 150
6 m Abwasserleitung, Steinz./Beton, abräumen, DN 150
1 St Abwasserleitung verschließen, DN 150
4,5 m Entwässerungsrinne, Stahl niro, NW 100mm abbrechen
2 St Straßensinkkasten abbrechen
8 m Rohrleitung, Stahl/Guss, abräumen
4 m3 Einfriedung, Betonfundament abbrechen
10 m Hecke roden, Flachwurzler, entsorgen
1 St Wurzelstock roden, Pfahlwurzel, StU 30 -110 cm
4 St Wurzelstock roden, Flachwurzler, StU 50-170cm
4 St Stubbenlöcher verfüllen
265 m3 Bodenabtrag+seitl. lagern, Tbis1,50m; Auffüllung

50 m3 Verunrein. Aushub trennen+seitl.lag.; für Beprobung
 6 m3 Suchschachtung außen+verfüllen+verd.(GK1)
 50 m Kabel im Aushubbereich sichern
 18 m3 Hindernis, unbewehrter Beton, im Boden, abbrechen, >1cbm
 16 m3 Hindernis, bewehrter Beton, im Boden, abbrechen, >1cbm
 8 m3 Hindernisse Mauerwerk, im Boden abbrechen bis 1,0 cbm
 405 t Entsorgung Aushubmat. (17 05 04) LAGA Z1; Auffüllungen
 78 t Entsorgung Aushubmat. (17 05 04) LAGA Z2; Auffüllungen
 39 t Entsorgung Aushubmat. (17 05 03*) LAGA >Z2 DK1; Auffüllung
 31 t Entsorgung Aushubmat. (17 05 04) LAGA >Z2 DKII; Auffüllung
 23 t Entsorgung Aushubmat. (17 05 04) LAGA >Z2 DKIII; Auffüllung
 38 t Entsorgung Beton (17 01 01) LAGA bis Z2; Auffüllung
 52 t Entsorgung Beton armiert (17 01 01) LAGA bis Z2, Auffüllung
 16 t Entsorgung Ziegelmauerwerk (17 01 02) LAGA bis Z2; Auffüllung
 290 m2 Baugrubensohle planieren, Grobplanum
 290 m2 Nachverd.Baugrubensohle, PDr >= 0,97 (HB-E-/E4)
 350 m3 Schotterauflage DPr>=1,0. EV2 100MPa 0/45, 75cm
 30 m2 Nachverdichten, Wege, Plätze
 200 m2 Frostschutzschicht als 1. Tragschicht ZTVT-StB 86,
 200 m2 Schottertragschicht ZTVT-StB 86,
 30 m2 Asphaltbetontragschicht
 30 m2 Asphaltbinderschicht Heißeinbau, TL Asphalt-StB 07,
 30 m2 Asphaltbetondeckschicht 0/11
 460 m2 Standgerüst Fassade, LK 3, W06, H (ob.Gerüstlage) 8,00 bis 14,00 m
 30 m Dachfanggerüst an Fassadengerüst, 1,20 m
 10 m Gerüsttreppe 1-läufig H 8 m
 17 St Fenster Holz demontieren H/B 2000 bis 2150/1250 mm, Glas D 3-5 mm
 4 St Fenster Holz demontieren H/B 1750 bis 2150/750 mm, Glas D 3-5 mm
 1 St Fenster Holz demontieren H/B 3200/1450 mm, Glas D 3-5 mm (TRH-Fenster)
 3 St Fenster Holz demontieren H/B 1500/1000 mm Glas D 3-5 mm (Gaubenfenster)
 1 St Tür Holz demontieren B/H ca. 960/2305 mm, Rahmen, Füllung, Oberlicht
 8 St Fenster Stahl verz abbrechen H/B 400/500 mm, Glas-D 3 mm
 35 m2 Fensterelemente Wintergarten ausb., Einfachverglasung D 3-5mm Einzelgröße bis 2,5
 m2 1 St Türelemente Wintergarten ausb., Einfachverglasung D 3-5mm Einzelgröße bis 5,00m2
 1 psch Erkerkonstruktion aus Bauschnittholz 10/10cm bis 16/18cm rückbauen
 4 St Tür Holz, demontieren H/B 2850/1250-1510mm, Glasoberlicht
 2 St Tür Holz/Verglasung, demontieren H/B 3100/2350mm
 40 St Stufe Holz demontieren Stufen-L 110cm/-B 28cm, Setzstufen-H 17,5cm,
 28 m3 Sandsteinsockel rückbauen
 350 m2 Schüttung AVV170504, Kies/Schlacke abbrechen, bis 8 cm, laden+entsorgen
 7 St Flansch- Armaturen DN 15, Dichtungen asbesthaltig
 1 St Flansch- Armaturen DN 20-65, Dichtungen asbesthaltig
 14 t Dachkonstruktion Holz abbrechen, schadstoffbelastet
 30 m Stahlrohrleitung AVV 170409*, verunreinigt, laden+entsorgen
 8 St Entsorg. Asbest-Dichtungen (16 02 04*), gefährlicher Abfall
 80 m Rückbau Kabel/Elektroleerrohre AVV 170410* (PAK-haltig),
 1 kg Entsorg. Kleinkondensatoren, PCB-haltig (16 02 09*), gefährl. Abfall
 1,5 t Entsorg. mineral.Bauschutt LAGA >Z2 (17 01 06*), gefährl. Abfall
 0,5 t Entsorg. Dach- bzw. Sperrpappe, teerhaltig (17 03 03*), gefährl. Abfall
 6 kg Entsorg. Leuchtmittel, quecksilberhaltig (20 01 21*), gefährl. Abfall

2 t Demontage Isolierung/Dämmung AVV 170603* "Alte Mineralwolle"
 240 m2 Deckenbekl., Glasfaserplatten AVV 170603*, abbrechen+entsorgen
 14 t Holz AVV170204* entsorgen
 80 m2 Bekleidungspl. auf Gipsbasis AVV 170801* abbrechen+entsorgen
 1 psch Außerbetriebnahme, Entleerung, Heizungsanlage
 14 t Dachziegeldeckung abbrechen
 0,5 t Dachschalung Holz abbrechen
 14 m2 Abbruch Flachdachabdichtung, Erker
 6 m2 Ausbau Bodenbelag, Fliese/Platten
 200 m2 Ausbau Bodenbelag, PVC
 18 m2 Ausbau Bodenbelag, Linoleum
 100 m2 Ausbau Bodenbelag, Nadelvlies
 40 St Ausbau Trittstufenbelag, PVC/Lino
 324 m2 Ausbau Massivholzdiele bis 30 mm, Holz A II
 216 m2 Lagerholz abbrechen B/H 8/8cm Abst. 70cm
 108 m2 Lagerholz abbrechen B/H 13/13cm Abst. 70cm
 30 m2 Dachsparren, Zwischendämmung HWL, abbrechen
 15 m2 Entfernen Tapezierung Papierwandbekl. 2lagig
 30 m2 Putz Ausfachung Holzfachwerk Ziegeldrahtgewebe/Schilf abbrechen, nicht
 schadstoffbelastet AVV170904
 1 t Ausfachung Fachwerk Mauerziegel abbr. D 17 cm laden, schadstoffbelastet
 0,25 t Ausfachung Fachwerk Lehmsteine abbr.D 17 cm laden, nicht schadstoffbelastet
 1560 m3 Villa, Leistungsabgrenzung (außer Keller), bis LAGA Z2, DK 0
 240 m3 Villa, Leistungsabgrenzung (Keller), größer LAGA >Z2, DK I
 30 t Mehrkosten Bauschutt, (Deponieklasse DK I) >Z2 LAGA
 41 t Mehrkosten Bauschutt, Deponieklasse DK II >Z2 LAGA
 23 m Stahlrohrleitung AVV 170409*, verunreinigt, laden+entsorgen
 0,25 t Pressspan, AVV170204* schadstoffbelastet, laden+entsorgen
 415 m3 Transformatorenhaus, LAGA Z1.2 bzw. >Z2, DK I
 20 m3 Stahlbeton, unter Bodenplatte, abbrechen, mögl. zerkleinern, schadstoffbelastet, DK I
 10 m3 Stahlbeton, unter Bodenplatte, abbrechen, mögl. zerkleinern, schadstoffbelastet, DK II
 26 t Mehrkosten Bauschutt, Deponieklasse DK II >Z2 LAGA
 38 t Mehrkosten Bauschutt, Deponieklasse DK III >Z2 LAGA
 97 m2 FZ-Wellplattendeckung abbrechen, Asbest
 2,4 t Wellasbest AVV170605*, fest gebunden, laden und entsorgen
 3 St Türblatt aus Stahl besch. abbrechen, schadstoffbelastet
 50 m2 Deckenbekl., Mineralfaserplatten AVV 170603*, abbrechen+entsorgen
 180 m3 Notstromaggregat, LAGA >2, DK I
 13 t Mehrkosten Bauschutt, Deponieklasse DK II >Z2 LAGA
 19,5 t Mehrkosten Bauschutt, Deponieklasse DK III >Z2 LAGA
 1 psch Fahrradunterstand, LAGA >2, DK I
 4 St Deklarationsanalyse Aushub, LAGA (TR Boden), Feststoff + Eluat + TOC
 9 St Deklarationsanalyse Bauschutt
 1 psch Gefährdungsbeurteilung, Schutzkonzept
 1 psch Rückbau- und Entsorgungskonzept, Dokumentation

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11.

Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2022/S 143-408017](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: S_BTC VE841

Title:

SMD_BTC_Abrbruch Villa und Trafohaus

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

23/09/2022

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 2

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: TRM Transporte und Recycling Maier GmbH

Postal address: Benzstraße 4
Town: Ergoldsbach
NUTS code: DE227 Landshut, Landkreis
Postal code: 84061
Country: Germany
E-mail: info@maier-trans.de
Telephone: +49 8771877300
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 250 290,80 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Thüringer Landesverwaltungsamt Weimar - Geschäftsstelle der Vergabekammer
Postal address: Jorge-Semprún-Platz 4
Town: Weimar
Postal code: 99423
Country: Germany
E-mail: vergabekammer@tlvwa.thueringen.de
Telephone: +49 361573321254
Fax: +49 361573321059

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Es gelten die Fristen nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) § 160 Einleitung, Antrag. Insbesondere ist ein Antrag auf Nachprüfung unzulässig, soweit nach Eingang der Mitteilung der Vergabestelle, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, mehr als 15 Kalendertage vergangen sind.

VI.5. Date of dispatch of this notice

03/11/2022