

Poland-Supraśl: Solar photovoltaic modules
OJ S 217/2023 10/11/2023
Contract award notice
Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Gmina Supraśl

Postal address: ul. J. Piłsudskiego 58

Town: Supraśl

NUTS code: PL8 Makroregion wschodni

Postal code: 16-030

Country: Poland

E-mail: monika.kropiewnicka@suprasl.pl

Telephone: +48 857132700

Fax: +48 857132720

Internet address(es):

Main address: www.suprasl.pl

Address of the buyer profile: <https://suprasl.logintrade.net/>

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl

Reference number: ZP.271.1.22.2023

II.1.2. Main CPV code

09331200 Solar photovoltaic modules

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych trzech instalacji fotowoltaicznych i pompy ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Supraśl, w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Gminy Supraśl” w następujących lokalizacjach, z których każda stanowi odrębną część przedmiotu zamówienia:

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 1 108 720,00 PLN

II.2. Description

II.2.1. Title

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Supraślu, ul. Józefa Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl
Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

45315000 Electrical installation work of heating and other electrical building-equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL841 Białostocki

Main site or place of performance: ul. Józefa Piłsudskiego 58, Supraśl

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem Inwestycji jest budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na działce o numerze ewidencyjnym 1520 przy ulicy Piłsudskiego 58 w Supraślu. Teren inwestycji położony jest w granicach zespołu urbanistycznego miasta Supraśl wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku z dn. 02.01.1957 r. I.dz. Kult.V-2b-78-57 pod nr rej. A-433, a część budynku jest wpisana do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku z dn. 30.04.1993 r. I.dz. WKZ-5340/6 /93 pod nr rej. A-446. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne dokumenty/decyzje administracyjne od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku na prowadzenie robót budowlanych w zabytkowym budynku oraz prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru w trakcie wykonywania robót ziemnych związanych z prowadzeniem przedmiotowej inwestycji w granicach zabytkowego zespołu urbanistycznego. Koszt i organizację tych robót i badań ponosi Wykonawca.

Instalacja będzie się składać z 115 modułów fotowoltaicznych o mocy ok. 385 Wp oraz dwóch falowników o mocy ok. 15kW i ok. 30kW. W wyniku wdrożenia projektu Inwestor będzie posiadał instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy ok. 44,275 kWp. Instalacja fotowoltaiczna zostanie zintegrowana z siecią energetyczną zasilającą obiekt, a produkowana energia zostanie wykorzystana do zasilania budynku. Instalacja zostanie zamontowana na dachu budynku Urzędu Miejskiego oraz na gruncie. Powierzchnia połączy dachowej budynku wynosi 1400 m². Powierzchnia przeznaczona do zabudowy przez moduły fotowoltaiczne to ok. 142 m².

W zakresie Wykonawcy leży opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej wytrzymałości stropu dla obciążeń modułami fotowoltaicznymi w sposób zapewniający bezpieczeństwo konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania obiektu. W/w opracowanie będzie załącznikiem do dokumentacji powykonawczej, która zostanie przekazana Zamawiającemu wraz z powykonawczym operatem kolaudacyjnym.

Instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z następujących elementów:

Moduły fotowoltaiczne

Konstrukcje wsporcze pod moduły

Inwerter fotowoltaiczny

Optymalizatory mocy

Instalacje elektryczne DC i AC wraz z zabezpieczeniami

Okablowanie elektryczne

Instalacja odgromowa i uziemiająca z dostosowaniem do istniejącej instalacji obiektu. Ochroną odgromową winny być objęte wszystkie moduły fotowoltaiczne.

Urządzenia systemu monitorowania instalacji

Wymaga się wykonania dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i całości dokumentacji w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej.

Wykonawca zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) dokona obowiązkowego uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwanego „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, dokumentacji powykonawczej tych urządzeń oraz będzie uczestniczył w zawiadomieniu organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a Prawa budowlanego.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Gminy Supraśl

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Grabówce, ul. Leszczynowa 14/1 , 15-523 Grabówka
Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

45315000 Electrical installation work of heating and other electrical building-equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL841 Białostocki

Main site or place of performance: ul. Leszczynowa 14/1 , 15-523 Grabówka

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem Inwestycji jest budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na działkach ewidencyjnych o numerach: 104/4, 105/1 przy ulicy Leszczynowej 14/1 w Grabówce.

Instalacja fotowoltaiczna zostanie zamontowana na dachu budynku Przedszkola

Samorządowego. Instalacja będzie się składać z 78 modułów fotowoltaicznych o mocy ok. 385 Wp oraz falownika o mocy ok. 30 kW. W wyniku wdrożenia projektu Inwestor będzie posiadał instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy ok. 30,03 kWp. Instalacja fotowoltaiczna zostanie zintegrowana z siecią energetyczną zasilającą obiekt, a produkowana energia zostanie wykorzystana do zasilania budynku. Powierzchnia połaci dachowej budynku wynosi 980 m². Powierzchnia przeznaczona do zabudowy przez moduły fotowoltaiczne ok. 45,2 m².

W zakresie Wykonawcy leży opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej wytrzymałości stropu dla obciążeń modułami fotowoltaicznymi w sposób zapewniający bezpieczeństwo

konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania obiektu. W/w opracowanie będzie załącznikiem do dokumentacji powykonawczej, która zostanie przekazana Zamawiającemu wraz z powykonawczym operatem kolaudacyjnym.

Instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z następujących elementów:

Moduły fotowoltaiczne

Konstrukcje wsporcze pod moduły

Inwerter fotowoltaiczny

Instalacje elektryczne DC i AC wraz z zabezpieczeniami

Okablowanie elektryczne

Instalacja odgromowa i uziemiająca z dostosowaniem do istniejącej instalacji obiektu. Ochroną odgromową winny być objęte wszystkie moduły fotowoltaiczne.

Urządzenia systemu monitorowania instalacji.

Wymaga się wykonania dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i całości dokumentacji w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej.

Wykonawca zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) dokona obowiązkowego uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwanego „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, dokumentacji powykonawczej tych urządzeń oraz będzie uczestniczył w zawiadomieniu organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a Prawa budowlanego.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Gminy Supraśl

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła na potrzeby Szkoły Podstawowej w Supraślu, ul. Józefa Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl

Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

45315000 Electrical installation work of heating and other electrical building-equipment,
42511110 Heat pumps

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL841 Białostocki

Main site or place of performance: ul. Józefa Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem Inwestycji jest budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na działce o numerze ewidencyjnym 1785/1 przy ulicy Piłsudskiego 1 w Supraślu. Instalacja fotowoltaiczna zostanie

zamontowana na dachu budynku hali sportowej w kompleksie sportowym należącym do Sportowej Szkoły Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego. Instalacja będzie się składać z 129 modułów fotowoltaicznych o mocy ok. 385 Wp oraz falownika o mocy ok. 50 kW. W wyniku wdrożenia projektu Inwestor będzie posiadał instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy ok. 49,665 kWp. Instalacja fotowoltaiczna zostanie zintegrowana z siecią energetyczną zasilającą obiekt, a produkowana energia zostanie wykorzystana do zasilania budynku. Powierzchnia połaci dachowej budynku wynosi około 900 m². Powierzchnia przeznaczona do zabudowy przez moduły fotowoltaiczne ok. 240,1 m².

W zakresie Wykonawcy leży opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej wytrzymałości stropu dla obciążeń modułami fotowoltaicznymi w sposób zapewniający bezpieczeństwo konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania obiektu. W/w opracowanie będzie załącznikiem do dokumentacji powykonawczej, która zostanie przekazana Zamawiającemu wraz z powykonawczym operatem kolaudacyjnym.

Instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z następujących elementów:

Moduły fotowoltaiczne

Konstrukcje wsporcze pod moduły

Inwerter fotowoltaiczny

Instalacje elektryczne DC i AC wraz z zabezpieczeniami

Okablowanie elektryczne

Instalacja odgromowa i uziemiająca z dostosowaniem do istniejącej instalacji obiektu. Ochroną odgromową winny być objęte wszystkie moduły fotowoltaiczne.

Urządzenia systemu monitorowania instalacji

Wymaga się wykonania dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i całości dokumentacji w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej.

Wykonawca zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) dokona obowiązkowego uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwanego „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, dokumentacji powykonawczej tych urządzeń oraz będzie uczestniczył w zawiadomieniu organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a Prawa budowlanego. Ponadto Wykonawca wykona instalację dodatkowego źródła ciepła dla kompleksu sportowego należącego do Sportowej Szkoły Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Aktualnym źródłem ciepła w budynku SP jest podwójny kocioł gazowy o mocy 418 kW. W wyniku wdrożenia projektu Inwestor będzie posiadał pompę ciepła (typu powietrze-woda) o mocy minimalnej ok. 140,8 kW we współpracy z istniejącym kotłem gazowym. Ponadto Wykonawca dokona wygradzenia terenu wokół pompy ciepła i jeśli będzie to konieczne zamontuje panele akustyczne.

Na elementy składowe systemu składają się:

Pompa ciepła

Płyta fundamentowa

Orurowanie

Armatura i urządzenia instalacyjne

Izolacja termiczna

Rozdzielnica elektryczna pomp ciepła wraz z instalacją elektryczną do projektowanych urządzeń,

Zasilanie rozdzielnic elektrycznej pomp ciepła z istn. rozdzielni RG o mocy zapewniającej prawidłową pracę wszystkich projektowanych urządzeń;

Instalacje automatyki proj. pomp ciepła

Wymaga się wykonania dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i całości dokumentacji w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż instalacji fotowoltaicznych i pomy ciepła, sporządzenie dokumentacji powykonawczej, dokonanie uzgodnień projektów z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uczestniczenie w zawiadomieniach organów Państwowej Straży Pożarnej, dokonanie rozruchu wszystkich systemów wytwarzających energię elektryczną i ciepłą a także wszelkie inne czynności konieczne do należytego wykonania Zamówienia opisanego w niniejszej SWZ, bądź wymagane zgodnie z obowiązującym prawem oraz zaleceniami właściwych organów administracji publicznej

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Gminy Supraśl

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

- No tenders or no suitable tenders/requests to participate in response to open procedure

Explanation:

Zamawiający – Gmina Supraśl ogłosiła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej Gminy Supraśl”. W postępowaniu wpłynęło 6 ofert. Wszystkie ze złożonych ofert podlegają odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). Wykonawcy nie przedłożyli przedmiotowych środków dowodowych bądź przedmiotowe środki dowodowe nie potwierdzają, iż oferowany sprzęt spełnia warunki zamówienia postawione przez Zamawiającego w SWZ. Zamawiający nie przewidział w SWZ możliwości wezwania do uzupełnienia ww. dokumentów. W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie. Zamawiający na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielił zamówienia w trybie z wolnej ręki wybranym Wykonawcom.

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1

Title:

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Supraślu, ul. Józefa Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

04/10/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: 4Technology sp. z o.o.

Town: Warszawa

NUTS code: PL911 Miasto Warszawa

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 243 354,50 PLN

Total value of the contract/lot: 259 700,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2

Title:

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Grabówce, ul. Leszczynowa 14/1 , 15-523 Grabówka

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

04/10/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3.

Name and address of the contractor

Official name: 4Technology sp. z o.o.

Town: Warszawa

NUTS code: PL911 Miasto Warszawa

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 151 995,20 PLN

Total value of the contract/lot: 140 220,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 3

Title:

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła na potrzeby Szkoły Podstawowej w Supraślu, ul. Józefa Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

17/10/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: 4Technology sp. z o.o.

Town: Warszawa

NUTS code: PL911 Miasto Warszawa

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 561 471,08 PLN

Total value of the contract/lot: 708 800,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section VI: Complementary information**

VI.3. Additional information**VI.4. Procedures for review****VI.4.1. Review body**

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Town: Warszawa

Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Na podstawie art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 6-7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia w którym przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5. Date of dispatch of this notice

06/11/2023