689275-2026 - Competition

Switzerland – Construction work – Hochwasserschutz Dorf Alpthal - Vormassnahmen
OJ S 194/2026 07/10/2026
Contract or concession notice – standard regime
Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Bezirk Schwyz - Abteilung Umwelt
Email: ernst.roth@bezirk-schwyz.ch
Legal type of the buyer: Body governed by public law, controlled by a local authority
Activity of the contracting authority: General public services

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Hochwasserschutz Dorf Alpthal - Vormassnahmen
Description: Die Ausführung des Hochwasserschutzprojekts wird in zwei separaten Losen erstellt. - Los Vormassnahmen - Los Hauptarbeiten Die vorliegende Ausschreibung umfasst die Arbeiten vom Los Vormassnahmen. Das Los Hauptarbeiten ist nicht Bestandteil dieser Ausschreibung. Die Arbeiten beim Los Vormassnahmen umfassen folgende Massnahmen: Geissbergbach Oberhalb der Hochweidstrasse wird ein neuer Geschiebesammler erstellt. Der Einlaufbereich wird mit Blöcken in Beton ausgeführt. Als Auslaufbauwerk wird eine Betonmauer mit eingesetzten Stahlträgern (Rechen) erstellt. Der Unterhaltszugang zum Geschiebesammler erfolgt ab der Hochweidstrasse über eine neue Erschliessungsstrasse mit Schotterrasen. Der best. Durchlass Hochweidstrasse bleibt unverändert. Oberhalb des Kiessammlers wird das Gerinne mittels einer neu erstellten Beckenstruktur mit Schwellen, bestehend aus 1.5 bis 2.5 Tonnen schweren Blöcken in Beton, auf den nötigen HW-Querschnitt ausgebaut. Die Blöcke in den Böschungen werden nicht einbetoniert. Weiter oben, ausgangs des Waldes, wird mittels Terrainanpassung ein Ablenkdamm erstellt. Hochweidbach Oberhalb der Hochweidstrasse wird das Gerinne ausgebaut und der Abflussquerschnitt vergrössert, um das Wasser fassen zu können. Im steilen oberen Bereich wird der Bach durch Blöcke und Schwellen als Beckenstruktur gestaltet. Mattlibach Im Oberlauf des Mattlibachs wird ein Geschiebesammler mit einem neuen Auslaufbauwerk erstellt. Der Einlaufbereich wird mit Blöcken in Beton ausgeführt. Das Auslaufbauwerk wird mittels Rechenkosruktion ausgebildet und schliesst an die bestehende Eindolung an. Karlismattbach Oberhalb des Siedlungsrandes am Haggeneggweg wird ein neuer Geschiebesammler erstellt. Der Einlaufbereich wird mit Blöcken in Beton ausgeführt. Als Auslaufbauwerk wird eine Betonmauer mit eingesetzten Stahlträgern (Rechen) erstellt. Für den Bau sind vorgängig Umlegungen von Werk- und Quellwasserleitungen erforderlich. Der Unterhaltszugang zum Geschiebesammler erfolgt über eine neue Erschliessungsstrasse mit Schotterrasen. Unterhalb des Kiessammlers wird das Gerinne mittels einer neu erstellten Beckenstruktur mit Schwellen, bestehend aus 1.5 bis 2.5 Tonnen schweren Blöcken in Beton, auf den nötigen HW-Querschnitt ausgebaut. Die Blöcke in den Böschungen werden nicht einbetoniert. Der kleine, bereits vorhandene Kiessammler bleibt unverändert bestehen. Die detaillierten Massnahmen und genauen Abgrenzungen sind in den Projektpläne ersichtlich. Die einzelnen Baustellen sind auf verschiedene Teilperimeter verteilt und nicht

zusammenhängend. Die Zwischentransporte von Aushubmaterial und Humus sind teilweise Bauplatzübergreifend, wobei die öffentlichen Strassen und Grundstücke/Strassen Dritter gequert werden müssen.
Procedure identifier: 639c1baa-e48e-4d10-80b5-87d52757e82f
Type of procedure: Open
The procedure is accelerated: yes
Justification for the accelerated procedure: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45000000 Construction work

2.1.2. Place of performance

Town: Alpthal
Postcode: 8849
Country subdivision (NUTS): Schwyz (CH063)
Country: Switzerland

2.1.4. General information

Legal basis:
Directive 2014/24/EU

2.1.6. Grounds for exclusion

Sources of grounds for exclusion: Procurement Document

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0000

Title: Hochwasserschutz Dorf Alpthal - Vormassnahmen
Description: Die Ausführung des Hochwasserschutzprojekts wird in zwei separaten Losen erstellt. - Los Vormassnahmen - Los Hauptarbeiten Die vorliegende Ausschreibung umfasst die Arbeiten vom Los Vormassnahmen. Das Los Hauptarbeiten ist nicht Bestandteil dieser Ausschreibung. Die Arbeiten beim Los Vormassnahmen umfassen folgende Massnahmen: Geissbergbach Oberhalb der Hochweidstrasse wird ein neuer Geschiebesammler erstellt. Der Einlaufbereich wird mit Blöcken in Beton ausgeführt. Als Auslaufbauwerk wird eine Betonmauer mit eingesetzten Stahlträgern (Rechen) erstellt. Der Unterhaltszugang zum Geschiebesammler erfolgt ab der Hochweidstrasse über eine neue Erschliessungsstrasse mit Schotterrasen. Der best. Durchlass Hochweidstrasse bleibt unverändert. Oberhalb des Kiessammlers wird das Gerinne mittels einer neu erstellten Beckenstruktur mit Schwellen, bestehend aus 1.5 bis 2.5 Tonnen schweren Blöcken in Beton, auf den nötigen HW-Querschnitt ausgebaut. Die Blöcke in den Böschungen werden nicht einbetoniert. Weiter oben, ausgangs des Waldes, wird mittels Terrainanpassung ein Ablenkdamm erstellt. Hochweidbach Oberhalb der Hochweidstrasse wird das Gerinne ausgebaut und der Abflussquerschnitt vergrössert, um das Wasser fassen zu können. Im steilen oberen Bereich wird der Bach durch Blöcke und Schwellen als Beckenstruktur gestaltet. Mattlibach Im Oberlauf des Mattlibachs wird ein Geschiebesammler mit einem neuen Auslaufbauwerk erstellt. Der Einlaufbereich wird mit Blöcken in Beton ausgeführt. Das Auslaufbauwerk wird mittels Rechenkosruktion ausgebildet und schliesst an die bestehende Eindolung an. Karlismattbach Oberhalb des Siedlungsrandes am Haggeneggweg wird ein neuer Geschiebesammler erstellt. Der Einlaufbereich wird mit Blöcken in Beton ausgeführt. Als

Auslaufbauwerk wird eine Betonmauer mit eingesetzten Stahlträgern (Rechen) erstellt. Für den Bau sind vorgängig Umlegungen von Werk- und Quellwasserleitungen erforderlich. Der Unterhaltszugang zum Geschiebesammler erfolgt über eine neue Erschliessungsstrasse mit Schotterrasen. Unterhalb des Kiessammlers wird das Gerinne mittels einer neu erstellten Beckenstruktur mit Schwellen, bestehend aus 1.5 bis 2.5 Tonnen schweren Blöcken in Beton, auf den nötigen HW-Querschnitt ausgebaut. Die Blöcke in den Böschungen werden nicht einbetoniert. Der kleine, bereits vorhandene Kiessammler bleibt unverändert bestehen. Die detaillierten Massnahmen und genauen Abgrenzungen sind in den Projektpläne ersichtlich. Die einzelnen Baustellen sind auf verschiedene Teilperimeter verteilt und nicht zusammenhängend. Die Zwischentransporte von Aushubmaterial und Humus sind teilweise Bauplatzübergreifend, wobei die öffentlichen Strassen und Grundstücke/Strassen Dritter gequert werden müssen.

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45000000 Construction work
Additional classification (cpv): 45240000 Construction work for water projects

5.1.2. Place of performance

Town: Alpthal
Postcode: 8849
Country subdivision (NUTS): Schwyz (CH063)
Country: Switzerland

5.1.3. Estimated duration

Start date: 01/01/2027
Duration end date: 31/12/2027

5.1.4. Renewal

Maximum renewals: 1

5.1.6. General information

Reserved participation:
Participation is not reserved.
The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not yet known
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no

5.1.9. Selection criteria

Sources of selection criteria: Notice
Criterion: Other economic or financial requirements
Description of selection criterion: Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.ch definiert.

Criterion: Enrolment in a trade register
Description of selection criterion: Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.ch definiert.

Criterion: Relevant educational and professional qualifications
Description of selection criterion: Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.ch definiert.

5.1.10. Award criteria

Criterion:

Type: Price
Name: ZK 1 - Preis
Description: Die günstigste bereinigte Offertsumme erhält 50 Punkte. Die Offertsummen die 50% oder mehr vom tiefsten Angebot abweichen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen werden die Punkte linear vergeben.
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 50

Criterion:

Type: Quality
Name: ZK 2 - Qualität / Referenzen
Description: Gewertet werden die Referenzen der Unternehmung/ARGE. Die minimalen Anforderungen sind im Kapitel 2.4.1 Eignungskriterien definiert. Zusätzliche Punkte ergeben die Grösse der Baustellen (Bausumme, Volumen Geschiebesammler), der Nachweis von umfangreichen Blocksatz- und Erdarbeiten / Dammschüttungen im Wasserbauprojekt und die technischen Anforderungen der genannten Baustellen, beispielsweise die technischen Schwierigkeiten bei der Ausführung der Sperren/Rechen, die Anforderungen an die Wasserhaltung oder dgl. Die Auswertung erfolgt anhand der ausgefüllten Formulare «Referenznachweis Unternehmung/ARGE». Für die Bewertung der Referenzen werden nur die Angaben auf diesen Formularen berücksichtigt. Die Formulare müssen vollständig ausgefüllt werden. Unvollständige Angaben werden nicht berücksichtigt resp. ergeben Abzüge in der Bewertung. Für das ZK 2 werden maximal 30 Punkte verteilt.
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 30

Criterion:

Type: Quality
Name: ZK 3 - Technischer Bericht
Description: Unter diesem Zuschlagskriterium werden die zusätzlich verlangten Unterlagen zum technischen Bericht gemäss Kapitel 2.9 (Besond. Bestimmungen) und alle anderweitigen Angaben des Unternehmers zum Angebot ausgewertet.
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 20

5.1.11. Procurement documents

Access to certain procurement documents is restricted
Information about restricted documents is available at: https://www.simap.ch/de/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQ

Ad hoc communication channel:

Name: Simap.ch

5.1.12. Terms of procurement

Terms of submission:

Electronic submission: Not allowed
Justification for why electronic submission is not possible: Tools, devices, or file formats not generally available
Description: Das Angebot ist verschlossen mit dem Stichwort "Offerte Hochwasserschutz Dorf Alpthal - Vormassnahmen" an den Bezirk Schwyz, Abteilung Umwelt, Postfach 60, 6431 Schwyz einzureichen.
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German

Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Allowed
Tenderers may submit more than one tender: Not allowed
Deadline for receipt of tenders: 13/11/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Central European Time, Western European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid: 181 Days
Information about public opening:
Opening date: 17/11/2026 11:00:00 (UTC+01:00) Central European Time, Western European Summer Time
Place: Schwyz
Additional information: Bezirk Schwyz Abteilung Umwelt (2. Stock) Strehlgasse 15 6430 Schwyz
Terms of contract:
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: Not yet known
Conditions relating to the performance of the contract: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: yes
Financial arrangement: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch

5.1.15. Techniques

Framework agreement:
No framework agreement
Information about the dynamic purchasing system:
No dynamic purchase system

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Bundesverwaltungsgericht
Information about review deadlines: Rechtsmittelbelehrung Gegen die Ausschreibung kann innert 20 Tagen seit der Publikation auf www.simap.ch beim Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz, Postfach 2266, 6431 Schwyz, schriftlich und begründet Beschwerde eingereicht werden (Art. 52 ff. IVöB). Es gelten keine Gerichtsferien.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: Bezirk Schwyz - Abteilung Umwelt

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Bezirk Schwyz - Abteilung Umwelt
Registration number: 41fd3e93-8aff-4cdd-ac81-6ae102c4a9f1
Postal address: Postfach 60
Town: Schwyz
Postcode: 6431
Country subdivision (NUTS): Schwyz (CH063)
Country: Switzerland
Email: ernst.roth@bezirk-schwyz.ch
Telephone: +41418196743
Internet address: https://www.bezirk-schwyz.ch/

Roles of this organisation:
Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002
Official name: Bundesverwaltungsgericht
Registration number: BVGER
Postal address: Postfach
Town: St. Gallen
Postcode: 9023
Country subdivision (NUTS): St. Gallen (CH055)
Country: Switzerland
Email: info@bvger.admin.ch
Telephone: +41584652626
Internet address: https://www.bvger.ch
Roles of this organisation:
Review organisation

8.1. ORG-0003
Official name: Simap.ch
Registration number: CH001
Postal address: Holzikofenweg 36
Town: Bern
Postcode: 3003
Country subdivision (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Country: Switzerland
Email: support@simap.ch
Telephone: +41584646388
Internet address: https://www.simap.ch
Roles of this organisation:
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 78c63e99-fa63-4a11-87f1-c2260c87bfcb - 01
Form type: Competition
Notice type: Contract or concession notice – standard regime
Notice subtype: 16
Notice dispatch date: 06/10/2026 02:25:55 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: German
Notice publication number: 689275-2026
OJ S issue number: 194/2026
Publication date: 07/10/2026