758614-2026 - Licitación

Suiza – Servicios de ingeniería – Ingenieurleistungen inkl. Bauleitung, SIA 41-53, Ausbau Seewenweg, 4146 Hochwald SO
OJ S 212/2026 02/11/2026
Anuncio de contrato o de concesión. Régimen normal
Servicios

1. Comprador

1.1. Comprador

Denominación oficial: Einwohnergemeinde Hochwald
Correo electrónico: bauverwaltung@hochwald.ch
Naturaleza jurídica del comprador: Organismo de Derecho público bajo el control de una autoridad local
Actividad del poder adjudicador: Servicios públicos generales

2. Procedimiento

2.1. Procedimiento

Título: Ingenieurleistungen inkl. Bauleitung, SIA 41-53, Ausbau Seewenweg, 4146 Hochwald SO
Descripción: Ausgangslage Der Seewenweg weist grösstenteils eine Breite zwischen 3.5 - 4.5 m auf und befindet sich in einem schlechten Zustand. Es sind nur vereinzelt Randabschlüsse sowie eine ungenügende Entwässerung vorhanden. Eine (veraltete) Beleuchtung besteht. Gemäss Untersuchungen weist die best. Strasse grösstenteils eine ungenügend tragfähige und nicht frostsichere Fundation auf. Gemäss Erschliessungsplan vom 28. November 1997 ist der Seewenweg als Sammelstrasse kategorisiert. Der Erschliessungsplan sieht eine Strassenbreite von 5.0 m vor und ist im Grundbuchplan bereits als Strassenparzelle ausgeschieden. Die ungenügende Bausubstanz, die zu geringe Querschnittsbreite sowie die abschnittsweise nötige Verlegung der Strasse erfordern einen kompletten Ersatz und Ausbau des Seewenwegs. Strassenbau Die neue Strasse mit einer Länge von ca. 910m wird gemäss Erschliessungsplan im Abschnitt Baselweg - Nettenbergweg mit einer konstanten Breite von 5.00m ausgebildet. In den beiden Bereichen Rüteliweg - Höfliweg (Nord) und Höfliweg (Süd) - Nettenbergweg liegt die bestehende Strasse teilweise ausserhalb der Strassenparzelle. Somit kommt in diesen Bereichen der Ausbau einer Verlegung gleich. Der Ausbau umfasst neben Fundationsschicht und Belag auch durchgehende Randabschlüsse, eine Entwässerung sowie eine neue Beleuchtung. Wasserleitung Seewenweg Die Abschnitte Bürenweg – Parzelle 3574 sowie Nettenbergweg – Passwangstrasse müssen die Wasserleitungen ersetzt oder ergänzt werden. Die neuen Wasserleitungen werden aus PE-Kunststoffrohren mit NW 125/102.2 mm resp. NW 160/130.8 mm erstellt.. Die bestehenden Hydranten werden ersetzt. Beim Einmündungsbereich Passwangstrasse wird ein neuer Hydrant erstellt. Sämtliche Hausanschlüsse werden an die neue Leitung angeschlossen und im Strassenbereich (bis 1 m hinter Parzellengrenze) ersetzt. Wasserleitung Rüteliweg Damit die Wasserleitung im Rüteliweg als Ringleitung funktioniert, muss die bestehende Leitung bis zur Wasserleitung Seewenweg verlängert und mit dieser verbunden werden. Wasserleitung Nettenbergweg Im Abschnitt Nettenbergweg – Radackerweg verläuft die bestehende Wasserleitung ausserhalb des Strassenareals über private Grundstücke. Diese Wasserleitung wird aufgehoben und in den Seewenweg verlegt. Zur Erschliessung der Liegenschaften wird im Nettenbergweg eine

neue Wasserleitung erstellt. Die neue Wasserleitung wird aus PE-Kunststoffrohren mit NW 125 /102.2 mm erstellt. Gleichzeitig werden zwei neue Hydranten vorgesehen. Sämtliche Hausanschlüsse werden an die neue Leitung angeschlossen. Wasserleitung Parzelle 2700 Zur Versorgung der Liegenschaften auf den Parzellen 2698 /2699 / 2700 / 2702 mit ausreichenden Druckverhältnissen, ist in der Privatstrasse ab dem Seewenweg eine neue Wasserleitung vorgesehen. Sämtliche Hausanschlüsse werden an die neue Leitung angeschlossen und im Strassenbereich ersetzt. Abwasserleitungen Seewenweg Damit die notwendige Abflussmenge gewährleistet werden kann, müssen die beiden Kanalisationsabschnitte KS 101 – KS 103 durch ein grösseren Rohr PE DN 400 mm ersetzt werden. Die restlichen Leitungsabschnitte werden Inliner saniert. Abwasserleitung Stockenweg Durch die geplante Ableitung via Stockenweg können die bestehenden Abwasserpumpwerke aufgehoben und damit auch die nicht erwünschten Entlastungen von Mischwasser in die Grundwasserschutzzone verhindert werden. Da ein Grossteil dieser Ableitung durch die Grundwasserschutzzone Sm verläuft, wurden mit dem Amt für Umwelt Kt. SO die notwendigen Massnahmen festgelegt. Zur Gewährleistung der Dichtigkeit ist die Ableitung (Rohre und Schächte) innerhalb der Grundwasserschutzzone Sm in Kunststoff (PE verschweisst) zu erstellen. Die Anzahl der Kontrollschächte soll dabei auf ein Minimum reduziert werden. Die Leitung wird in PE DN 400 mm erstellt. Damit der zukünftige Unterhalt sowie die geforderten Kanal-TV- und Dichtigkeitsprüfungen durchgeführt werden können, weisen die einzelnen Leitungsabschnitte eine maximale Länge von 125 m auf. Die Leitungstiefe wird durchgehend konstant mit 1.40 m ausgeführt. So kann die Leitung einerseits im Fräsverfahren erstellt und andererseits der Felsabbau auf ein Minimum reduziert werden.
Identificador del procedimiento: e5640ba9-c0f3-4267-a0b5-dc446b770b09
Tipo de procedimiento: Abierto
El procedimiento está acelerado: no

2.1.1. Finalidad
Naturaleza del contrato: Servicios
Clasificación principal (cpv): 71300000 Servicios de ingeniería

2.1.2. Lugar de ejecución
Localidad: Hochwald
Código postal: 4146
Subdivisión del país (NUTS): Solothurn (CH023)
País: Suiza
Información complementaria: Seewenweg

2.1.4. Información general
Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

2.1.6. Motivos de exclusión
Fuentes de los motivos de exclusión: Documento de contratación

5. Lote

5.1. Lote: LOT-0000
Título: Ingenieurleistungen inkl. Bauleitung, SIA 41-53, Ausbau Seewenweg, 4146 Hochwald SO
Descripción: Ausgangslage Der Seewenweg weist grösstenteils eine Breite zwischen 3.5 - 4.5 m auf und befindet sich in einem schlechten Zustand. Es sind nur vereinzelt Randabschlüsse

sowie eine ungenügende Entwässerung vorhanden. Eine (veraltete) Beleuchtung besteht. Gemäss Untersuchungen weist die best. Strasse grösstenteils eine ungenügend tragfähige und nicht frostsichere Fundation auf. Gemäss Erschliessungsplan vom 28. November 1997 ist der Seewenweg als Sammelstrasse kategorisiert. Der Erschliessungsplan sieht eine Strassenbreite von 5.0 m vor und ist im Grundbuchplan bereits als Strassenparzelle ausgeschieden. Die ungenügende Bausubstanz, die zu geringe Querschnittsbreite sowie die abschnittsweise nötige Verlegung der Strasse erfordern einen kompletten Ersatz und Ausbau des Seewenwegs. Strassenbau Die neue Strasse mit einer Länge von ca. 910m wird gemäss Erschliessungsplan im Abschnitt Baselweg - Nettenbergweg mit einer konstanten Breite von 5.00m ausgebildet. In den beiden Bereichen Rüteliweg - Höfliweg (Nord) und Höfliweg (Süd) - Nettenbergweg liegt die bestehende Strasse teilweise ausserhalb der Strassenparzelle. Somit kommt in diesen Bereichen der Ausbau einer Verlegung gleich. Der Ausbau umfasst neben Fundationsschicht und Belag auch durchgehende Randabschlüsse, eine Entwässerung sowie eine neue Beleuchtung. Wasserleitung Seewenweg Die Abschnitte Bürenweg – Parzelle 3574 sowie Nettenbergweg – Passwangstrasse müssen die Wasserleitungen ersetzt oder ergänzt werden. Die neuen Wasserleitungen werden aus PE-Kunststoffrohren mit NW 125/102.2 mm resp. NW 160/130.8 mm erstellt.. Die bestehenden Hydranten werden ersetzt. Beim Einmündungsbereich Passwangstrasse wird ein neuer Hydrant erstellt. Sämtliche Hausanschlüsse werden an die neue Leitung angeschlossen und im Strassenbereich (bis 1 m hinter Parzellengrenze) ersetzt. Wasserleitung Rüteliweg Damit die Wasserleitung im Rüteliweg als Ringleitung funktioniert, muss die bestehende Leitung bis zur Wasserleitung Seewenweg verlängert und mit dieser verbunden werden. Wasserleitung Nettenbergweg Im Abschnitt Nettenbergweg – Radackerweg verläuft die bestehende Wasserleitung ausserhalb des Strassenareals über private Grundstücke. Diese Wasserleitung wird aufgehoben und in den Seewenweg verlegt. Zur Erschliessung der Liegenschaften wird im Nettenbergweg eine neue Wasserleitung erstellt. Die neue Wasserleitung wird aus PE-Kunststoffrohren mit NW 125 /102.2 mm erstellt. Gleichzeitig werden zwei neue Hydranten vorgesehen. Sämtliche Hausanschlüsse werden an die neue Leitung angeschlossen. Wasserleitung Parzelle 2700 Zur Versorgung der Liegenschaften auf den Parzellen 2698 /2699 / 2700 / 2702 mit ausreichenden Druckverhältnissen, ist in der Privatstrasse ab dem Seewenweg eine neue Wasserleitung vorgesehen. Sämtliche Hausanschlüsse werden an die neue Leitung angeschlossen und im Strassenbereich ersetzt. Abwasserleitungen Seewenweg Damit die notwendige Abflussmenge gewährleistet werden kann, müssen die beiden Kanalisationsabschnitte KS 101 – KS 103 durch ein grösseren Rohr PE DN 400 mm ersetzt werden. Die restlichen Leitungsabschnitte werden Inliner saniert. Abwasserleitung Stockenweg Durch die geplante Ableitung via Stockenweg können die bestehenden Abwasserpumpwerke aufgehoben und damit auch die nicht erwünschten Entlastungen von Mischwasser in die Grundwasserschutzzone verhindert werden. Da ein Grossteil dieser Ableitung durch die Grundwasserschutzzone Sm verläuft, wurden mit dem Amt für Umwelt Kt. SO die notwendigen Massnahmen festgelegt. Zur Gewährleistung der Dichtigkeit ist die Ableitung (Rohre und Schächte) innerhalb der Grundwasserschutzzone Sm in Kunststoff (PE verschweisst) zu erstellen. Die Anzahl der Kontrollschächte soll dabei auf ein Minimum reduziert werden. Die Leitung wird in PE DN 400 mm erstellt. Damit der zukünftige Unterhalt sowie die geforderten Kanal-TV- und Dichtigkeitsprüfungen durchgeführt werden können, weisen die einzelnen Leitungsabschnitte eine maximale Länge von 125 m auf. Die Leitungstiefe wird durchgehend konstant mit 1.40 m ausgeführt. So kann die Leitung einerseits im Fräsverfahren erstellt und andererseits der Felsabbau auf ein Minimum reduziert werden.

5.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Servicios

Clasificación principal (cpv): 71300000 Servicios de ingeniería

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Hochwald
Código postal: 4146
Subdivisión del país (NUTS): Solothurn (CH023)
País: Suiza
Información complementaria: Seewenweg

5.1.3. Duración estimada

Duración: otra información: Desconocido

5.1.4. Renovación

Número máximo de renovaciones: 1

5.1.6. Información general

Participación reservada:
La participación no está reservada.
Deben indicarse los nombres y las cualificaciones profesionales del personal encargado de ejecutar el contrato: No se sabe aún
Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE
La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): no

5.1.9. Criterios de selección

Fuentes de los criterios de selección: Documento de contratación

5.1.10. Criterios de adjudicación

Criterio:
Tipo: Calidad
Descripción: Zuschlagskriterien
Descripción del método que debe utilizarse si la ponderación no puede expresarse mediante criterios: Die Zuschlagskriterien sind in den Dokumenten definiert.

5.1.11. Pliegos de contratación

El acceso a determinados documentos de contratación está restringido
La información sobre los documentos restringidos está disponible en: https://www.simap.ch/de/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQ
Canal de comunicación ad hoc:
Nombre: Simap.ch

5.1.12. Condiciones de la contratación pública

Condiciones de presentación:
Presentación electrónica: No autorizada
Justificación de por qué no es posible la presentación electrónica: Herramientas, dispositivos o formatos de archivo no generalmente disponibles
Descripción: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: alemán
Catálogo electrónico: No autorizada
Variantes: No autorizada
Los licitadores pueden presentar más de una oferta: No autorizada
Plazo de recepción de ofertas: 11/12/2026 17:00:00 (UTC+01:00) Hora de Europa Central, hora de verano de Europa Occidental

Duración durante la cual la oferta debe permanecer válida: 180 Días
Condiciones del contrato:
La ejecución del contrato debe realizarse en el marco de programas de empleo protegido: No se sabe aún
Condiciones relativas a la ejecución del contrato: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch
Facturación electrónica: Obligatoria
Se utilizarán pedidos electrónicos: no
Se utilizará el pago electrónico: sí
Estructura financiera: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch

5.1.15. Técnicas

Acuerdo marco:
Ningún acuerdo marco
Información sobre el sistema dinámico de adquisición:
Ningún sistema dinámico de adquisición

5.1.16. Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso: Bundesverwaltungsgericht
Información sobre los plazos de revisión: Rechtsmittelbelehrung Gegen diese Ausschreibung kann innert 20 Tagen, von der Publikation an gerechnet, beim Verwaltungsgericht, Amthaus 1, 4502 Solothurn, Beschwerde erhoben werden. Eine allfällige Beschwerde ist schriftlich einzureichen; sie muss einen Antrag und eine Begründung enthalten; die Beweismittel sind anzugeben.
Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación: Einwohnergemeinde Hochwald

8. Organizaciones

8.1. ORG-0001

Denominación oficial: Einwohnergemeinde Hochwald
Número de registro: 43bdae64-046f-43d0-aca5-60e4bcbe29f7
Dirección postal: Hauptstrasse 1
Localidad: Hochwald
Código postal: 4146
Subdivisión del país (NUTS): Solothurn (CH023)
País: Suiza
Correo electrónico: bauverwaltung@hochwald.ch
Teléfono: +41617565144
Funciones de esta organización:
Comprador
Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación

8.1. ORG-0002

Denominación oficial: Bundesverwaltungsgericht
Número de registro: BVGER
Dirección postal: Postfach
Localidad: St. Gallen
Código postal: 9023
Subdivisión del país (NUTS): St. Gallen (CH055)
País: Suiza

Correo electrónico: info@bvger.admin.ch
Teléfono: +41584652626
Dirección de internet: https://www.bvger.ch
Funciones de esta organización:
Organización encargada de los procedimientos de recurso

8.1. ORG-0003

Denominación oficial: Simap.ch
Número de registro: CH001
Dirección postal: Holzikofenweg 36
Localidad: Bern
Código postal: 3003
Subdivisión del país (NUTS): Bern / Berne (CH021)
País: Suiza
Correo electrónico: support@simap.ch
Teléfono: +41584646388
Dirección de internet: https://www.simap.ch
Funciones de esta organización:
TED eSender

Información del anuncio

Identificador/versión del anuncio: c3a85d94-d391-45d9-bb99-5d0466100bc1 - 01
Tipo de formulario: Licitación
Tipo de anuncio: Anuncio de contrato o de concesión. Régimen normal
Subtipo de anuncio: 16
Fecha de envío del anuncio: 30/10/2026 02:25:56 (UTC+01:00) Hora de Europa Central, hora de verano de Europa Occidental
Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente: alemán
Número de publicación del anuncio: 758614-2026
Número de la edición del DO S: 212/2026
Fecha de publicación: 02/11/2026