

**Saksamaa-Bad Nauheim: Hoone installatsioonitööd**  
**OJ S 42/2021 02/03/2021**  
**Hankelepingu sõlmimise teade**  
**Ehitustööde hankelepingud**

**Õiguslik alus:**

Direktiiv 2014/24/EL

**I osa: Hankija**

---

**I.1. Nimi ja aadressid**

Ametlik nimetus: Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen Niederlassung Mitte Zentrale Vergabe

Postiaadress: Dieselstraße 1-7

Linn: Bad Nauheim

NUTS kood: DE7 Hessen

Sihtnumber: 61231

Riik: Saksamaa

E-post: [Info.Vergabe@lbih.hessen.de](mailto:Info.Vergabe@lbih.hessen.de)

Faks: +49 6032 / 8862-111

**Internetiaadress(id):**

Üldaadress: <https://vergabe.hessen.de>

**I.2. Teave ühishanke kohta**

Lepingu sõlmib keskne hankija

**I.4. Hankija liik**

Linna või valla ametiasutus

**I.5. Põhitegevus**

Üldised avalikud teenused

**II osa: Ese**

---

**II.1. Hanke kogus või ulatus**

**II.1.1. Nimetus**

Elektroinstallation

Viitenumber: VG-0433-2020-1898

**II.1.2. CPV põhikood**

45300000 Hoone installatsioonitööd

**II.1.3. Lepingu liik**

Ehitustööd

**II.1.4. Lühikirjeldus**

Nieder- und Mittelspannungsanlagen bis 36 kV (DIN 18 382).

**II.1.6. Teave osade kohta**

Hankeleping on jaotatud osadeks: ei

### II.1.7. Hanke lõplik kogumaksumus

Maksumus käibemaksuta: 1 420 723,51 EUR

## II.2. Kirjeldus

### II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DE7 Hessen

Põhiline teostamise koht: Justizzentrum Frankfurt Konstablerwache Hammelsgasse 1 60313 Frankfurt

### II.2.4. Hanke kirjeldus

Abbruchmaßnahmen/Umverlegung/Schützen Starkstrom/Schwachstrom:

— Demontage Anschlussdosen, Lautsprecher, Rauchmelder, Schalter, Verteilerdosen/-kästen etc. 1 065,00 St.,

— Demontage Leuchten, Rettungszeichenleuchten, Sicherheitsleuchten 417,00 St.,

— Demontage Verteiler 4,00 St.,

— Demontage, Entsorgen Kabelkanal, Trassen, Sammelhalter, Rohre 1 602,00 m,

— Demontage, Entsorgen Leitungen 24 820,00 m,

— Montage von beigestellten Bauteilen 38,00 St.,

— Rückbau/Einbau Schaltschrank-Komponenten,

— Rückbau/Einbau Technik Kanzel,

— Kabel spannungsfrei schalten, abklemmen und anklemmen 351,00 St.,

— Sicherung Schalter, Anschlussdosen, Kamera etc., Deckeninstalltionen und freier Leitungsenden 145,00 St.,

— Starkstromleitungen/Schwachstromleitungen sortieren, bündeln, umlegen 2 310,00 St.,

— Öffnen von Wand- und Deckendurchbrüchen 76,00 St.,

— Öffnen, wieder Schließen von Gipskartondecken zum Zweck des Kabelzuges 102,00 m<sup>2</sup>,

— Öffnen, wieder Schließen von Deckenplatten 125 x 62,5 mm abgeh. Decke 267,00 St.

Fernmelde- u. Info. Techn. Anlage, Videoanlage:

— Aufbau von Videosprechstellen an Türen,

— Videoüberwachungsanlage mit 4 Kameras und Aufzeichnungssystem,

— Erweiterung der bestehenden Brandmeldeanlage, Mehrfachsensormelder inkl.

Meldersockel 208,00 St., Brandmeldekabel 1 683,00 m,

— Übertragungsnetze:

— ca. 6.900 m Datenkabelinstallation,

— LWL-Kabel ca. 1 269,00 m,

— Erweiterung und Aufbau 2 St. zusätzlicher Datenverteiler,

— ca. 161 zusätzliche 2-fach Datendosen,

— Erweiterung der bestehenden Sprachalarmierungsanlage,

— Lautsprecher 158,00 St.,

— Zu- und Abschalten von Alarmierungslinien, Beleuchtungskreisen und Melderlinien,

— Aufbau einer Zellenrufanlage,

— Aufrüstung und Erweiterung bestehender Scanvest-Anlage,

— Erweiterung des bestehenden Zutrittskontrollsystems,

— Erweiterung MIC-Anlage,

— Umsetzung von Tür-Technik (Sprechstellen, Fluchtwegsteuerung),

— Ausrüstung von 3 Sitzungssälen mit Funkuhren,

— Herrichtung Bedienelemente der Schleusensteuerung,

— Herrichtung der Steuerung des Garagentors,

— Installationskabel 12 709,50 m,

— Installationskabel E30 1 025,00 m,

- Starkstromanlagen, Sonstiges,
- Baustellenversorgung,
- Dokumentation,
- Nachtzuschlag, da lärmintensive Arbeiten nicht dauerhaft werktags erfolgen können, müssen Arbeiten in der Nacht verrichtet werden.

#### Niederspannungsinstallationsanlagen:

- ca. 18 594 m Kabelinstallation E0,
- ca. 2 870 m Kabelinstallation E0,
- Erneuerung ca. 228 Steckdosen,
- Erneuerung ca. 54 Installationsschaltern,
- Ertüchtigung von besteh. Unterverteilungen,
- Neue Unterverteilungen ca. 4 St.,
- Kernbohrungen, Durchbrüche und Brandschutz,
- Deckenanschlusssäulen 6 St.,
- Verlegesysteme wie Rohre, Trassen, Kanäle inkl. Befestigung 4 016,00 m,
- Installationsmaterial zur Ertüchtigung Verlegesysteme E30/90 3 720,00 St.,
- Sammelhalter ca. 2 874,00 St.,
- Abzweigdosen/-kästen E0/E30, Gerätedosen ca. 576 St.,
- Brandschutzkanal ca. 254,00 m,
- Neuen Installationskanal I30 bzw. vorhandenen Kanal I30 öffnen/verschließen 201,00 m2.

#### Beleuchtungsanlagen:

- ca. 420 St. Beleuchtungserneuerung (versch. Leuchtentypen),
- ca. 108 St. Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten,
- Ergänzung einer Ampel für das Garagentor.

#### Bestandsanlagen/-systeme:

- Erweiterung/Aufrüstung Kommunikationsanlage (Sprechstellen, Video-Türklingel etc.) des Herstellers scanvest,
- Erweiterung Brandmeldeanlage des Herstellers Hekatron,
- Erweiterung der MIC-Anlage des Herstellers MIC Microconsult Kommunikationssysteme GmbH,
- Erweiterung des Zutrittskontrollsystem des Herstellers honeywell,
- Erweiterung des Fluchtwegsicherungssystems des Hersteller dormakaba.

## II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Hind

### II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

### II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

### II.2.14. Lisateave

## IV osa: Hankemenetlus

---

### IV.1. Kirjeldus

#### IV.1.1. Hankemenetluse liik

Avatud menetlus

#### IV.1.3. Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta

**IV.1.8. Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta**  
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah

**IV.2. Haldusalane teave**

**IV.2.1. Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade**

Teate number ELTs: [2020/S 239-589690](#)

**IV.2.8. Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta**

**IV.2.9. Teave eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta**

**V osa: Hankelepingu sõlmimine**

---

**Hankelepingu nr:** 1

**Nimetus:**

Elektroinstallation

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

**V.2. Hankelepingu sõlmimine**

**V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev**

24/02/2021

**V.2.2. Teave pakkumuste kohta**

Laekunud pakkumuste arv: 1

VKE-delt laekunud pakkumuste arv: 0

Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Elektroniliselt laekunud pakkumuste arv: 1

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

**V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress**

Ametlik nimetus: EAB Elektroanlagenbau GmbH Rhein/Main

Postiaadress: Dieselstraße 8

Linn: Dietzenbach

NUTS kood: DE71C Offenbach, Landkreis

Sihtnumber: 63128

Riik: Saksamaa

E-post: [claudia.pfortner@eab-rhein-main.de](mailto:claudia.pfortner@eab-rhein-main.de)

Telefon: +49 60742389240

Faks: +49 60742389340

Töövõtja on VKE: ei

**V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta**

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 1 420 723,51 EUR

**V.2.5. Teave allhangete kohta**

**VI osa: Lisateave**

---

**VI.3. Lisateave**

#### **VI.4. Läubivaatamise kord**

##### **VI.4.1. Läubivaatamise eest vastutav organ**

Ametlik nimetus: Vergabekammer des Landes Hessen bei dem Regierungspräsidium  
Darmstadt

Postiaadress: Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2

Linn: Darmstadt

Sihtnumber: 64283

Riik: Saksamaa

Telefon: +49 6151-12-0

Faks: +49 6151-12-6347

##### **VI.5. Käesoleva teate lähetamise kuupäev**

25/02/2021