

536096-2026 - Iomaíocht

An Ghearmáin – Plasterboard works – Trockenbauarbeiten

OJ S 147/2026 03/08/2026

Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras - Fógra maidir le hathrú
Oibreacha

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir

Ainm oifigiúil: Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock

R-phost: zvs@fm.sbl-mv.de

Cineál dlíthiúil an cheannaitheora: Údarás réigiúnach

Gníomhaíocht an údaráis chonarthaigh: Seirbhísí poiblí ginearálta

2. Nós imeachta

2.1. Nós imeachta

Teideal: Trockenbauarbeiten

Cur síos: Für zwei getrennte 4-geschossige Neubauten mit jeweils 2.295 qm (Verwaltungsgebäude) und 10.969 qm (Bibliothek) Nutzfläche sind Trockenbauarbeiten auszuführen sowie Innentüren, Innenfenstern, Glassystemtrennwänden, mobilen Trennwänden, Akustik-Vorhängen, WC-Trennwänden und Hohlraumböden zu liefern und zu montieren. ... Titel 01 Verwaltungsgebäude 01 Baustelleneinrichtung 02 Trockenbauarbeiten Wände: 2.265 qm Gipskartonwände, d = 10 bis 15 cm, 219 qm Gipskarton-Doppelständerwände, d = 16 bis 50 cm 03 Trockenbauarbeiten Schachtwände: ca. 100 qm Schachtwände F90, d = 12,5 bis 15 cm, 268 qm akustische GK-Vorsatzschalen, 104 qm Akustik-Wandpaneele gelocht 04 Trockenbauarbeiten Vorsatzschalen: 283 qm Schachtwände, d = 7,5 bis 12,5 cm 05 Trockenbauarbeiten Trockenputz: ca. 30 qm Trockenputz 06 Anschlüsse Wände: 485 m gleitende Deckenanschlüsse, 405 m UA-Profil b = 50 bis 150 mm, 67 Stück Traversen, 111 m schräge Wandanschlüsse, etc. 07 Öffnungen / Leitungsdurchführungen Wände: 157 Stück Türöffnungen, 388 Stück runde + 425 eckige Öffnungen für Gewerke TGA herstellen, 08 Trockenbauarbeiten Decken: 1.055 qm abgehängte GK-Decken, 1.635 qm Decken wie vor, jedoch mit Lochung, 134 qm freitragende GK-Decken, 78 Stück Revisionsklappen 09 Stahlprofile und Brandschutzbekleidungen: 1.354 kg Quadrat-Hohlprofile für Einbau in GK-Wände, 240 Stück Teleskopstützen für Einbau in GK-Wände, 96 m Brandschutzbekleidungen F90 für Stützen 10 Akustikvorhänge und Verdunkelung: drei Akustik- und Abdunklungsvorhänge, L = ca. 6 bis 10 m 11 Innentüren: 136 Stück Holztüren mit HPL-Decklage und Stahlumfassungszargen, mit Beschlägen, 10 Stück 1-2 flügelige Brandschutztüren EI 30 mit Holzstockzargen mit Beschlägen, 12 Innenfenster: 14 Stück Innenfenster in Monoblockbauweise von ca. 2,8 bis 7 qm 13 WC-Trennwände: 49,5 qm WC-Trennwände aus Schichtstoff-Verbundelement, 12 Türen 14 Hohlraumböden: ca. 800 qm Hohlraumböden F30 aus faserverstärktem Calciumsulfatwerkstoff, 117 Stück Revisionsöffnungen 60 x 60 cm Titel 02 Bibliothek 01 Baustelleneinrichtung 02 Trockenbauarbeiten Wände: 7.075 qm Gipskartonwände, d = 10 bis 12,5 cm, 941 qm Gipskartonwände, d = 15 bis 20 cm, 140 qm Gipskarton-Doppelständerwände, d = 33 bis 39 cm 03 Trockenbauarbeiten Schachtwände: 293 qm Schachtwände F30 bis F90, d = 10 bis 12,5 cm 04 Trockenbauarbeiten Vorsatzschalen: 1.503 qm Vorsatzschalen, d = 10 cm, 1.412 qm freistehende Vorsatzschale innenseitig vor Außenwand 05 Trockenbauarbeiten

Trockenputz: ca. 400 qm Trockenputz 06 Anschlüsse Wände: ca. 490 m gleitende Deckenanschlüsse, 2.032 m UA-Profil b = 50 bis 150 mm, 249 Stück Traversen, 615 m schräge Wandanschlüsse, 5.370 m wandbündig montierte Aluminium-Sockelleisten 07 Öffnungen / Leitungsdurchführungen Wände: 71 Stück Revisionsklappen, 205 Stück Türöffnungen, 984 Stück runde + 1.106 Stück eckige Öffnungen für Gewerke TGA herstellen, 08 Trockenbauarbeiten Decken: 2.387 qm abgehängte GK-Decken, 2.795 qm Decken wie vor, jedoch mit Lochung, 3074 qm abgehängte GK-Akustik-Decken mit Akustikputz, 385 qm Paneel-Decken mit Holzwolle-Akustikplatten, 148 qm selbstständige Brandschutz-Decken, 1.486 Stück Revisionsklappen, 2.570 qm Akustikputz auf Heiz-/Kühl-Akustikdecken des Gewerkes TGA 09 Trockenbauarbeiten Schürzen / Abschottungen: 262 qm Deckenschürzen, 76 qm Deckenschotts F30 bis F90-M, 390 qm Schallschutz-Abschottungen im Deckenbereich 10 Stahlprofile und Brandschutzbekleidungen: 5.620 kg Quadrat-Hohlprofile für Einbau in GK-Wände, 366 Stück Teleskopstützen für Einbau in GK-Wände, 219 m Brandschutzbekleidungen F90+F90-M für Stützen 11 Trockenbauarbeiten Decken Atrium A + B: Deckenverkleidung aus vorgefertigten einzelnen GK-Deckenelementen inkl. Unterkonstruktion unterhalb 14 + 17 Stück Dach-Lichtkuppeln, Höhe jeweils 75 + 88 cm 12 Schlosserarbeiten Brüstungen Atrium A + B, Schachtbekleidungen Atrium B: ca. 4.000 kg Rechteck-Hohlprofile für Einbau in GK-Brüstungen, ca. 1.400 kg Flachstahl für GK-Treppenbrüstungen, ca. 3.170 kg Rechteck-Hohlprofile für Konstruktion Schachtbekleidung, 14 m freistehendes Geländer 13 Trockenbau-Brüstungen Atrium A + B, Wandbekleidungen Atrium B: 169 qm GK-Wandbekleidungen, 58 qm GK-Wandbekleidung als Absorberfläche, 214 m Brüstungsabdeckungen aus Hartholz, 407 qm Wandbekleidungen aus furnierten Spanplatten, 80 qm Arbeitsplatten aus furnierten Spanplatten, 215 qm Wandbekleidung aus Holzwolle-Akustikplatten, 147 qm Schachtbekleidung aus Aluminium-Sandwichplatten inkl. Unterkonstruktion mit 12 Stück Revisionstüren 14 mobile Trennwände: drei mobile Trennwände, bestehend aus jeweils ca. 8 Stück Einzelementen mit Breite ca. 120 cm inkl. Unterkonstruktionen und Deckenabschottungen 15 elektrische Vorhänge, Gitterrost und Sonstiges: 13 Stück Akustik- und Dim-Out-Vorhänge, B = ca. 1,7 bis 8,8 m, Höhe jeweils ca. 3,5 m 16 Absorber Kältezentrale + Pinnwandabsorber: 37,7 qm Absorber aus Holzwolle-Mehrschichtplatte, 58 Stück Magnet-Pinnwandabsorber von 80x300 cm bis 560x220cm 17 Brandschutz-Innenfenster Atrium A: 9 Stück Innenfenster EI 30, teils absturzsichernd, Größe je 1,55 x 1,55 m mit umlaufenden Rahmen aus Furniersperrholz 18 Innentüren: 33 Stück Holztüren mit HPL-Decklage und Holzumfassungszargen, 48 Stück 1-2 flügelige Brandschutztüren EI 30 mit Holzblockzargen, 187 Stück 1-2 flügelige Brandschutztüren EI 30 mit Holzstockzargen, 2 Stück 1-flügelige Brandschutz-Holztür EI 30 mit Aluminiumzarge, 19 Stück Schachttüren aus gipsgebundenem Schichtstoff jeweils mit Edelstahlbeschlägen, Panik- und Notausgangsverschlüssen, Schlösser, Türschließer und Sicherheitskomponenten 19 Glassystemtrennwände: 18 Stück Systemtrennwand, Größe von ca. 3,50 x 2,26 m bis 12,30 x 2,26 m mit 50 Stück Drehflügeltüren 20 WC-Trennwände: 227,5 qm WC-Trennwände aus Schichtstoff-Verbundelement, 49 Türen, 21 Hohlraumböden: 7.308 qm Hohlraumböden F30 aus faserverstärktem Calciumsulfatwerkstoff, 245 Stück Revisionsöffnungen 60 x 60 cm Aitheantóir an nóis imeachta: eba20e00-d10c-4412-b0d5-80920a3b0a94 Aitheantóir inmheánach: 26E0103R An cineál nóis imeachta: Oscailte Tá an nós imeachta á bhrostú: níl

2.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 45324000 Plasterboard works

Aicmiú breise (cpv): 45421146 Installation of suspended ceilings, 44221200 Doors, 44112220 False floors

2.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Rostock

Cód poist: 18057

Foroinn tíre (NUTS): Rostock, Kreisfreie Stadt (DE803)

Tír: An Ghearmáin

2.1.4. Eolas ginearálta

Eolas breise: Fragen sind elektronisch über die Vergabeplattform zu stellen. Der Fragen- und Antwortenkatalog wird auf der Seite <https://www.rib.vergabe.de/vergabeplattform/bekanntmachungen/> unter den jeweiligen Vergabeverfahren veröffentlicht. Für die Angebotsabgabe über die e-Vergabeplattform ist eine einmalige Registrierung erforderlich. Die Abgabe von Angeboten mittels E-Mail ist nicht zulässig.

Bunús dlí:

Treoir 2014/24/AE

vob-a-eu -

2.1.6. Forais eisiaimh

Foinse na gcúiseanna eisiúna: Fógra

Sárú oibleagáidí arna socrú faoi fhorais eisiaimh náisiúnta amháin: siehe Vergabeunterlagen

5. Luchtóg

5.1. Luchtóg: LOT-0000

Teideal: Trockenbauarbeiten

Cur síos: Für zwei getrennte 4-geschossige Neubauten mit jeweils 2.295 qm (Verwaltungsgebäude) und 10.969 qm (Bibliothek) Nutzfläche sind Trockenbauarbeiten auszuführen sowie Innentüren, Innenfenstern, Glassystemtrennwänden, mobilen Trennwänden, Akustik-Vorhängen, WC-Trennwänden und Hohlraumböden zu liefern und zu montieren. ... Titel 01 Verwaltungsgebäude 01 Baustelleneinrichtung 02 Trockenbauarbeiten Wände: 2.265 qm Gipskartonwände, d = 10 bis 15 cm, 219 qm Gipskarton-Doppelständerwände, d = 16 bis 50 cm 03 Trockenbauarbeiten Schachtwände: ca. 100 qm Schachtwände F90, d = 12,5 bis 15 cm, 268 qm akustische GK-Vorsatzschalen, 104 qm Akustik-Wandpaneele gelocht 04 Trockenbauarbeiten Vorsatzschalen: 283 qm Schachtwände, d = 7,5 bis 12,5 cm 05 Trockenbauarbeiten Trockenputz: ca. 30 qm Trockenputz 06 Anschlüsse Wände: 485 m gleitende Deckenanschlüsse, 405 m UA-Profile b = 50 bis 150 mm, 67 Stück Traversen, 111 m schräge Wandanschlüsse, etc. 07 Öffnungen / Leitungsdurchführungen Wände: 157 Stück Türöffnungen, 388 Stück runde + 425 eckige Öffnungen für Gewerke TGA herstellen, 08 Trockenbauarbeiten Decken: 1.055 qm abgehängte GK-Decken, 1.635 qm Decken wie vor, jedoch mit Lochung, 134 qm freitragende GK-Decken, 78 Stück Revisionsklappen 09 Stahlprofile und Brandschutzbekleidungen: 1.354 kg Quadrat-Hohlprofile für Einbau in GK-Wände, 240 Stück Teleskopstützen für Einbau in GK-Wände, 96 m Brandschutzbekleidungen F90 für Stützen 10 Akustikvorhänge und Verdunkelung: drei Akustik- und Abdunklungsvorhänge, L = ca. 6 bis 10 m 11 Innentüren: 136 Stück Holztüren mit HPL-Decklage und Stahlumfassungszargen, mit Beschlägen, 10 Stück 1-2 flügelige Brandschutztüren EI 30 mit Holzstockzargen mit Beschlägen, 12 Innenfenster: 14 Stück Innenfenster in Monoblockbauweise von ca. 2,8 bis 7 qm 13 WC-Trennwände: 49,5 qm WC-Trennwände aus Schichtstoff-Verbundelement, 12 Türen 14 Hohlraumböden: ca. 800 qm Hohlraumböden F30 aus faserverstärktem Calciumsulfatwerkstoff, 117 Stück

Revisionsöffnungen 60 x 60 cm Titel 02 Bibliothek 01 Baustelleneinrichtung 02
Trockenbauarbeiten Wände: 7.075 qm Gipskartonwände, d = 10 bis 12,5 cm, 941 qm
Gipskartonwände, d = 15 bis 20 cm, 140 qm Gipskarton-Doppelständerwände, d = 33 bis 39
cm 03 Trockenbauarbeiten Schachtwände: 293 qm Schachtwände F30 bis F90, d = 10 bis
12,5 cm 04 Trockenbauarbeiten Vorsatzschalen: 1.503 qm Vorsatzschalen, d = 10 cm, 1.412
qm freistehende Vorsatzschale innenseitig vor Außenwand 05 Trockenbauarbeiten
Trockenputz: ca. 400 qm Trockenputz 06 Anschlüsse Wände: ca. 490 m gleitende
Deckenanschlüsse, 2.032 m UA-Profil b = 50 bis 150 mm, 249 Stück Traversen, 615 m
schräge Wandanschlüsse, 5.370 m wandbündig montierte Aluminium-Sockelleisten 07
Öffnungen / Leitungsdurchführungen Wände: 71 Stück Revisionsklappen, 205 Stück
Türöffnungen, 984 Stück runde + 1.106 Stück eckige Öffnungen für Gewerke TGA herstellen,
08 Trockenbauarbeiten Decken: 2.387 qm abgehängte GK-Decken, 2.795 qm Decken wie vor,
jedoch mit Lochung, 3074 qm abgehängte GK-Akustik-Decken mit Akustikputz, 385 qm
Paneel-Decken mit Holzwolle-Akustikplatten, 148 qm selbstständige Brandschutz-Decken,
1.486 Stück Revisionsklappen, 2.570 qm Akustikputz auf Heiz-/Kühl-Akustikdecken des
Gewerkes TGA 09 Trockenbauarbeiten Schürzen / Abschottungen: 262 qm Deckenschürzen,
76 qm Deckenschotts F30 bis F90-M, 390 qm Schallschutz-Abschottungen im Deckenbereich
10 Stahlprofile und Brandschutzbekleidungen: 5.620 kg Quadrat-Hohlprofile für Einbau in GK-
Wände, 366 Stück Teleskopstützen für Einbau in GK-Wände, 219 m
Brandschutzbekleidungen F90+F90-M für Stützen 11 Trockenbauarbeiten Decken Atrium A +
B: Deckenverkleidung aus vorgefertigten einzelnen GK-Deckenelementen inkl.
Unterkonstruktion unterhalb 14 + 17 Stück Dach-Lichtkuppeln, Höhe jeweils 75 + 88 cm 12
Schlosserarbeiten Brüstungen Atrium A + B, Schachtbekleidungen Atrium B: ca. 4.000 kg
Rechteck-Hohlprofile für Einbau in GK-Brüstungen, ca. 1.400 kg Flachstahl für GK-
Treppenbrüstungen, ca. 3.170 kg Rechteck-Hohlprofile für Konstruktion Schachtbekleidung,
14 m freistehendes Geländer 13 Trockenbau-Brüstungen Atrium A + B, Wandbekleidungen
Atrium B: 169 qm GK-Wandbekleidungen, 58 qm GK-Wandbekleidung als Absorberfläche,
214 m Brüstungsabdeckungen aus Hartholz, 407 qm Wandbekleidungen aus furnierten
Spanplatten, 80 qm Arbeitsplatten aus furnierten Spanplatten, 215 qm Wandbekleidung aus
Holzwolle-Akustikplatten, 147 qm Schachtbekleidung aus Aluminium-Sandwichplatten inkl.
Unterkonstruktion mit 12 Stück Revisionstüren 14 mobile Trennwände: drei mobile
Trennwände, bestehend aus jeweils ca. 8 Stück Einzelementen mit Breite ca. 120 cm inkl.
Unterkonstruktionen und Deckenabschottungen 15 elektrische Vorhänge, Gitterrost und
Sonstiges: 13 Stück Akustik- und Dim-Out-Vorhänge, B = ca. 1,7 bis 8,8 m, Höhe jeweils ca.
3,5 m 16 Absorber Kältezentrale + Pinnwandabsorber: 37,7 qm Absorber aus Holzwolle-
Mehrschichtplatte, 58 Stück Magnet-Pinnwandabsorber von 80x300 cm bis 560x220cm 17
Brandschutz-Innenfenster Atrium A: 9 Stück Innenfenster EI 30, teils absturzsichernd, Größe
je 1,55 x 1,55 m mit umlaufenden Rahmen aus Furniersperrholz 18 Innentüren: 33 Stück
Holztüren mit HPL-Decklage und Holzumfassungszargen, 48 Stück 1-2 flügelige
Brandschutztüren EI 30 mit Holzblockzargen, 187 Stück 1-2 flügelige Brandschutztüren EI 30
mit Holzstockzargen, 2 Stück 1-flügelige Brandschutz-Holztür EI 30 mit Aluminiumzarge, 19
Stück Schachttüren aus gipsgebundenem Schichtstoff jeweils mit Edelstahlbeschlägen, Panik-
und Notausgangsschlössern, Schlösser, Türschließer und Sicherheitskomponenten 19
Glassystemtrennwände: 18 Stück Systemtrennwand, Größe von ca. 3,50 x 2,26 m bis 12,30 x
2,26 m mit 50 Stück Drehflügeltüren 20 WC-Trennwände: 227,5 qm WC-Trennwände aus
Schichtstoff-Verbundelement, 49 Türen, 21 Hohlraumböden: 7.308 qm Hohlraumböden F30
aus faserverstärktem Calciumsulfatwerkstoff, 245 Stück Revisionsöffnungen 60 x 60 cm
Aitheantóir inmheánach: 0

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 45324000 Plasterboard works

Aicmiú breise (cpv): 45421146 Installation of suspended ceilings, 44221200 Doors, 44112220 False floors

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Rostock

Cód poist: 18057

Foroinn tíre (NUTS): Rostock, Kreisfreie Stadt (DE803)

Tír: An Ghearmáin

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 02/11/2026

Dáta deiridh an tréimhse: 06/07/2029

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair a mhaoinítear go hiomlán nó i bpáirt le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Tá an soláthar sin oiriúnach freisin d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna): tá

Eolas breise: #Besonders auch geeignet für:selbst# Zur Eignung betreffend die

Berufsausübung, Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit sowie technische und

berufliche Leistungsfähigkeit: Die in dieser Bekanntmachung geforderten Angaben,

Erklärungen, Nachweise und sonstige Unterlagen sind, soweit deren Vorlage nicht erst auf

gesondertes Verlangen zu erfolgen hat, bis zum Ablauf der Frist für den Eingang der

Angebote über die e-Vergabe Plattform einzureichen. Soweit auf Formblätter verwiesen wird,

sind diese zu verwenden. Die geforderten Angaben, Erklärungen, Nachweise und sonstige

Unterlagen sind bei Bietergemeinschaften für jedes einzelne Mitglied vorzulegen, wobei jedes

Mitglied seine Eignung für den Leistungsbestandteil nachweisen muss, den es übernehmen

soll. Präqualifizierte Unternehmen führen mit dem Angebot den Nachweis der Eignung für die

zu vergebende Leistung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für Präqualifikation von

Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderte

auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von anderen Unternehmen ist auf

gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die

Voraussetzungen für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte

auftragsspezifische Einzelnachweise. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als

vorläufigen Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung mit dem Angebot entweder

die ausgefüllte Formblatt 124 „Eigenerklärung zur Eignung“ oder eine Einheitliche Europäische

Eigenerklärung (EEE), jeweils ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische

Einzelnachweise vorzulegen. Bei Einsatz von anderen Unternehmen sind auf gesondertes

Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese anderen Unternehmen abzugeben, ggf.

ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Sind die anderen

Unternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des

Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis)

geführt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Gelangt

das Angebot in die engere Wahl sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten anderen

Unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch die Vorlage der im Formblatt 124

„Eigenerklärungen zur Eignung“ bzw. in der EEE genannten Bescheinigungen zuständiger

Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist

eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

5.1.7. Soláthar straitéiseach

Aidhm an tsoláthair straitéisigh: Níl soláthar straitéiseach i gceist
An cur chuige maidir leis an tionchar ar an gcomhshaol a laghdú: Eile

5.1.8. Critéir inrochtaineachta

Tá critéir inrochtaineachta do dhaoine faoi mhíchumas ar áireamh

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Fógra

Critéar: Ioncam bliantúil sonrach

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: https://my.vergabe.rib.de/eignungskriterien.php?lv_id=153961 Eigenerklärung (Formblatt 124) über den Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen oder andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen.

Critéar: Tagairtí ar shaothair sonraithe

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Eigenerklärung (Formblatt 124), dass in den letzten fünf Kalenderjahren mit der zu vergebenden Leistung vergleichbare Leistungen ausgeführt wurden sowie Vorlage von drei Referenznachweisen mit mindestens folgenden Angaben: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. Kurzbeschreibung der Dienstleistung einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme; Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGEPartner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung.

Critéar: Teicneoirí nó comhlachtaí teicniúla chun an obair a dhéanamh

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Eigenerklärung (Formblatt 124), dass für die Ausführung der Leistungen erforderliche Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Critéar: Fórsa saothair meánach bliantúil

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Angabe über die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen (nebst extra ausgewiesenem Leitungspersonal, s. hierzu Eignungskriterium "Anzahl der Führungskräfte")

Critéar: Clárú i gclár trádála

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Eigenerklärung (Formblatt 124) über die Eintragung im Handelsregister oder in einem vergleichbaren Register sowie Vorlage des Nachweises über die Eintragung im Handelsregister oder in einem vergleichbaren Register.

Critéar: Clárú i gclár gairmiúil ábhartha

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Eigenerklärung (Formblatt 124) über die Eintragung in der Handwerksrolle oder der Industrie und Handelskammer sowie Vorlage der Gewerbebeanmeldung, der Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. der Industrie und Handelskammer.

Critéar: Riachtanais eacnamaíochta nó airgeadais eile
Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Vorlage einer qualifizierten
Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen
Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen.

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Praghas

5.1.11. Doiciméid soláthair

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Gearmáinis
Sprioc-am chun eolas breise a iarraidh: 14/08/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na
hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/3/tenderId/154364>

Cainéal cumarsáide ad hoc:

Ainm: <https://www.meinauftrag.rib.de>

URL: <https://www.meinauftrag.rib.de>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.meinauftrag.rib.de>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Gearmáinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ceadmhach

Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 21/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa,
Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 60 Laethanta

Eolas is féidir a fhorlíonadh tar éis an spriocdháta chun iarratas a dhéanamh:

Faoi rogha an cheannaitheora, féadfar gach doiciméad ar iarraidh a bhaineann leis an
tairgeoir a chur isteach níos déanaí.

Eolas breise: Alle Unterlagen (Angaben, Erklärungen und Nachweise), deren Vorlage mit dem
Angebot gefordert war, mit Ausnahme fehlender Preisangaben.

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 24/08/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár
na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: tá

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: tá

An fhoirm dhlíthiúil nach mór do ghrúpa tairgeoirí ar a mbronntar conradh a ghlacadh:
gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Mecklenburg-Vorpommern

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Das Vergabeverfahren unterliegt den Vorschriften über das Nachprüfungsverfahren vor den Vergabekammern (§ 155 ff. GWB); Ein Antrag ist unzulässig, soweit gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock

Eagraíocht a phróiseálann tairiscintí: Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock

8. Eagraíochtaí

8.1. ORG-0001

Ainm oifigiúil: Ministerium für Finanzen und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

Uimhir chlárúcháin: 13-L45012000000-38

Roinn: Abteilung IV, Referat 450

Seoladh poist: Schloßstraße 9-11

Baile: Schwerin

Cód poist: 19053

Foroinn tíre (NUTS): Schwerin, Kreisfreie Stadt (DE804)

Tír: An Ghearmáin

Pointe teagmhála: Abteilung IV, Referat 450 (Zentrale Vergabestelle)

R-phost: zvs@fm.sbl-mv.de

Teil.: 000

Seoladh idirlín: <https://www.sbl-mv.de>

Róil na heagraíochta seo:

Soláthraí seirbhísí an tsoláthair

8.1. ORG-0003

Ainm oifigiúil: Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Mecklenburg-Vorpommern

Uimhir chlárúcháin: 13-L50010000000-78

Roinn: Geschäftsstelle der Vergabekammern

Seoladh poist: Johannes-Stelling-Straße 14

Baile: Schwerin

Cód poist: 19053

Foroinn tíre (NUTS): Schwerin, Kreisfreie Stadt (DE804)

Tír: An Ghearmáin

Pointe teagmhála: Geschäftsstelle der Vergabekammern

R-phost: vergabekammer@wm.mv-regierung.de

Teil.: +49 3855885165

Facs: +49 3855884855817

Seoladh idirlín: <https://www.regierung-mv.de>

Róil na heagraíochta seo:

Eagraíocht athbhreithniúcháin

8.1. ORG-0009

Ainm oifigiúil: Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock

Uimhir chlárúcháin: 13-L45210001000-12

Seoladh poist: Wallstraße 2

Baile: Rostock

Cód poist: 18055

Foroinn tíre (NUTS): Rostock, Kreisfreie Stadt (DE803)

Tír: An Ghearmáin

Pointe teagmhála: Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern, Abteilung IV, Referat 450 (Zentrale Vergabestelle)

R-phost: zvs@fm.sbl-mv.de

Teil.: 000

Seoladh idirlín: <https://sbl-mv.de>

Próifíl an cheannaitheora: <https://www.meinauftrag.rib.de>

Róil na heagraíochta seo:

Ceannaitheoir

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht

Eagraíocht a phróiseálann tairiscintí

8.1. ORG-0010

Ainm oifigiúil: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Uimhir chlárúcháin: 0204:994-DOEVD-83

Baile: Bonn

Cód poist: 53119

Foroinn tíre (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Tír: An Ghearmáin

R-phost: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Teil.: +49228996100

Róil na heagraíochta seo:

TED eSender

10. Athraigh

Leagan den fhógra roimhe seo atá le hathrú

:

cc0bf1b9-9b26-4309-965a-128eda39eb81-01

An phríomhchúis leis an athrú

:

Faisnéis nuashonraithe

Cur síos

:

Verlängerung der Angebotsfrist alt: 10.08.2026 0:00 Uhr neu: 24.08.2026 0:00 Uhr

10.1. Athraigh

Aitheantóir rannáin: LOT-0000

Cur síos ar na hathruithe: Verlängerung der Angebotsfrist alt: 10.08.2026 0:00 Uhr neu: 24.08.2026 0:00 Uhr

Eolas faoin bhfógra

Aitheantóir/leagan an fhógra: d8d07e54-e228-404f-9866-58eb80728c00 - 01

Cineál na foirme: lomaíocht

Cineál an fhógra: Fógra maidir le Conradh nó lamháltas — an gnáthchóras

Fochineál an fhógra: 16

Dáta seolta an fhógra: 31/07/2026 12:06:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am

Samhraidh Lár na hEorpa

Na teangacha ina bhfuil an fógra seo ar fáil go hoifigiúil: Gearmáinis

Uimhir foilseacháin an fhógra: 536096-2026

Uimhir eagráin IO S: 147/2026

Dáta foilsithe: 03/08/2026