

369204-2026 - Nadmetanje

Njemačka – Postavljanje gipsanih ploča – Trockenbauarbeiten

OJ S 102/2026 29/05/2026

Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim

Radovi

1. Kupac

1.1. Kupac

Službeno ime: Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock

E-pošta: zvs@fm.sbl-mv.de

Pravni oblik kupca: Regionalno tijelo

Djelatnost javnog naručitelja: Opće javne usluge

2. Postupak

2.1. Postupak

Naslov: Trockenbauarbeiten

Opis: Für zwei getrennte 4-geschossige Neubauten mit jeweils 2.295 qm (Verwaltungsgebäude) und 10.969 qm (Bibliothek) Nutzfläche sind Trockenbauarbeiten auszuführen sowie Innentüren, Innenfenstern, Glassystemtrennwänden, mobilen Trennwänden, Akustik-Vorhängen, WC-Trennwänden und Hohlraumböden zu liefern und zu montieren. ... Titel 01 Verwaltungsgebäude 01 Baustelleneinrichtung 02 Trockenbauarbeiten Wände: 2.265 qm Gipskartonwände, d = 10 bis 15 cm, 219 qm Gipskarton-Doppelständerwände, d = 16 bis 50 cm 03 Trockenbauarbeiten Schachtwände: ca. 100 qm Schachtwände F90, d = 12,5 bis 15 cm, 268 qm akustische GK-Vorsatzschalen, 104 qm Akustik-Wandpaneele gelocht 04 Trockenbauarbeiten Vorsatzschalen: 283 qm Schachtwände, d = 7,5 bis 12,5 cm 05 Trockenbauarbeiten Trockenputz: ca. 30 qm Trockenputz 06 Anschlüsse Wände: 485 m gleitende Deckenanschlüsse, 405 m UA-Profil b = 50 bis 150 mm, 67 Stück Traversen, 111 m schräge Wandanschlüsse, etc. 07 Öffnungen / Leitungsdurchführungen Wände: 157 Stück Türöffnungen, 388 Stück runde + 425 eckige Öffnungen für Gewerke TGA herstellen, 08 Trockenbauarbeiten Decken: 1.055 qm abgehängte GK-Decken, 1.635 qm Decken wie vor, jedoch mit Lochung, 134 qm freitragende GK-Decken, 78 Stück Revisionsklappen 09 Stahlprofile und Brandschutzbekleidungen: 1.354 kg Quadrat-Hohlprofile für Einbau in GK-Wände, 240 Stück Teleskopstützen für Einbau in GK-Wände, 96 m Brandschutzbekleidungen F90 für Stützen 10 Akustikvorhänge und Verdunkelung: drei Akustik- und Abdunklungsvorhänge, L = ca. 6 bis 10 m 11 Innentüren: 136 Stück Holztüren mit HPL-Decklage und Stahlumfassungszargen, mit Beschlägen, 10 Stück 1-2 flügelige Brandschutztüren EI 30 mit Holzstockzargen mit Beschlägen, 12 Innenfenster: 14 Stück Innenfenster in Monoblockbauweise von ca. 2,8 bis 7 qm 13 WC-Trennwände: 49,5 qm WC-Trennwände aus Schichtstoff-Verbundelement, 12 Türen 14 Hohlraumböden: ca. 800 qm Hohlraumböden F30 aus faserverstärktem Calciumsulfatwerkstoff, 117 Stück Revisionsöffnungen 60 x 60 cm Titel 02 Bibliothek 01 Baustelleneinrichtung 02 Trockenbauarbeiten Wände: 7.075 qm Gipskartonwände, d = 10 bis 12,5 cm, 941 qm Gipskartonwände, d = 15 bis 20 cm, 140 qm Gipskarton-Doppelständerwände, d = 33 bis 39 cm 03 Trockenbauarbeiten Schachtwände: 293 qm Schachtwände F30 bis F90, d = 10 bis 12,5 cm 04 Trockenbauarbeiten Vorsatzschalen: 1.503 qm Vorsatzschalen, d = 10 cm, 1.412 qm freistehende Vorsatzschale innenseitig vor Außenwand 05 Trockenbauarbeiten

Trockenputz: ca. 400 qm Trockenputz 06 Anschlüsse Wände: ca. 490 m gleitende Deckenanschlüsse, 2.032 m UA-Profil b = 50 bis 150 mm, 249 Stück Traversen, 615 m schräge Wandanschlüsse, 5.370 m wandbündig montierte Aluminium-Sockelleisten 07 Öffnungen / Leitungsdurchführungen Wände: 71 Stück Revisionsklappen, 205 Stück Türöffnungen, 984 Stück runde + 1.106 Stück eckige Öffnungen für Gewerke TGA herstellen, 08 Trockenbauarbeiten Decken: 2.387 qm abgehängte GK-Decken, 2.795 qm Decken wie vor, jedoch mit Lochung, 3074 qm abgehängte GK-Akustik-Decken mit Akustikputz, 385 qm Paneel-Decken mit Holzwolle-Akustikplatten, 148 qm selbstständige Brandschutz-Decken, 1.486 Stück Revisionsklappen, 2.570 qm Akustikputz auf Heiz-/Kühl-Akustikdecken des Gewerkes TGA 09 Trockenbauarbeiten Schürzen / Abschottungen: 262 qm Deckenschürzen, 76 qm Deckenschotts F30 bis F90-M, 390 qm Schallschutz-Abschottungen im Deckenbereich 10 Stahlprofile und Brandschutzbekleidungen: 5.620 kg Quadrat-Hohlprofile für Einbau in GK-Wände, 366 Stück Teleskopstützen für Einbau in GK-Wände, 219 m Brandschutzbekleidungen F90+F90-M für Stützen 11 Trockenbauarbeiten Decken Atrium A + B: Deckenverkleidung aus vorgefertigten einzelnen GK-Deckenelementen inkl. Unterkonstruktion unterhalb 14 + 17 Stück Dach-Lichtkuppeln, Höhe jeweils 75 + 88 cm 12 Schlosserarbeiten Brüstungen Atrium A + B, Schachtbekleidungen Atrium B: ca. 4.000 kg Rechteck-Hohlprofile für Einbau in GK-Brüstungen, ca. 1.400 kg Flachstahl für GK-Treppenbrüstungen, ca. 3.170 kg Rechteck-Hohlprofile für Konstruktion Schachtbekleidung, 14 m freistehendes Geländer 13 Trockenbau-Brüstungen Atrium A + B, Wandbekleidungen Atrium B: 169 qm GK-Wandbekleidungen, 58 qm GK-Wandbekleidung als Absorberfläche, 214 m Brüstungsabdeckungen aus Hartholz, 407 qm Wandbekleidungen aus furnierten Spanplatten, 80 qm Arbeitsplatten aus furnierten Spanplatten, 215 qm Wandbekleidung aus Holzwolle-Akustikplatten, 147 qm Schachtbekleidung aus Aluminium-Sandwichplatten inkl. Unterkonstruktion mit 12 Stück Revisionstüren 14 mobile Trennwände: drei mobile Trennwände, bestehend aus jeweils ca. 8 Stück Einzelementen mit Breite ca. 120 cm inkl. Unterkonstruktionen und Deckenabschottungen 15 elektrische Vorhänge, Gitterrost und Sonstiges: 13 Stück Akustik- und Dim-Out-Vorhänge, B = ca. 1,7 bis 8,8 m, Höhe jeweils ca. 3,5 m 16 Absorber Kältezentrale + Pinnwandabsorber: 37,7 qm Absorber aus Holzwolle-Mehrschichtplatte, 58 Stück Magnet-Pinnwandabsorber von 80x300 cm bis 560x220cm 17 Brandschutz-Innenfenster Atrium A: 9 Stück Innenfenster EI 30, teils absturzsichernd, Größe je 1,55 x 1,55 m mit umlaufenden Rahmen aus Furniersperrholz 18 Innentüren: 33 Stück Holztüren mit HPL-Decklage und Holzumfassungszargen, 48 Stück 1-2 flügelige Brandschutztüren EI 30 mit Holzblockzargen, 187 Stück 1-2 flügelige Brandschutztüren EI 30 mit Holzstockzargen, 2 Stück 1-flügelige Brandschutz-Holztür EI 30 mit Aluminiumzarge, 19 Stück Schachttüren aus gipsgebundenem Schichtstoff jeweils mit Edelstahlbeschlägen, Panik- und Notausgangsverschlüssen, Schlösser, Türschließer und Sicherheitskomponenten 19 Glassystemtrennwände: 18 Stück Systemtrennwand, Größe von ca. 3,50 x 2,26 m bis 12,30 x 2,26 m mit 50 Stück Drehflügeltüren 20 WC-Trennwände: 227,5 qm WC-Trennwände aus Schichtstoff-Verbundelement, 49 Türen, 21 Hohlraumböden: 7.308 qm Hohlraumböden F30 aus faserverstärktem Calciumsulfatwerkstoff, 245 Stück Revisionsöffnungen 60 x 60 cm Identifikacijska oznaka postupka: eba20e00-d10c-4412-b0d5-80920a3b0a94 Interna identifikacijska oznaka: 26E0103R Vrsta postupka: Otvoren Postupak je ubrzan: ne

2.1.1. Svrha

Priroda ugovora: Radovi

Glavna klasifikacija (cpv): 45324000 Postavljanje gipsanih ploča

Dodatna klasifikacija (cpv): 45421146 Ugradnja visećih stropova, 44221200 Vrata, 44112220 Dvostruki pod

2.1.2. Mjesto izvršenja

Grad: Rostock

Poštanski broj: 18057

Zemlja – podregija (NUTS): Rostock, Kreisfreie Stadt (DE803)

Zemlja: Njemačka

2.1.4. Opće informacije

Dodatne informacije: Fragen sind elektronisch über die Vergabeplattform zu stellen. Der Fragen- und Antwortenkatalog wird auf der Seite <https://www.rib.vergabe.de/vergabeplattform/bekanntmachungen/> unter den jeweiligen Vergabeverfahren veröffentlicht. Für die Angebotsabgabe über die e-Vergabeplattform ist eine einmalige Registrierung erforderlich. Die Abgabe von Angeboten mittels E-Mail ist nicht zulässig.

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

vob-a-eu -

2.1.6. Razlozi za isključenje

Izvori razloga za isključenje: Obavijest

Kršenje obveza utvrđenih na temelju isključivo nacionalnih osnova za isključenje: siehe Vergabeunterlagen

5. Grupa

5.1. Grupa: LOT-0000

Naslov: Trockenbauarbeiten

Opis: Für zwei getrennte 4-geschossige Neubauten mit jeweils 2.295 qm (Verwaltungsgebäude) und 10.969 qm (Bibliothek) Nutzfläche sind Trockenbauarbeiten auszuführen sowie Innentüren, Innenfenstern, Glassystemtrennwänden, mobilen Trennwänden, Akustik-Vorhängen, WC-Trennwänden und Hohlraumböden zu liefern und zu montieren. ... Titel 01 Verwaltungsgebäude 01 Baustelleneinrichtung 02 Trockenbauarbeiten Wände: 2.265 qm Gipskartonwände, d = 10 bis 15 cm, 219 qm Gipskarton-Doppelständerwände, d = 16 bis 50 cm 03 Trockenbauarbeiten Schachtwände: ca. 100 qm Schachtwände F90, d = 12,5 bis 15 cm, 268 qm akustische GK-Vorsatzschalen, 104 qm Akustik-Wandpaneele gelocht 04 Trockenbauarbeiten Vorsatzschalen: 283 qm Schachtwände, d = 7,5 bis 12,5 cm 05 Trockenbauarbeiten Trockenputz: ca. 30 qm Trockenputz 06 Anschlüsse Wände: 485 m gleitende Deckenanschlüsse, 405 m UA-Profile b = 50 bis 150 mm, 67 Stück Traversen, 111 m schräge Wandanschlüsse, etc. 07 Öffnungen / Leitungsdurchführungen Wände: 157 Stück Türöffnungen, 388 Stück runde + 425 eckige Öffnungen für Gewerke TGA herstellen, 08 Trockenbauarbeiten Decken: 1.055 qm abgehängte GK-Decken, 1.635 qm Decken wie vor, jedoch mit Lochung, 134 qm freitragende GK-Decken, 78 Stück Revisionsklappen 09 Stahlprofile und Brandschutzbekleidungen: 1.354 kg Quadrat-Hohlprofile für Einbau in GK-Wände, 240 Stück Teleskopstützen für Einbau in GK-Wände, 96 m Brandschutzbekleidungen F90 für Stützen 10 Akustikvorhänge und Verdunkelung: drei Akustik- und Abdunklungsvorhänge, L = ca. 6 bis 10 m 11 Innentüren: 136 Stück Holztüren mit HPL-Decklage und Stahlumfassungszargen, mit Beschlägen, 10 Stück 1-2 flügelige Brandschutztüren EI 30 mit Holzstockzargen mit Beschlägen, 12 Innenfenster: 14 Stück Innenfenster in Monoblockbauweise von ca. 2,8 bis 7 qm 13 WC-Trennwände: 49,5 qm WC-Trennwände aus Schichtstoff-Verbundelement, 12 Türen 14 Hohlraumböden: ca. 800 qm

Hohlraumböden F30 aus faserverstärktem Calciumsulfatwerkstoff, 117 Stück
 Revisionsöffnungen 60 x 60 cm Titel 02 Bibliothek 01 Baustelleneinrichtung 02
 Trockenbauarbeiten Wände: 7.075 qm Gipskartonwände, d = 10 bis 12,5 cm, 941 qm
 Gipskartonwände, d = 15 bis 20 cm, 140 qm Gipskarton-Doppelständerwände, d = 33 bis 39
 cm 03 Trockenbauarbeiten Schachtwände: 293 qm Schachtwände F30 bis F90, d = 10 bis
 12,5 cm 04 Trockenbauarbeiten Vorsatzschalen: 1.503 qm Vorsatzschalen, d = 10 cm, 1.412
 qm freistehende Vorsatzschale innenseitig vor Außenwand 05 Trockenbauarbeiten
 Trockenputz: ca. 400 qm Trockenputz 06 Anschlüsse Wände: ca. 490 m gleitende
 Deckenanschlüsse, 2.032 m UA-Profil b = 50 bis 150 mm, 249 Stück Traversen, 615 m
 schräge Wandanschlüsse, 5.370 m wandbündig montierte Aluminium-Sockelleisten 07
 Öffnungen / Leitungsdurchführungen Wände: 71 Stück Revisionsklappen, 205 Stück
 Türöffnungen, 984 Stück runde + 1.106 Stück eckige Öffnungen für Gewerke TGA herstellen,
 08 Trockenbauarbeiten Decken: 2.387 qm abgehängte GK-Decken, 2.795 qm Decken wie vor,
 jedoch mit Lochung, 3074 qm abgehängte GK-Akustik-Decken mit Akustikputz, 385 qm
 Paneel-Decken mit Holzwolle-Akustikplatten, 148 qm selbstständige Brandschutz-Decken,
 1.486 Stück Revisionsklappen, 2.570 qm Akustikputz auf Heiz-/Kühl-Akustikdecken des
 Gewerkes TGA 09 Trockenbauarbeiten Schürzen / Abschottungen: 262 qm Deckenschürzen,
 76 qm Deckenschotts F30 bis F90-M, 390 qm Schallschutz-Abschottungen im Deckenbereich
 10 Stahlprofile und Brandschutzbekleidungen: 5.620 kg Quadrat-Hohlprofile für Einbau in GK-
 Wände, 366 Stück Teleskopstützen für Einbau in GK-Wände, 219 m
 Brandschutzbekleidungen F90+F90-M für Stützen 11 Trockenbauarbeiten Decken Atrium A +
 B: Deckenverkleidung aus vorgefertigten einzelnen GK-Deckenelementen inkl.
 Unterkonstruktion unterhalb 14 + 17 Stück Dach-Lichtkuppeln, Höhe jeweils 75 + 88 cm 12
 Schlosserarbeiten Brüstungen Atrium A + B, Schachtbekleidungen Atrium B: ca. 4.000 kg
 Rechteck-Hohlprofile für Einbau in GK-Brüstungen, ca. 1.400 kg Flachstahl für GK-
 Treppenbrüstungen, ca. 3.170 kg Rechteck-Hohlprofile für Konstruktion Schachtbekleidung,
 14 m freistehendes Geländer 13 Trockenbau-Brüstungen Atrium A + B, Wandbekleidungen
 Atrium B: 169 qm GK-Wandbekleidungen, 58 qm GK-Wandbekleidung als Absorberfläche,
 214 m Brüstungsabdeckungen aus Hartholz, 407 qm Wandbekleidungen aus furnierten
 Spanplatten, 80 qm Arbeitsplatten aus furnierten Spanplatten, 215 qm Wandbekleidung aus
 Holzwolle-Akustikplatten, 147 qm Schachtbekleidung aus Aluminium-Sandwichplatten inkl.
 Unterkonstruktion mit 12 Stück Revisionstüren 14 mobile Trennwände: drei mobile
 Trennwände, bestehend aus jeweils ca. 8 Stück Einzelementen mit Breite ca. 120 cm inkl.
 Unterkonstruktionen und Deckenabschottungen 15 elektrische Vorhänge, Gitterrost und
 Sonstiges: 13 Stück Akustik- und Dim-Out-Vorhänge, B = ca. 1,7 bis 8,8 m, Höhe jeweils ca.
 3,5 m 16 Absorber Kältezentrale + Pinnwandabsorber: 37,7 qm Absorber aus Holzwolle-
 Mehrschichtplatte, 58 Stück Magnet-Pinnwandabsorber von 80x300 cm bis 560x220cm 17
 Brandschutz-Innenfenster Atrium A: 9 Stück Innenfenster EI 30, teils absturzsichernd, Größe
 je 1,55 x 1,55 m mit umlaufenden Rahmen aus Furniersperrholz 18 Innentüren: 33 Stück
 Holztüren mit HPL-Decklage und Holzumfassungszargen, 48 Stück 1-2 flügelige
 Brandschutztüren EI 30 mit Holzblockzargen, 187 Stück 1-2 flügelige Brandschutztüren EI 30
 mit Holzstockzargen, 2 Stück 1-flügelige Brandschutz-Holztür EI 30 mit Aluminiumzarge, 19
 Stück Schachttüren aus gipsgebundenem Schichtstoff jeweils mit Edelstahlbeschlägen, Panik-
 und Notausgangsschlössern, Schlösser, Türschließer und Sicherheitskomponenten 19
 Glassystemtrennwände: 18 Stück Systemtrennwand, Größe von ca. 3,50 x 2,26 m bis 12,30 x
 2,26 m mit 50 Stück Drehflügeltüren 20 WC-Trennwände: 227,5 qm WC-Trennwände aus
 Schichtstoff-Verbundelement, 49 Türen, 21 Hohlraumböden: 7.308 qm Hohlraumböden F30
 aus faserverstärktem Calciumsulfatwerkstoff, 245 Stück Revisionsöffnungen 60 x 60 cm
 Interna identifikacijska oznaka: 0

5.1.1. Svrha

Priroda ugovora: Radovi

Glavna klasifikacija (cpv): 45324000 Postavljanje gipsanih ploča

Dodatna klasifikacija (cpv): 45421146 Ugradnja visećih stropova, 44221200 Vrata, 44112220 Dvostruki pod

5.1.2. Mjesto izvršenja

Grad: Rostock

Poštanski broj: 18057

Zemlja – podregija (NUTS): Rostock, Kreisfreie Stadt (DE803)

Zemlja: Njemačka

5.1.3. Očekivano trajanje

Datum početka: 02/11/2026

Datum završetka trajanja: 06/07/2029

5.1.6. Opće informacije

Rezervirano sudjelovanje:

Sudjelovanje nije rezervirano.

Projekt javne nabave u cijelosti se ili djelomično financira sredstvima EU-a

Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da

Ova javna nabava prikladna je i za mala i srednja poduzeća (MSP-ovi): da

Dodatne informacije: #Besonders auch geeignet für:selbst# Zur Eignung betreffend die Berufsausübung, Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit sowie technische und berufliche Leistungsfähigkeit: Die in dieser Bekanntmachung geforderten Angaben, Erklärungen, Nachweise und sonstige Unterlagen sind, soweit deren Vorlage nicht erst auf gesondertes Verlangen zu erfolgen hat, bis zum Ablauf der Frist für den Eingang der Angebote über die e-Vergabe Plattform einzureichen. Soweit auf Formblätter verwiesen wird, sind diese zu verwenden. Die geforderten Angaben, Erklärungen, Nachweise und sonstige Unterlagen sind bei Bietergemeinschaften für jedes einzelne Mitglied vorzulegen, wobei jedes Mitglied seine Eignung für den Leistungsbestandteil nachweisen muss, den es übernehmen soll. Präqualifizierte Unternehmen führen mit dem Angebot den Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von anderen Unternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzungen für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung mit dem Angebot entweder die ausgefüllte Formblatt 124 „Eigenerklärung zur Eignung“ oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE), jeweils ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise vorzulegen. Bei Einsatz von anderen Unternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese anderen Unternehmen abzugeben, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Sind die anderen Unternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Gelangt das Angebot in die engere Wahl sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten anderen Unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch die Vorlage der im Formblatt 124

„Eigenerklärungen zur Eignung“ bzw. in der EEE genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

5.1.7. Strateška nabava

Cilj strateške nabave: Nema strateške nabave

Pristup smanjenju utjecaja na okoliš: Ostalo

5.1.8. Kriteriji pristupačnosti

U obzir su uzeti uvjeti pristupačnosti za osobe s invaliditetom

5.1.9. Kriteriji za odabir

Izvori kriterija odabira: Obavijest

Kriterij: Specifični godišnji promet

Opis kriterija odabira: https://my.vergabe.rib.de/eignungskriterien.php?lv_id=153961

Eigenerklärung (Formblatt 124) über den Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen oder andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen.

Kriterij: Reference na određene radove

Opis kriterija odabira: Eigenerklärung (Formblatt 124), dass in den letzten fünf Kalenderjahren mit der zu vergebenden Leistung vergleichbare Leistungen ausgeführt wurden sowie Vorlage von drei Referenznachweisen mit mindestens folgenden Angaben: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. Kurzbeschreibung der Dienstleistung einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme; Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGEPartner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung.

Kriterij: Tehničari ili tehnička tijela za obavljanje posla

Opis kriterija odabira: Eigenerklärung (Formblatt 124), dass für die Ausführung der Leistungen erforderliche Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Kriterij: Prosječna godišnja radna snaga

Opis kriterija odabira: Angabe über die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen (nebst extra ausgewiesenem Leitungspersonal, s. hierzu Eignungskriterium "Anzahl der Führungskräfte")

Kriterij: Upis u trgovački registar

Opis kriterija odabira: Eigenerklärung (Formblatt 124) über die Eintragung im Handelsregister oder in einem vergleichbaren Register sowie Vorlage des Nachweises über die Eintragung im Handelsregister oder in einem vergleichbaren Register.

Kriterij: Upis u relevantni profesionalni registar

Opis kriterija odabira: Eigenerklärung (Formblatt 124) über die Eintragung in der Handwerksrolle oder der Industrie und Handelskammer sowie Vorlage der Gewerbeanmeldung, der Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. der Industrie und Handelskammer.

Kriterij: Ostali ekonomski ili financijski zahtjevi

Opis kriterija odabira: Vorlage einer qualifizierten Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen.

5.1.10. Kriteriji za dodjelu

Kriterij:

Vrsta: Cijena

5.1.11. Dokumentacija o nabavi

Jezici na kojima je dokumentacija o nabavi službeno dostupna: njemački

Rok za podnošenje zahtjeva za dodatne informacije: 31/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00)

istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Adresa dokumentacije o nabavi: <https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/3/tenderId/154364>

Ad hoc komunikacijski kanal:

Naziv: <https://www.meinauftrag.rib.de>

URL: <https://www.meinauftrag.rib.de>

5.1.12. Uvjeti nabave

Uvjeti podnošenja:

Elektroničko podnošenje: Obvezno

Adresa za podnošenje: <https://www.meinauftrag.rib.de>

Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: njemački

Elektronički katalog: Nije dopušteno

Varijante: Dopušteno

Ponuditelji mogu podnijeti više od jedne ponude: Dopušteno

Rok za zaprimanje ponuda: 07/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 60 Dani

Informacije koje se mogu dopuniti nakon roka za podnošenje:

Ovisno o volji kupca, svi nedostajući dokumenti povezani s ponuditeljem mogu se dostaviti kasnije.

Dodatne informacije: Alle Unterlagen (Angaben, Erklärungen und Nachweise), deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, mit Ausnahme fehlender Preisangaben.

Informacije o javnom otvaranju:

Datum otvaranja: 10/08/2026 00:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Uvjeti ugovora:

Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne

Elektroničko izdavanje računa: Obvezno

Naručivanje će biti elektroničko: da

Plaćanje će biti elektroničko: da

Pravni oblik koji mora imati skupina ponuditelja kojoj je dodijeljen ugovor: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Nema okvirnog sporazuma

Informacije o dinamičkom sustavu nabave:

Nema dinamičkog sustava nabave

5.1.16. Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Mecklenburg-Vorpommern

Informacije o rokovima za preispitivanje: Das Vergabeverfahren unterliegt den Vorschriften über das Nachprüfungsverfahren vor den Vergabekammern (§ 155 ff. GWB); Ein Antrag ist unzulässig, soweit gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Organizacija koja pruža dodatne informacije o postupku javne nabave: Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock

Organizacija koja prima zahtjeve za sudjelovanje: Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock

Organizacija koja obrađuje ponude: Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock

8. Organizacije**8.1. ORG-0001**

Službeno ime: Ministerium für Finanzen und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

Registracijski broj: 13-L45012000000-38

Odjel: Abteilung IV, Referat 450

Poštanska adresa: Schloßstraße 9-11

Grad: Schwerin

Poštanski broj: 19053

Zemlja – podregija (NUTS): Schwerin, Kreisfreie Stadt (DE804)

Zemlja: Njemačka

Kontaktna točka: Abteilung IV, Referat 450 (Zentrale Vergabestelle)

E-pošta: zvs@fm.sbl-mv.de

Tel.: 000

Internet: <https://www.sbl-mv.de>

Uloge ove organizacije:

Pružatelj usluga javne nabave

8.1. ORG-0003

Službeno ime: Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Mecklenburg-Vorpommern

Registracijski broj: 13-L50010000000-78

Odjel: Geschäftsstelle der Vergabekammern

Poštanska adresa: Johannes-Stelling-Straße 14

Grad: Schwerin

Poštanski broj: 19053

Zemlja – podregija (NUTS): Schwerin, Kreisfreie Stadt (DE804)

Zemlja: Njemačka

Kontaktna točka: Geschäftsstelle der Vergabekammern

E-pošta: vergabekammer@wm.mv-regierung.de

Tel.: +49 3855885165

Faks: +49 3855884855817

Internet: <https://www.regierung-mv.de>

Uloge ove organizacije:

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu)

8.1. ORG-0009

Službeno ime: Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock

Registracijski broj: 13-L45210001000-12

Poštanska adresa: Wallstraße 2

Grad: Rostock

Poštanski broj: 18055

Zemlja – podregija (NUTS): Rostock, Kreisfreie Stadt (DE803)

Zemlja: Njemačka

Kontaktna točka: Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern, Abteilung IV, Referat 450 (Zentrale Vergabestelle)

E-pošta: zvs@fm.sbl-mv.de

Tel.: 000

Internet: <https://sbl-mv.de>

Profil kupca: <https://www.meinauftrag.rib.de>

Uloge ove organizacije:

Kupac

Organizacija koja pruža dodatne informacije o postupku javne nabave

Organizacija koja prima zahtjeve za sudjelovanje

Organizacija koja obrađuje ponude

8.1. ORG-0010

Službeno ime: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registracijski broj: 0204:994-DOEVD-83

Grad: Bonn

Poštanski broj: 53119

Zemlja – podregija (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Zemlja: Njemačka

E-pošta: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Tel.: +49228996100

Uloge ove organizacije:

TED eSender

Informacije o obavijesti

Identifikacijska oznaka / verzija obavijesti: cc0bf1b9-9b26-4309-965a-128eda39eb81 - 01

Vrsta obrasca: Nadmetanje

Vrsta obavijesti: Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim

Podvrsta obavijesti: 16

Datum slanja obavijesti: 28/05/2026 14:45:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Jezici na kojima je ova obavijest službeno dostupna: njemački

Broj objave obavijesti: 369204-2026

Broj izdanja SL S-a: 102/2026

Datum objave: 29/05/2026