755557-2026 - Provjera

Hrvatska – Građevinski radovi na crpnoj stanici – Izgradnja vodocrpilišta Mostanje sa spojem na vodoopskrbni sustav grada Karlovca - 1. faza
OJ S 211/2026 30/10/2026
Obavijest o prethodnoj provjeri tržišta
Radovi

1. Kupac

1.1. Kupac

Službeno ime: VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac
E-pošta: ivanka.klobucar@vik-ka.hr
Pravni oblik kupca: Javno poduzeće koje nadzire lokalno tijelo
Djelatnost naručitelja: Aktivnosti povezane s vodom

2. Postupak

2.1. Postupak

Naslov: Izgradnja vodocrpilišta Mostanje sa spojem na vodoopskrbni sustav grada Karlovca - 1. faza
Opis: Predmet nabave je izgradnja Pogona za pripremu vode za piće Mostanje i magistralnog cjevovoda – 1. faza. Zahvat obuhvaća uspostavu vodocrpilišta Mostanje planiranog kapaciteta 300 l/s, njegovo funkcionalno povezivanje s postojećim vodoopskrbnim sustavom te izgradnju pripadajućih građevinskih objekata, cjevovoda, strojarske i elektrotehničke opreme te interne infrastrukture. Magistralni cjevovod povezuje lokaciju vodocrpilišta Mostanje s postojećim magistralnim cjevovodom u Ulici Tadije Smičiklasa u Karlovcu. Za potrebe zahvata koriste se tri postojeća zdenca na području Mostanjskog polja: MZ-2/15 kapaciteta 89 l/s, MZ-3a/16 kapaciteta 83 l/s i MZ-4/17 kapaciteta 136 l/s, ukupne kaptažne sposobnosti približno 300 l/s. Predviđa se izvedba pripadajućih armiranobetonskih objekata zdenaca te njihovo strojarsko i elektrotehničko opremanje bunarskim crpkama, usponskim cjevovodima, zapornom i regulacijskom armaturom, protokomjerima, mjernom opremom, sondama za praćenje razine vode i zaštitu crpki te ostalom opremom potrebnom za automatski i siguran rad sustava. Od zdenaca do lokacije vodocrpilišta izvode se dobavni tlačni cjevovodi sirove vode ukupne duljine približno 610 m, kojima se zahvaćena podzemna voda dovodi do sustava vodospreme. Od lokacije Mostanje prema postojećem sustavu izvodi se magistralni vodoopskrbni cjevovod duljine približno 2.815 m, projektiran pretežito kao cjevovod od duktilnog lijeva DN 500. Radovi na cjevovodima obuhvaćaju zemljane radove, pripremu rova i posteljice, nabavu, polaganje i spajanje cijevi, zatrpavanje i obnovu zahvaćenih površina, križanja s postojećom komunalnom i prometnom infrastrukturom, izvedbu zaštitnih cijevi gdje je to potrebno te ugradnju pripadajućih fazonskih komada i armature. Na trasama projektiranih cjevovoda predviđeno je 19 čvorova u armiranobetonskim zasunskim oknima, uključujući zasunska, ispusna, odzračno-dozračna, razdjelna i druga potrebna okna. Na lokaciji kompleksa izvodi se ukopana armiranobetonska vodosprema s preljevnim oknom približnih tlocrtnih dimenzija 48,45 × 10,40 m te uz nju armiranobetonska crpna stanica maksimalnih tlocrtnih dimenzija približno 13,3 × 9,3 m. U crpnoj stanici smješta se hidrotehnička i strojarska oprema za transport vode u gradski vodoopskrbni sustav, pripadajući cjevovodi i armatura, oprema za mjerenje i regulaciju, sustav dezinfekcije vode klor-dioksidom, protupožarna hidrostanica, ventilacija i hlađenje te pomoćna oprema potrebna za rad i održavanje pogona. Zbog razine podzemne

vode i dubine izvođenja ukopanih objekata zahvat uključuje i zaštitu građevinske jame vodospreme i crpne stanice. Predviđena je izvedba zaštitne konstrukcije od čeličnih talpi s pripadajućim čeličnim okvirima i razuporama te privremeni sustav sniženja razine podzemne vode putem bunara i drenaže, radi omogućavanja sigurnog izvođenja građevinskih radova u projektiranim uvjetima. U okviru zahvata izvodi se i trafostanica s pripadajućim elektroenergetskim postrojenjem. Projektiran je suhi transformator naponskog nivoa 10(20)/0,4 kV, nazivne snage 1.000 kVA, pripadajuća srednjenaponska i niskonaponska oprema, kabelski razvodi te rezervni izvor napajanja putem diesel-elektro agregata. Elektrotehnički radovi obuhvaćaju napajanje i upravljanje crpkama i ostalom strojarskom opremom, razdjelnike, mjerno-upravljačke instalacije, unutarnju i vanjsku rasvjetu, elektroničku komunikacijsku mrežu, uzemljenje i sustav zaštite od munje, sigurnosnu rasvjetu te sustav automatske dojave požara u objektima vodospreme/crpne stanice i trafostanice. Na lokaciji vodocrpilišta izvodi se i potrebna interna hidrotehnička infrastruktura, uključujući cjevovode za funkcionalno povezivanje zdenaca, vodospreme i crpne stanice, preljevni cjevovod vodospreme s pripadajućom ispusnom građevinom, hidrantsku mrežu, vodomjerno i druga potrebna okna te ostale instalacije potrebne za funkcionalan rad 1. faze kompleksa.
Interna identifikacijska oznaka: VIK-281/26

2.1.1. Svrha

Priroda ugovora: Radovi
Glavna klasifikacija (cpv): 45232152 Građevinski radovi na crpnoj stanici

2.1.2. Mjesto izvršenja

Zemlja – podregija (NUTS): Karlovačka županija (HR027)
Zemlja: Hrvatska
Dodatne informacije: Karlovac

2.1.3. Vrijednost

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 6 100 000,00 EUR

2.1.4. Opće informacije

Pravna osnova:
Druga
Zakon o javnoj nabavi RH

5. Grupa

5.1. Grupa: LOT-0000

Naslov: Izgradnja vodocrpilišta Mostanje sa spojem na vodoopskrbni sustav grada Karlovca - 1. faza
Opis: Predmet nabave je izgradnja Pogona za pripremu vode za piće Mostanje i magistralnog cjevovoda – 1. faza. Zahvat obuhvaća uspostavu vodocrpilišta Mostanje planiranog kapaciteta 300 l/s, njegovo funkcionalno povezivanje s postojećim vodoopskrbnim sustavom te izgradnju pripadajućih građevinskih objekata, cjevovoda, strojarske i elektrotehničke opreme te interne infrastrukture. Magistralni cjevovod povezuje lokaciju vodocrpilišta Mostanje s postojećim magistralnim cjevovodom u Ulici Tadije Smičiklasa u Karlovcu. Za potrebe zahvata koriste se tri postojeća zdenca na području Mostanjskog polja: MZ-2/15 kapaciteta 89 l/s, MZ-3a/16 kapaciteta 83 l/s i MZ-4/17 kapaciteta 136 l/s, ukupne kaptažne sposobnosti približno 300 l/s. Predviđa se izvedba pripadajućih armiranobetonskih objekata zdenaca te njihovo strojarsko i elektrotehničko opremanje bunarskim crpkama, usponskim cjevovodima, zapornom i regulacijskom armaturom, protokomjerima, mjernom opremom, sondama za praćenje razine

vode i zaštitu crpki te ostalom opremom potrebnom za automatski i siguran rad sustava. Od zdenaca do lokacije vodocrpilišta izvode se dobavni tlačni cjevovodi sirove vode ukupne duljine približno 610 m, kojima se zahvaćena podzemna voda dovodi do sustava vodospreme. Od lokacije Mostanje prema postojećem sustavu izvodi se magistralni vodoopskrbni cjevovod duljine približno 2.815 m, projektiran pretežito kao cjevovod od duktilnog lijeva DN 500. Radovi na cjevovodima obuhvaćaju zemljane radove, pripremu rova i posteljice, nabavu, polaganje i spajanje cijevi, zatrpavanje i obnovu zahvaćenih površina, križanja s postojećom komunalnom i prometnom infrastrukturom, izvedbu zaštitnih cijevi gdje je to potrebno te ugradnju pripadajućih fazonskih komada i armature. Na trasama projektiranih cjevovoda predviđeno je 19 čvorova u armiranobetonskim zasunskim oknima, uključujući zasunska, ispusna, odzračno-dozračna, razdjelna i druga potrebna okna. Na lokaciji kompleksa izvodi se ukopana armiranobetonska vodosprema s preljevnim oknom približnih tlocrtnih dimenzija 48,45 × 10,40 m te uz nju armiranobetonska crpna stanica maksimalnih tlocrtnih dimenzija približno 13,3 × 9,3 m. U crpnoj stanici smješta se hidrotehnička i strojarska oprema za transport vode u gradski vodoopskrbni sustav, pripadajući cjevovodi i armatura, oprema za mjerenje i regulaciju, sustav dezinfekcije vode klor-dioksidom, protupožarna hidrostanica, ventilacija i hlađenje te pomoćna oprema potrebna za rad i održavanje pogona. Zbog razine podzemne vode i dubine izvođenja ukopanih objekata zahvat uključuje i zaštitu građevinske jame vodospreme i crpne stanice. Predviđena je izvedba zaštitne konstrukcije od čeličnih talpi s pripadajućim čeličnim okvirima i razuporama te privremeni sustav sniženja razine podzemne vode putem bunara i drenaže, radi omogućavanja sigurnog izvođenja građevinskih radova u projektiranim uvjetima. U okviru zahvata izvodi se i trafostanica s pripadajućim elektroenergetskim postrojenjem. Projektiran je suhi transformator naponskog nivoa 10(20)/0,4 kV, nazivne snage 1.000 kVA, pripadajuća srednjenaponska i niskonaponska oprema, kabelski razvodi te rezervni izvor napajanja putem diesel-elektro agregata. Elektrotehnički radovi obuhvaćaju napajanje i upravljanje crpkama i ostalom strojarskom opremom, razdjelnike, mjerno-upravljačke instalacije, unutarnju i vanjsku rasvjetu, elektroničku komunikacijsku mrežu, uzemljenje i sustav zaštite od munje, sigurnosnu rasvjetu te sustav automatske dojave požara u objektima vodospreme/crpne stanice i trafostanice. Na lokaciji vodocrpilišta izvodi se i potrebna interna hidrotehnička infrastruktura, uključujući cjevovode za funkcionalno povezivanje zdenaca, vodospreme i crpne stanice, preljevni cjevovod vodospreme s pripadajućom ispusnom građevinom, hidrantsku mrežu, vodomjerno i druga potrebna okna te ostale instalacije potrebne za funkcionalan rad 1. faze kompleksa.
Interna identifikacijska oznaka: VIK-281/26

5.1.1. Svrha

Priroda ugovora: Radovi
Glavna klasifikacija (cpv): 45232152 Građevinski radovi na crpnoj stanici

5.1.2. Mjesto izvršenja

Zemlja – podregija (NUTS): Karlovačka županija (HR027)
Zemlja: Hrvatska
Dodatne informacije: Karlovac

5.1.3. Očekivano trajanje

Trajanje – ostalo: Nepoznat

5.1.5. Vrijednost

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 6 100 000,00 EUR

5.1.11. Dokumentacija o nabavi

Adresa dokumentacije o nabavi: https://eojn.hr/tender-eo/100462

5.1.12. Uvjeti nabave

Uvjeti podnošenja:

Elektroničko podnošenje: Obvezno

Adresa za podnošenje: https://eojn.hr/tender-eo/100462

Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: hrvatski

Rok za zaprimanje odgovora: 04/11/2026 10:00:00 (UTC+01:00) srednjoeuropsko vrijeme, zapadnoeuropsko ljetno vrijeme

5.1.16. Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Organizacija koja pruža dodatne informacije o postupku javne nabave: VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac

8. Organizacije

8.1. ORG-0001

Službeno ime: VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac

Registracijski broj: 65617396824

Poštanska adresa: Gažanski trg 8

Grad: Karlovac

Poštanski broj: 47000

Zemlja – podregija (NUTS): Karlovačka županija (HR027)

Zemlja: Hrvatska

Kontaktna točka: Ivanka Klobučar

E-pošta: ivanka.klobucar@vik-ka.hr

Tel.: +385 47649100

Internet: https://www.vik-ka.hr

Uloge ove organizacije:

Kupac

Organizacija koja pruža dodatne informacije o postupku javne nabave

8.1. ORG-0002

Službeno ime: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Registracijski broj: 95857869241

Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23/V

Grad: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Zemlja – podregija (NUTS): Grad Zagreb (HR050)

Zemlja: Hrvatska

Kontaktna točka: Kontakt

E-pošta: dkom@dkom.hr

Tel.: +385 14559 930

Internet: https://www.dkom.hr/

Uloge ove organizacije:

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu)

8.1. ORG-0003

Službeno ime: Narodne novine d.d.

Registracijski broj: TED94

Registracijski broj: HR64546066176
Poštanska adresa: Savski gaj XIII. 6
Grad: Zagreb
Poštanski broj: 10020
Zemlja – podregija (NUTS): Grad Zagreb (HR050)
Zemlja: Hrvatska
Kontaktna točka: EOJN Helpdesk
E-pošta: eojn@nn.hr
Tel.: +385 16652889
Internet: https://www.nn.hr/
Uloge ove organizacije:
TED eSender

Informacije o obavijesti

Identifikacijska oznaka / verzija obavijesti: fa330b98-7765-4a76-b8c1-445921d5c797 - 01
Vrsta obrasca: Provjera
Vrsta obavijesti: Obavijest o prethodnoj provjeri tržišta
Podvrsta obavijesti: E1
Datum slanja obavijesti: 29/10/2026 18:00:00 (UTC+01:00) srednjoeuropsko vrijeme, zapadnoeuropsko ljetno vrijeme
Jezici na kojima je ova obavijest službeno dostupna: hrvatski
Broj objave obavijesti: 755557-2026
Broj izdanja SL S-a: 211/2026
Datum objave: 30/10/2026