

Magyarország-Nyíregyháza: Építési munkák**OJ S 117/2022 20/06/2022****Tájékoztató az eljárás eredményéről****Építési beruházás****Jogalap:**

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1. Név és címek

Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nemzeti azonosító szám: 15731766215

Postai cím: Kossuth Tér 1.

Város: Nyíregyháza

NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg

Postai irányítószám: 4400

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Kovács Ádám László

E-mail: kovacs.adam@nyiregyhaza.hu

Telefon: +36 42524524

Fax: +36 42311041

Internetcím(ek):Az ajánlatkérő általános címe: <http://www.nyiregyhaza.hu>**I.1. Név és címek**

Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nemzeti azonosító szám: 14605749244

Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13

Város: Budapest

NUTS-kód: HU Magyarország

Postai irányítószám: 1024

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Vörösné Bagi Éva

E-mail: vorosne.bagi.eva@kozut.hu

Telefon: +36 306680215

Internetcím(ek):Az ajánlatkérő általános címe: <http://www.internet.kozut.hu>**I.2. Információ közös közbeszerzésről**

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.4. Az ajánlatkérő típusa

Regionális vagy helyi hatóság

I.5. Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1. A beszerzés mennyisége

II.1.1. Elnevezés

Belső körút-László u. kereszt. jelzől. szab. kiv.
Hivatkozási szám: EKR001217452021

II.1.2. Fő CPV-kód

45000000 Építési munkák

II.1.3. A szerződés típusa

Építési beruházás

II.1.4. Rövid meghatározás

„Belső körút - László utca kereszteződésben jelzőlámpás szabályozás kivitelezése” jelen eljárás mellékletét képező közbeszerzési dokumentumokban és annak részét képező műszaki mellékeltekben foglaltak szerint.

A II.2.4. pont folytatása:

Csapadékvíz elvezetés:

A tervezett csomópont fejlesztés környezetében kiépített zárt csapadékvíz elvezető csatorna található. A Belső körúton, a 4.sz. főutat keresztezve csapadékvíz foggyűjtő halad. Az állami közúton a csapadékvíz elvezetés kiépített, ott külön beavatkozás nem szükséges. A tervezett kanyarodósávok és egyéb burkolat vízelvezetését a célszerűen elhelyezett új víznyelőkkel oldjuk meg, melyeket D200 KGPVC csatornával vezetünk a meglévő vízelvezető rendszerbe. Az összegyűlekező csapadékvizet a meglévő városi csatornarendszer fogadni tudja. A tervezett járdaburkolatokról a burkolaton összegyűlekező csapadékvíz a burkolat esésének kialakításával a zöldsávban elszikkad, illetve részben az útburkolatra jut, ahol a vízelvezető rendszerbe folyik.

A burkolatfelújítással érintett szakaszon a burkolat szélek új geometriájához igazodóan egyes víznyelőknek megszüntetésre kerülnek, míg a szükséges helyeken új víznyelőknek létesítendőek. A tervezett víznyelőknek 50x50 cm-es monolit vb. aknák, D400 kN teherbírású víznyelőráccsal fedve. Az útburkolatba eső meglévő és megmaradó tisztítóaknak fedlapjait a tervezett burkolatok szintjéhez kell igazítani. A meglévő gerinccsatornán új akna nem kerül kialakításra.

Gravitációs csatorna építés:

A tervezett gravitációs csatornák anyaga SN 8 KN/m² gyűrűmerekességű PVC KGEM műanyagcső tokos-gumigyűrűs kötésekkel. A tervezett csatornák a keletkező csapadékvíz mennyiségekre méretezve D200 méretben készülnek. A tervezett csatornán a terven megjelölt helyeken, 50x50 cm-es, anyagában a közegnek ellenálló beton víznyelőknek készülnek. Burkolatban elhelyezett aknák esetében MSZ 894/F-600-as (D 400 KN), zöldsávban MSZ 890 /S-600-as (C 250 KN) típusú aknafedlapokat szükséges beépíteni. A csatornák aknába való bekötése aknabekötő idommal történhet.

Az akna süllyedéséből keletkező káros feszültségek megelőzésére az aknától 1,0 m-re tokos, gumigyűrűs kötést kell szerelni. Az idomos kötéseknel a csövet különös gondossággal kell az ágyzatba helyezni.

A beton műtárgyak anyagukban a szállított közegnek ellenállóak, vízzáróak, szulfátálló cement felhasználásával készülnek.

A 60cm-nél kisebb takarás esetén a csatornákat 360°-os vasbeton védelembe kell helyezni.

Középnymású gázelosztó-vezeték utólagos védelembe helyezése:

A TIGÁZ ZRT, mint gázszolgáltatói engedélyes a közlekedési csomópont útburkolata alá kerülő gázvezeték utólagos védelmét írta elő .

A meglévő gázelosztó-vezeték szakfelügyelet mellett fel kell tární - kézi földmunkával . A feltárt vezetékre hasított burokcsövet kell felhelyezni . A burokcső D 315 és 110 KG PVC anyagú és SN16 gyűrűmerevségű .

A burokcsövek beépítésénél ügyelni kell a központosító gyűrűk , betétek alkalmazására. A központosító-kat - távtartókat max. 2,0 menként kell elhelyezni - úgy , hogy az első betétek a burokcső végétől 100 mm-re legyenek . A távtartók rögzítése a haszoncsőre , vagy spirálisan feltekerve vagy ragasztva történik. A távtartók beépítését a SZIREX KFT által forgalmazott termékkel javasoljuk kivitelezni . A két fél burok/védőcsövet elmozdulás ellen Denso csőszigetelő fóliával kell körbetekerni.

A burokcső a gázelosztó-vezeték mechanikai védelmét szolgálja . A burokcsövet központosítva , de tok-tömítés és szaglőcső nélkül kell beépíteni . A burokcsőbe a lehetőségek szerint a haszoncső kötése ne kerüljön.

II.1.6. Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll: nem

II.2. Meghatározás

II.2.2. További CPV-kód(ok)

45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka, 45111230 Talajstabilizálási munka , 45112000 Földkitermelési és talajmozgatási munka, 45113000 Terepmunkák, 45233000 Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása, 45233320 Közút alapozása

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg

A teljesítés fő helyszíne: 4400 Nyíregyháza 3095/2. hrsz., 3094/1. hrsz., 3212/1. hrsz., 3212/2. hrsz., 2763/4. hrsz., 3094/9. hrsz.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

Kivitelezési feladat leírása:

Útépitési munkák:

- Belső krt. - László utca csomópont:

Rendeltetése: Jelzőlámpás forgalomirányítás bevezetése

Csomóponti ágak: - Belső krt. keleti ág (Család utca felé)

- László utca északi ág (Pazonyi út felé)

- Belső krt. nyugati ág (Hunyadi utca felé)

- László utca déli ág (Szegegy utca felé)

Csatlakozó létesítmény megnevezése: - Belső krt. keleti ág (Család utca felé)

Tervezési osztály: - B.V.c.A

Tervezési sebesség: 50 km/h

Beavatkozási hossz: 100,71 m

Beavatkozás jellege: Forgalmi sávok miatti szélesítés

Csatlakozó létesítmény megnevezése: - László utca északi ág (Pazonyi út felé)

Tervezési osztály: - B.III.a.C

Tervezési sebesség: 60 km/h

Beavatkozási hossz: 97,37 m

Beavatkozás jellege: Balra kanyarodó sáv miatti szélesítés

Csatlakozó létesítmény megnevezése: - Belső krt. nyugati ág (Hunyadi utca felé)

Tervezési osztály: - B.V.c.A

Tervezési sebesség: 50 km/h

Beavatkozási hossz: 69,20 m

Beavatkozás jellege: Csomópont építés miatti szélesítés

Csatlakozó létesítmény megnevezése: - László utca déli ág (Szegfű utca felé)

Tervezési osztály: - B.III.a.C

Tervezési sebesség: 60 km/h

Beavatkozási hossz: 49,76 m

Beavatkozás jellege: Csomópont építés miatti csatlakozás szélesítés

A tervezett jelzőlámpás csomópontban a forgalomszámlálásokat figyelembe véve kerültek meghatározásra a sávok száma, valamint a letiltásra kerülő forgalmi irányok. A Belső körút keleti ágán (Család utca felől) a forgalmi adatok alapján nagyarányú jobbra kanyarodás tapasztalható, mely számára biztosítandó egy külön sáv. Az egyenesen tovább haladó forgalom számára szintén külön forgalmi sávot kellene kialakítani. A nagyarányú szélesítés és geometriai változtatások elkerülése érdekében az egyenesen és jobbra forgalmi irányoknak nem két külön sáv kerül kialakításra, hanem egy elején elválasztás nélküli majd a felállási vonalnál már elválasztott ám mégis egy 5,75 m széles egybefüggő sávként kezelhető forgalmi sáv kerül kialakításra. A csomópont ezen ágán gyalogos átvezetés kerül kialakításra, mely későbbi fejlesztések során az épített környezet bontása nélkül csupán a burkolati jelek újra festésével kerékpáros átvezetéssel is bővíthető. A szélesítés okán a belső krt. keleti ágán található lakossági útcsatlakozás korrekciója szükséges. A Belső körút nyugati városközpont felé vezető ágán jelenleg kisebb forgalomra való tekintettel minimális szélesítés mellett egy egyenesen és jobbra sáv alakítandó ki. Tehát a Belső krt. mindkét ágán a nagyívű balra kanyarodó mozgások tiltása bevezetendő. Megrendelői kérésre, valamint forgalombiztonsági okokból célszerű a László utca mindkét irányból történő balra kanyarodó mozgások tiltása, ám a forgalmi adatok kiértékelés után látható, hogy északi irányból az Örökösöld felé tartó forgalom számottevő, melynek letiltásával a csomópontot követő László utca - Szalag utca csomópontra terhelődne a letiltott forgalom. A többletterhelés elkerülése végett kizárólag északi irányból Örökösöld felé balra kanyarodó mozgás megtartása mellett döntött Ajánlatkérő. Tekintettel a meglévő elválasztó szigetre a tervezett kialakítás egy csökkentett keresztmetszeti szélességgel rendelkező sziget kialakítását terveztük az elbontásra kerülő közvilágítási lámpaoszlopok pótlására, valamint az osztott pályás útszakasz fenntartása érdekében. A tervezett kialakítás szerint kialakult két egyenesen tovább haladó, valamint egy önálló balra kanyarodó sáv. László utcán az egyenletes forgalomlefolyás biztosítása céljából a Belső krt. mindkét ágára egy kisívű jobbra kanyarodást segítő lehajtó kerül kialakításra.

Jelzőlámpás forgalomirányítás kialakítása:

Forgalmi rend végleges kialakítása:

- Az új forgalomirányító jelzőlámpát be kell illeszteni a meglévő 4.sz.fkl.úti jelzőlámpa hangolásba.

- A hangolás megfelelő kialakítása és a viszonylag nagy forgalmú Hunyadi utca felől balra kanyarodó járművek részére, Örökösöld irányába új forgalmi sáv építése vált szükségessé.

- Ugyancsak sávbővítésre van szükség a Belső krt. Örökösöld felőli ágán, ahol jelentős a jobbra kanyarodó forgalom, s hogy a jobbra kiegészítő jelző szabad jelzése is ki legyen használva és az egyenesen tovább haladni szándékozók, ezt ne akadályozzák maximális sáv szélességet (5,5m) terveztünk, mely mellett a jobbra kanyarodók a csomóponti ág saját zöldje és a kiegészítő jobbra szabad jelzésre is át tudnak haladni a kereszteződésben.

- A csomópont gyér forgalmú járműmozgások letiltásra kerülnek:

4.sz.fkl.úton Szegfű utca felől balra kanyarodás, valamint a Bujtos és Örökösöld felől Belső krt.-ról balra kanyarodás

- Ezen három balra kanyarodás tiltásával elkerüljük a 4 fázisú vagy a 3 fázisú „telezöldes” forgalom szabályozást, s így a forgalmi rend közlekedés biztonságilag a legkedvezőbb, s a jelzési időtervek (programok) ideálisan illeszthetők a meglévő hangolásba.

Forgalomirányító jelzőlámpa telepítése:

A tervezett geometriát és az előzőekben felsorolt elvárások teljesítését figyelembe véve, a 4. sz.főútvon „zöld hullámot” biztosító jelzőlámpa elrendezés és szabályozástechnika kerül kialakításra. A jelzőlámpa elhelyezést JLP-1m tervlap tartalmazza, feltüntetve rajta jelzőket, KRESZ táblákat, oszlopokat. A jelzőlámpa működtetésére 1 vezérlő berendezésre van szükség 1csp-s kialakítással, hangolással és egy villamos energia vételi hely kiépítésével. A vezérlő berendezést 1csp-s, LED-s 40V ac fénypont vezérléssel és az országos Távfelügyeleti Rendszerbe bekapcsolva lehet telepíteni.

A jelzőfejek 40V ac Led-s fényforrásúak:

a felállási vonalaktól út melletti jelző esetén 2,5m, út feletti jelző esetén min:7,5 távolságba szerelhetők nyílás irányítás esetén az út feletti jelző a forgalmi sáv tengelyébe szerelendő és ismétlő jelző felszerelését kéri az állami közút kezelője kör jelzés (nem biztosított mozgás) esetén 2 sávban az azonos irányba

haladók részére 1db út feletti jelző szerelendő fel a 2 forgalmi sáv közös tengelyvonalában.

Folytatás a II.1.4. pontban.

Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321 /2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel.

Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: 2.) Az AF III.1.3) M.2.1. szerinti (MV-KÉ) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (min.0, max. 36 hó) / Súlyszám : 10

Minőségi kritérium - Név: 3.) Az AF III.1.3) M.2.2. szerinti (MV-VZ) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (min.0, max. 36 hó) / Súlyszám : 10

Minőségi kritérium - Név: 4.) A kötelezően előírt 3 év (36 hónap) jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 24 hónap) / Súlyszám: 10

Ár - Súlyszám: 70

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: nem

II.2.13. Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos : igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1-16-NY1-2021-00003

II.2.14. További információk

Részajánlattétel lehetőségének kizárása:

Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét. Az útépitési munkákkal együtt járó további szakági kivitelezési munkák (közműsatorna építés, jelzőlámpás forgalomszabályozás kivitelezése, elektromos munkák, gázvezeték utólagos védelembe helyezése) olyan jellegű munkák, melyek egymásra épülnek, és magas szintű összehangolt ütemezést igényelnek és azok egy egységet képeznek, a biztonságos és hatékony munkavégzés abban az esetben biztosítható, amennyiben egy egységként valósul meg egy generál kivitelező irányítása mellett.

Az egymásra épülő munkafázisokra tekintettel fizikailag sem lehetséges, hogy több különböző vállalkozó részére kerüljön átadásra a munkaterület.

Az egymásra épülő munkafázisok megfelelő előrehaladása Megrendelő által úgy ellenőrizhető, amennyiben egy generál vállalkozó felelőssége alá tartozik, továbbá az előrehaladás akadály nélkül úgy szervezhető meg, amennyiben egy vállalkozó felel a kivitelezési munkák előrehaladásáért, illetve szervezéséért.

Tekintettel arra, hogy támogatásból megvalósuló beruházás a jelen építési munka, így az elszámolás, valamint az adminisztrációs terhek, költségek is kevesebbe kerülnek, továbbá sem gazdaságilag, sem műszakilag nem tekinthető ésszerűnek a részekre bontás, a beruházás esetében nem eredményezné a hatékonyságot sem gazdasági, sem műszaki, sem minőségi téren.

A garanciális jogok érvényesítése tárgyi beruházást tekintve abban az esetben biztosítható megfelelően, amennyiben egy vállalkozóval történik szerződéskötés.

Az eljárás feltételes közbeszerzési eljárásként kerül lefolytatásra a Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján. Amennyiben a rendelkezésre álló fedezet nem nyújt megfelelő fedezetet a nyertes ajánlattevő ajánlati árának kiegyenlítésére, úgy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés akkor lép hatályba, amikor az ajánlati ár kiegyenlítéséhez szükséges fedezet az Ajánlatkérő rendelkezésére áll, és erről nyertes Ajánlattevőt írásban értesíti. Mindezek alapján a szerződés hatálybalépése az nap, amikor az értesítést a nyertes Ajánlattevő kézhez veszi. Fedezethiány esetén Ajánlatkérő támogatás kiegészítése iránt támogatási kérelmet fog benyújtani.

Amennyiben a Vállalkozási szerződés az írásbeli összegezés ajánlattevők részére történő megküldésétől számított 180 napon belül nem lép hatályba, úgy szerződő felek mentesülnek a kötelemtől

IV. szakasz: Eljárás

IV.1. Meghatározás

IV.1.1. Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás

IV.1.3. Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.8. A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2. Adminisztratív információk

IV.2.1. Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [2021/S 236-620632](#)

IV.2.8. Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

IV.2.9. Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Belső körút-László u. kereszt. jelzöl. szab. kiv.

Szerződés/rész odaítélésre került: nem

V.1. Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3. További információk

1.)

A következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:

- kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;

Ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilvánította a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek be.

2.)

Tárgyi eljárás vonatkozásában valamennyi ajánlattevő neve, címe és adószáma:

1.)

Ajánlattevő neve: "NYÍR-SL" Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza, Belső körút 47/A.

Ajánlattevő adószáma: 14687530-2-15

2.)

Ajánlattevő neve: Szakács és Társai Ipari-Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza, Simai út 40.

Ajánlattevő adószáma: 11494980-2-15

VI.4. Jogorvoslati eljárás

VI.4.1. A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: Magyarország

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Fax: +36 18828593

VI.4.3. Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4. A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: Magyarország

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Fax: +36 18828593

VI.5. E hirdetmény feladásának dátuma

15/06/2022