

546280-2026 - Verseny

Görögország – Gát építése – Ολοκλήρωση κατασκευής φράγματος Νεστορίου ΠΕ Καστοριάς και συνοδών έργων

OJ S 150/2026 06/08/2026

Eljárást megindító hirdetmény – enyhébb szabályozás

Építési beruházás

1. Vevő

1.1. Vevő

Hivatalos név: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

E-mail-cím: v.micha@ggde.gr

Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa: Központi kormányzati szerv

Az ajánlatkérő szerv tevékenysége: Általános közszolgáltatások

2. Eljárás

2.1. Eljárás

Cím: Ολοκλήρωση κατασκευής φράγματος Νεστορίου ΠΕ Καστοριάς και συνοδών έργων
Λεírás: Το αντικείμενο της παρούσας Εργολαβίας αφορά στην ολοκλήρωση κατασκευής του φράγματος Νεστορίου και των συνοδών έργων αυτού. Το φράγμα ύψους 75 μ. επί του ποταμού Αλιάκμονα, στο Νεστόριο Καστοριάς, είναι Λιθόρριπτο φράγμα με αργυλικό πυρήνα, επί του π. Αλιάκμονα ανάντι του ομώνυμου οικισμού και σε απόσταση ~2000μ. Το φράγμα θα δημιουργήσει μια τεχνητή λίμνη εμβαδού 823 στρεμμάτων. Το καθαρό μέγιστο ύψος της λίμνης στη θέση του φράγματος είναι 58,5 m και το μέσο βάθος της λίμνης είναι περίπου 30 m, επομένως το μέσο ύψος του φαραγγιού ξεπερνάει τα 80m. Η επιφάνεια που θα κατακλυστεί είναι 823 στρέμματα και ένα ποσοστό περίπου 60% είναι η κοίτη του ποταμού. Οι βοηθητικοί δρόμοι που θα γίνουν και οι δανειοθάλαμοι για την λήψη υλικών μετά το πέρας των εργασιών θα αποκατασταθούν. Η μέση ετήσια παροχή του ποταμού στην θέση του φράγματος είναι 144,4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα περίπου και ο ωφέλιμος όγκος του φράγματος είναι 15,4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, το νερό του φράγματος θα ανανεώνεται λόγω των μεγάλων απορροών 9,5 φορές το χρόνο και έτσι η διακύμανση της στάθμης της λίμνης δεν θα ξεπερνά τα 10 μέτρα σε ετήσια βάση είναι 19,12 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, η δε ποιότητα του νερού λόγω της ανανέωσης θα παραμείνει αρίστη. Η άρδευση θα αφορά 75.000 στρέμματα και θα δώσει τη δυνατότητα για αναδιάρθρωση των ξερικών καλλιεργειών με νέες δυναμικές με έμφαση στα οσπριοειδή και τα κηπευτικά. Το συνολικό Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας διαρθρώνεται στα εξής επιμέρους υποέργα: α) Ανάχωμα φράγματος (συμπεριλαμβανομένων των σηράγγων τσιμεντενέσεων και αποστραγγίσεων). β) Υπερχειλιστής (ρουφράκτης, συλλέκτης, διώρυγα προσαγωγής, διώρυγες μεταφοράς και πτώσεως, κάδος αναπήδησης και λεκάνη αποτόνωσης ελεγχόμενη από κατάντη ρουφράκτη). γ) Έργο εκτροπής, το οποίο λειτουργεί συνδυαστικά με το έργο υδροληψίας-προσαγωγής προς τον ΜΥΗΣ και το σύστημα εκκένωσης του ταμιευτήρα. δ) Ρουφράκτης κατάντη των έργων για τη δημιουργία δεξαμενής αναρρύθμισης. ε) Κτίριο Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) – (Δομικές εργασίες). - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Από προηγούμενη εργολαβία έχει υλοποιηθεί περίπου το 20% του συνολικού τεχνικού αντικειμένου του έργου. Αναλυτικά, οι μέχρι σήμερα εκτελεσθείσες εργασίες ανά τομέα έχουν ως εξής: • Οδοποιία: Πλήρης ολοκλήρωση της κατασκευής της παραλλαγής/εκτροπής της οδού Νεστορίου – Πεύκου. • Υπερχειλιστής: ο Ολοκλήρωση των γενικών εκσκαφών του υπερχειλιστή σε ποσοστό περίπου

90%, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων προσωρινών και μόνιμων μέτρων αντιστήριξης και προστασίας των πρηνών. ο Εκτέλεση σκυροδεμάτων του υπερχειλιστή σε ποσοστό 7%. ο Ολοκλήρωση των τσιμεντενέσεων τάπητα και στεγανοποιητικού διαφράγματος στη θέση του συλλέκτη του υπερχειλιστή. • Σήραγγες: ο Πλήρης διάνοιξη (διάτρηση) της Σήραγγας Εκτροπής και ολοκλήρωση της σκυροδέτησης της τελικής επένδυσης του δαπέδου της σε ποσοστό 42%. ο Πλήρης διάνοιξη της Σήραγγας Προσαγωγής προς τον ΜΥΗΣ. ο Πλήρης διάνοιξη της Σήραγγας Προσπέλασης και Αποστραγγίσεων του αριστερού αντερείσματος. ο Διάνοιξη της Σήραγγας Προσπέλασης προς τον ΜΥΗΣ σε ποσοστό 75%. • Υδραυλικά Δίκτυα & Σωληνώσεις (εντός Σήραγγας Εκτροπής): ο Τοποθέτηση των δύο (2) χαλύβδινων αγωγών ύδρευσης ονομαστικής διαμέτρου Φ400 και του χαλύβδινου αγωγού εκκένωσης Φ900 στο δάπεδο της Σήραγγας Εκτροπής. ο Τοποθέτηση των κατακόρυφων τμημάτων των χαλύβδινων αγωγών Φ400 των υδροληψιών. • Παραγωγή αδρανών Υλικών (Αποθέματα): ο Παραγωγή αδρανών υλικών για σκυροδέματα: ~37%. ο Παραγωγή λεπτόκοκκου φίλτρου (Ζώνη 2): ~38%. ο Παραγωγή χονδρόκοκκου φίλτρου (Ζώνη 3): ~25%. ο Εξόρυξη αμμοχαλίκων για το σώμα στήριξης του αναχώματος (Ζώνη 4): ~80%. ο Παραγωγή χονδρόκοκκου φίλτρου στραγγιστηρίου (Ζώνη 9): ~40%. - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Κατά τη φάση κατασκευής της προηγούμενης εργολαβίας καταγράφηκαν αστοχίες, γεωτεχνικά προβλήματα και υδραυλικές δυσλειτουργίες, οι οποίες καθιστούν υποχρεωτική την τροποποίηση της αρχικής μελέτης. Στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας εντάσσονται οι ακόλουθες διορθωτικές και συμπληρωματικές παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της δομικής τρωτότητας και της άρτιας λειτουργίας του έργου: Α. Αναβάθμιση & Προστασία Υπερχειλιστή και Λεκάνης Αποτόνωσης •Διεύρυνση Λεκάνης Αποτόνωσης: Γεωμετρική διεύρυνση και ενίσχυση της προστασίας της λεκάνης αποτόνωσης ενέργειας του υπερχειλιστή, ώστε να διασφαλίζεται υδραυλικά ότι το αναπτυσσόμενο υδραυλικό άλμα (hydraulic jump) θα ολοκληρώνεται πλήρως εντός των ορίων της λεκάνης, αποφεύγοντας φαινόμενα υποσκαφής κατάντη. •Βελτιστοποίηση Διώρυγας Υπερχειλιστή: Πλήρης αντικατάσταση της διώρυγας του υπερχειλιστή, σε απόλυτη συμμόρφωση με την εγκεκριμένη υδραυλική μελέτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), και λήψη μέτρων προστασίας των εκατέρωθεν επιχωμάτων έναντι διαβρώσεων. •Θωράκιση Πρηνών Λεκάνης: Εφαρμογή οπλισμένου εκτοξευόμενου σκυροδέματος (shotcrete) υψηλών αντοχών για τη σταθεροποίηση και προστασία του δεξιού αντερείσματος της λεκάνης αποτόνωσης. •Αποκατάσταση Λεκάνης Ηρεμίας: Εντοπισμός, χαρτογράφηση και ριζική αντιμετώπιση των προβλημάτων της λεκάνης ηρεμίας ανάντη του υπερχειλιστή, όπου έχει καταγραφεί έντονη διατάραξη του φυσικού δαπέδου, μέσω εξυγίανσης και κατασκευής νέας επένδυσης από σκυρόδεμα. Β. Σήραγγες & Υπόγεια Έργα •Διαπλάτυνση Κόμβων Σηράγγων: Εκτέλεση αμφίπλευρης διεύρυνσης/διαπλάτυνσης των σηράγγων στην κρίσιμη περιοχή συμβολής της σήραγγας ΣΠΑ-AK με τη ΣΣΑ-AK, για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας και της στατικής επάρκειας του κόμβου. Γ. Αντιπλημμυρική Προστασία & Διαχείριση Επιφανειακών Υδάτων •Προστασία Οδικού Δικτύου Νεστορίου - Πεύκου: Επέκταση της υφιστάμενης τριγωνικής τάφρου της οδού και κατασκευή συστήματος αποτόνωσης με εγκάρσιο σωληνωτό αγωγό Φ1200 ανάντη του φράγματος, για την αποτροπή πλημμυρικών φαινομένων επί του οδοστρώματος. •Κατασκευή Βαθμιδωτών Ρείθρων: Κατασκευή βαθμιδωτών ρείθρων (καταρρακτών) σκυροδέματος για την ελεγχόμενη παροχέτευση και αποτόνωση της ενέργειας των υδ

Eljárásazonosító: 20969d2d-4f8b-4064-8914-910bc4119c69

Az eljárás típusa: Nyitott

Az eljárás legfontosabb jellemzői: Το αντικείμενο της παρούσας Εργολαβίας αφορά στην ολοκλήρωση κατασκευής του φράγματος Νεστορίου και των συνοδών έργων αυτού. Το φράγμα ύψους 75 μ. επί του ποταμού Αλιάκμονα, στο Νεστόριο Καστοριάς, είναι Λιθόρριπτο φράγμα με αργυλικό πυρήνα, επί του π. Αλιάκμονα ανάντι του ομώνυμου οικισμού και σε

απόσταση ~2000μ. Το φράγμα θα δημιουργήσει μια τεχνητή λίμνη εμβαδού 823 στρεμμάτων. Το καθαρό μέγιστο ύψος της λίμνης στη θέση του φράγματος είναι 58,5 m και το μέσο βάθος της λίμνης είναι περίπου 30 m, επομένως το μέσο ύψος του φαραγγιού ξεπερνάει τα 80m. Η επιφάνεια που θα κατακλυστεί είναι 823 στρέμματα και ένα ποσοστό περίπου 60% είναι η κοίτη του ποταμού. Οι βοηθητικοί δρόμοι που θα γίνουν και οι δανειοθάλαμοι για την λήψη υλικών μετά το πέρας των εργασιών θα αποκατασταθούν. Η μέση ετήσια παροχή του ποταμού στην θέση του φράγματος είναι 144,4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα περίπου και ο ωφέλιμος όγκος του φράγματος είναι 15,4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, το νερό του φράγματος θα ανανεώνεται λόγω των μεγάλων απορροών 9,5 φορές το χρόνο και έτσι η διακύμανση της στάθμης της λίμνης δεν θα ξεπερνά τα 10 μέτρα σε ετήσια βάση είναι 19,12 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, η δε ποιότητα του νερού λόγω της ανανέωσης θα παραμείνει αρίστη. Η άρδευση θα αφορά 75.000 στρέμματα και θα δώσει τη δυνατότητα για αναδιάρθρωση των ξερικών καλλιεργειών με νέες δυναμικές με έμφαση στα οσπριοειδή και τα κηπευτικά. Το συνολικό Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας διαρθρώνεται στα εξής επιμέρους υποέργα: α) Ανάχωμα φράγματος (συμπεριλαμβανομένων των σιμεντβελών και αποστραγγίσεων). β) Υπερχειλιστής (ρουφράκτης, συλλέκτης, διώρυγα προσαγωγής, διώρυγες μεταφοράς και πτώσεως, κάδος αναπήδησης και λεκάνη αποτόνωσης ελεγχόμενη από κατάντη ρουφράκτη). γ) Έργο εκτροπής, το οποίο λειτουργεί συνδυαστικά με το έργο υδροληψίας-προσαγωγής προς τον ΜΥΗΣ και το σύστημα εκκένωσης του ταμιευτήρα. δ) Ρουφράκτης κατάντη των έργων για τη δημιουργία δεξαμενής αναρρύθμισης. ε) Κτίριο Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) – (Δομικές εργασίες). - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Από προηγούμενη εργολαβία έχει υλοποιηθεί περίπου το 20% του συνολικού τεχνικού αντικειμένου του έργου. Αναλυτικά, οι μέχρι σήμερα εκτελεσθείσες εργασίες ανά τομέα έχουν ως εξής: • Οδοποιία: Πλήρης ολοκλήρωση της κατασκευής της παραλλαγής/εκτροπής της οδού Νεστορίου – Πεύκου. • Υπερχειλιστής: ο Ολοκλήρωση των γενικών εκσκαφών του υπερχειλιστή σε ποσοστό περίπου 90%, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων προσωρινών και μόνιμων μέτρων αντιστήριξης και προστασίας των πρανών. ο Εκτέλεση σκυροδεμάτων του υπερχειλιστή σε ποσοστό 7%. ο Ολοκλήρωση των σιμεντβελών τάπητα και στεγανοποιητικού διαφράγματος στη θέση του συλλέκτη του υπερχειλιστή. • Σήραγγες: ο Πλήρης διάνοιξη (διάτρηση) της Σήραγγας Εκτροπής και ολοκλήρωση της σκυροδέτησης της τελικής επένδυσης του δαπέδου της σε ποσοστό 42%. ο Πλήρης διάνοιξη της Σήραγγας Προσαγωγής προς τον ΜΥΗΣ. ο Πλήρης διάνοιξη της Σήραγγας Προσπέλασης και Αποστραγγίσεων του αριστερού αντερείσματος. ο Διάνοιξη της Σήραγγας Προσπέλασης προς τον ΜΥΗΣ σε ποσοστό 75%. • Υδραυλικά Δίκτυα & Σωληνώσεις (εντός Σήραγγας Εκτροπής): ο Τοποθέτηση των δύο (2) χαλύβδινων αγωγών ύδρευσης ονομαστικής διαμέτρου Φ400 και του χαλύβδινου αγωγού εκκένωσης Φ900 στο δάπεδο της Σήραγγας Εκτροπής. ο Τοποθέτηση των κατακόρυφων τμημάτων των χαλύβδινων αγωγών Φ400 των υδροληψιών. • Παραγωγή αδρανών Υλικών (Αποθέματα): ο Παραγωγή αδρανών υλικών για σκυροδέματα: ~37%. ο Παραγωγή λεπτόκοκκου φίλτρου (Ζώνη 2): ~38%. ο Παραγωγή χονδρόκοκκου φίλτρου (Ζώνη 3): ~25%. ο Εξόρυξη αμμοχαλίκων για το σώμα στήριξης του αναχώματος (Ζώνη 4): ~80%. ο Παραγωγή χονδρόκοκκου φίλτρου στραγγιστηρίου (Ζώνη 9): ~40%. - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Κατά τη φάση κατασκευής της προηγούμενης εργολαβίας καταγράφηκαν αστοχίες, γεωτεχνικά προβλήματα και υδραυλικές δυσλειτουργίες, οι οποίες καθιστούν υποχρεωτική την τροποποίηση της αρχικής μελέτης. Στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας εντάσσονται οι ακόλουθες διορθωτικές και συμπληρωματικές παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της δομικής τρωτότητας και της άρτιας λειτουργίας του έργου: Α. Αναβάθμιση & Προστασία Υπερχειλιστή και Λεκάνης Αποτόνωσης • Διεύρυνση Λεκάνης Αποτόνωσης: Γεωμετρική διεύρυνση και ενίσχυση της προστασίας της λεκάνης αποτόνωσης ενέργειας του υπερχειλιστή, ώστε να διασφαλίζεται υδραυλικά ότι το

αναπτυσσόμενο υδραυλικό άλμα (hydraulic jump) θα ολοκληρώνεται πλήρως εντός των ορίων της λεκάνης, αποφεύγοντας φαινόμενα υποσκαφής κατάντη. •Βελτιστοποίηση Διώρυγας Υπερχειλιστή: Πλήρης αντικατάσταση της διώρυγας του υπερχειλιστή, σε απόλυτη συμμόρφωση με την εγκεκριμένη υδραυλική μελέτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), και λήψη μέτρων προστασίας των εκατέρωθεν επιχωμάτων έναντι διαβρώσεων. •Θωράκιση Πρανών Λεκάνης: Εφαρμογή οπλισμένου εκτοξευόμενου σκυροδέματος (shotcrete) υψηλών αντοχών για τη σταθεροποίηση και προστασία του δεξιού αντερείσματος της λεκάνης αποτόνωσης. •Αποκατάσταση Λεκάνης Ηρεμίας: Εντοπισμός, χαρτογράφηση και ριζική αντιμετώπιση των προβλημάτων της λεκάνης ηρεμίας ανάντη του υπερχειλιστή, όπου έχει καταγραφεί έντονη διατάραξη του φυσικού δαπέδου, μέσω εξυγίανσης και κατασκευής νέας επένδυσης από σκυρόδεμα. Β. Σήραγγες & Υπόγεια Έργα •Διαπλάτυνση Κόμβων Σηράγγων: Εκτέλεση αμφίπλευρης διεύρυνσης/διαπλάτυνσης των σηράγγων στην κρίσιμη περιοχή συμβολής της σήραγγας ΣΠΑ-AK με τη ΣΣΑ-AK, για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας και της στατικής επάρκειας του κόμβου. Γ. Αντιπλημμυρική Προστασία & Διαχείριση Επιφανειακών Υδάτων •Προστασία Οδικού Δικτύου Νεστορίου - Πεύκου: Επέκταση της υφιστάμενης τριγωνικής τάφρου της οδού και κατασκευή συστήματος αποτόνωσης με εγκάρσιο σωληνωτό αγωγό Φ1200 ανάντη του φράγματος, για την αποτροπή πλημμυρικών φαινομένων επί του οδοστρώματος. •Κατασκευή Βαθμιδωτών Ρείθρων: Κατασκευή βαθμιδωτών ρείθρων (καταρρακτών) σκυροδέματος για την ελεγχόμενη παροχέτευση και αποτόνωση της ενέργειας των υδ

2.1.1. Cél

A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45247210 Gát építése

2.1.2. A teljesítés helye

Ország alegysége (NUTS): Καστοριά (EL532)
Ország: Görögország

2.1.3. Érték

A becsült érték hÉa (Áfa) nélkül: 47 782 258,07 EUR

2.1.4. Általános információk

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

2.1.6. Kizárási okok

Indokok kizárásra forrása: Egységes európai közbeszerzési dokumentum iránti kérelem

5. Rész

5.1. Rész: LOT-0001

Cím: ANOIKTH
Leírás: Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΤΙΜΗ

5.1.1. Cél

A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45247210 Gát építése

5.1.2. A teljesítés helye

Ország alegysége (NUTS): Καστοριά (EL532)
Ország: Görögország

5.1.5. Érték

A becsült érték héa (áfa) nélkül: 47 782 258,07 EUR

5.1.6. Általános információk

Fenntartott részvétel:

A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.

5.1.9. Alkalmassági követelmények

Selektációs kritériumok forrásai: Egységes európai közbeszerzési dokumentum iránti kérelem

5.1.11. Közbeszerzési dokumentumok

Határidő kiegészítő információk bekéréséhez: 26/08/2026 13:00:00 (UTC+03:00) Nyári időszámítás szerinti kelet-európai idő

5.1.12. A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei:

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: görög

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 10/09/2026 13:00:00 (UTC+03:00) Nyári időszámítás szerinti kelet-európai idő

Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 13 Hónapok

A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:

Megnyitás dátuma: 17/09/2026

A szerződés feltételei:

A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem

8. Szervezetek

8.1. ORG-0001

Hivatalos név: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Regisztrációs szám: 1039.0000000000.0001

Szervezeti egység: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Postacím: ΑΧΑΡΝΩΝ 381 ΚΑΙ ΔΕΣΤΟΥΝΗ 2

Város: ΑΘΗΝΑ

Irányítószám: 11143

Ország alegysége (NUTS): Κεντρικός Τομέας Αθηνών (EL303)

Ország: Görögország

E-mail-cím: v.micha@ggde.gr

Telefonszám: 2144118838

Internetcím: <https://www.yme.gr/>

Az ajánlatkérő szervezet profilja: <https://www.yme.gr/>

E szervezet szerepei:

Vevő

8.1. ORG-0000

Hivatalos név: Publications Office of the European Union

Regisztrációs szám: PUBL

Város: Luxembourg

Irányítószám: 2417

Ország alegysége (NUTS): Luxembourg (LU000)

Ország: Luxembourg

E-mail-cím: ted@publications.europa.eu

Telefonszám: +352 29291

Internetcím: <https://op.europa.eu>

E szervezet szerepei:

TED eSender

A hirdetményre vonatkozó információk

A hirdetmény azonosítója/verziója: 1adbd502-3589-4817-bbe3-a3f5d5e0f895 - 01

Hirdetményminta típusa: Verseny

A hirdetmény típusa: Eljárást megindító hirdetmény – enyhébb szabályozás

A hirdetmény altípusa: 20

A hirdetmény megküldésének dátuma: 05/08/2026 06:28:56 (UTC+00:00) Nyugat-európai idő, GMT

Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: görög

A hirdetmény közzétételi száma: 546280-2026

HL S kiadás száma: 150/2026

A közzététel dátuma: 06/08/2026