

536096-2026 - Konkursas

Vokietija – Sausatinkio darbai – Trockenbauarbeiten

OJ S 147/2026 03/08/2026

Skelbimas apie pirkimą arba koncesiją. Įprasta tvarka - Skelbimas apie pakeitimą
Darbai

1. Pirkėjas

1.1. Pirkėjas

Oficialus pavadinimas: Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock

E. paštas: zvs@fm.sbl-mv.de

Pirkėjo teisinė forma: Regioninės valdžios institucija

Perkančiosios organizacijos veiklos sritis: Bendrosios viešosios paslaugos

2. Procedūra

2.1. Procedūra

Pavadinimas: Trockenbauarbeiten

Aprašymas: Für zwei getrennte 4-geschossige Neubauten mit jeweils 2.295 qm (Verwaltungsgebäude) und 10.969 qm (Bibliothek) Nutzfläche sind Trockenbauarbeiten auszuführen sowie Innentüren, Innenfenstern, Glassystemtrennwänden, mobilen Trennwänden, Akustik-Vorhängen, WC-Trennwänden und Hohlraumböden zu liefern und zu montieren. ... Titel 01 Verwaltungsgebäude 01 Baustelleneinrichtung 02 Trockenbauarbeiten Wände: 2.265 qm Gipskartonwände, d = 10 bis 15 cm, 219 qm Gipskarton-Doppelständerwände, d = 16 bis 50 cm 03 Trockenbauarbeiten Schachtwände: ca. 100 qm Schachtwände F90, d = 12,5 bis 15 cm, 268 qm akustische GK-Vorsatzschalen, 104 qm Akustik-Wandpaneele gelocht 04 Trockenbauarbeiten Vorsatzschalen: 283 qm Schachtwände, d = 7,5 bis 12,5 cm 05 Trockenbauarbeiten Trockenputz: ca. 30 qm Trockenputz 06 Anschlüsse Wände: 485 m gleitende Deckenanschlüsse, 405 m UA-Profil b = 50 bis 150 mm, 67 Stück Traversen, 111 m schräge Wandanschlüsse, etc. 07 Öffnungen / Leitungsdurchführungen Wände: 157 Stück Türöffnungen, 388 Stück runde + 425 eckige Öffnungen für Gewerke TGA herstellen, 08 Trockenbauarbeiten Decken: 1.055 qm abgehängte GK-Decken, 1.635 qm Decken wie vor, jedoch mit Lochung, 134 qm freitragende GK-Decken, 78 Stück Revisionsklappen 09 Stahlprofile und Brandschutzbekleidungen: 1.354 kg Quadrat-Hohlprofile für Einbau in GK-Wände, 240 Stück Teleskopstützen für Einbau in GK-Wände, 96 m Brandschutzbekleidungen F90 für Stützen 10 Akustikvorhänge und Verdunkelung: drei Akustik- und Abdunklungsvorhänge, L = ca. 6 bis 10 m 11 Innentüren: 136 Stück Holztüren mit HPL-Decklage und Stahlumfassungszargen, mit Beschlägen, 10 Stück 1-2 flügelige Brandschutztüren EI 30 mit Holzstockzargen mit Beschlägen, 12 Innenfenster: 14 Stück Innenfenster in Monoblockbauweise von ca. 2,8 bis 7 qm 13 WC-Trennwände: 49,5 qm WC-Trennwände aus Schichtstoff-Verbundelement, 12 Türen 14 Hohlraumböden: ca. 800 qm Hohlraumböden F30 aus faserverstärktem Calciumsulfatwerkstoff, 117 Stück Revisionsöffnungen 60 x 60 cm Titel 02 Bibliothek 01 Baustelleneinrichtung 02 Trockenbauarbeiten Wände: 7.075 qm Gipskartonwände, d = 10 bis 12,5 cm, 941 qm Gipskartonwände, d = 15 bis 20 cm, 140 qm Gipskarton-Doppelständerwände, d = 33 bis 39 cm 03 Trockenbauarbeiten Schachtwände: 293 qm Schachtwände F30 bis F90, d = 10 bis 12,5 cm 04 Trockenbauarbeiten Vorsatzschalen: 1.503 qm Vorsatzschalen, d = 10 cm, 1.412 qm freistehende Vorsatzschale innenseitig vor Außenwand 05 Trockenbauarbeiten

Trockenputz: ca. 400 qm Trockenputz 06 Anschlüsse Wände: ca. 490 m gleitende Deckenanschlüsse, 2.032 m UA-Profil b = 50 bis 150 mm, 249 Stück Traversen, 615 m schräge Wandanschlüsse, 5.370 m wandbündig montierte Aluminium-Sockelleisten 07 Öffnungen / Leitungsdurchführungen Wände: 71 Stück Revisionsklappen, 205 Stück Türöffnungen, 984 Stück runde + 1.106 Stück eckige Öffnungen für Gewerke TGA herstellen, 08 Trockenbauarbeiten Decken: 2.387 qm abgehängte GK-Decken, 2.795 qm Decken wie vor, jedoch mit Lochung, 3074 qm abgehängte GK-Akustik-Decken mit Akustikputz, 385 qm Paneel-Decken mit Holzwolle-Akustikplatten, 148 qm selbstständige Brandschutz-Decken, 1.486 Stück Revisionsklappen, 2.570 qm Akustikputz auf Heiz-/Kühl-Akustikdecken des Gewerkes TGA 09 Trockenbauarbeiten Schürzen / Abschottungen: 262 qm Deckenschürzen, 76 qm Deckenschotts F30 bis F90-M, 390 qm Schallschutz-Abschottungen im Deckenbereich 10 Stahlprofile und Brandschutzbekleidungen: 5.620 kg Quadrat-Hohlprofile für Einbau in GK-Wände, 366 Stück Teleskopstützen für Einbau in GK-Wände, 219 m Brandschutzbekleidungen F90+F90-M für Stützen 11 Trockenbauarbeiten Decken Atrium A + B: Deckenverkleidung aus vorgefertigten einzelnen GK-Deckenelementen inkl. Unterkonstruktion unterhalb 14 + 17 Stück Dach-Lichtkuppeln, Höhe jeweils 75 + 88 cm 12 Schlosserarbeiten Brüstungen Atrium A + B, Schachtbekleidungen Atrium B: ca. 4.000 kg Rechteck-Hohlprofile für Einbau in GK-Brüstungen, ca. 1.400 kg Flachstahl für GK-Treppenbrüstungen, ca. 3.170 kg Rechteck-Hohlprofile für Konstruktion Schachtbekleidung, 14 m freistehendes Geländer 13 Trockenbau-Brüstungen Atrium A + B, Wandbekleidungen Atrium B: 169 qm GK-Wandbekleidungen, 58 qm GK-Wandbekleidung als Absorberfläche, 214 m Brüstungsabdeckungen aus Hartholz, 407 qm Wandbekleidungen aus furnierten Spanplatten, 80 qm Arbeitsplatten aus furnierten Spanplatten, 215 qm Wandbekleidung aus Holzwolle-Akustikplatten, 147 qm Schachtbekleidung aus Aluminium-Sandwichplatten inkl. Unterkonstruktion mit 12 Stück Revisionstüren 14 mobile Trennwände: drei mobile Trennwände, bestehend aus jeweils ca. 8 Stück Einzelementen mit Breite ca. 120 cm inkl. Unterkonstruktionen und Deckenabschottungen 15 elektrische Vorhänge, Gitterrost und Sonstiges: 13 Stück Akustik- und Dim-Out-Vorhänge, B = ca. 1,7 bis 8,8 m, Höhe jeweils ca. 3,5 m 16 Absorber Kältezentrale + Pinnwandabsorber: 37,7 qm Absorber aus Holzwolle-Mehrschichtplatte, 58 Stück Magnet-Pinnwandabsorber von 80x300 cm bis 560x220cm 17 Brandschutz-Innenfenster Atrium A: 9 Stück Innenfenster EI 30, teils absturzsichernd, Größe je 1,55 x 1,55 m mit umlaufenden Rahmen aus Furniersperrholz 18 Innentüren: 33 Stück Holztüren mit HPL-Decklage und Holzumfassungszargen, 48 Stück 1-2 flügelige Brandschutztüren EI 30 mit Holzblockzargen, 187 Stück 1-2 flügelige Brandschutztüren EI 30 mit Holzstockzargen, 2 Stück 1-flügelige Brandschutz-Holztür EI 30 mit Aluminiumzarge, 19 Stück Schachttüren aus gipsgebundenem Schichtstoff jeweils mit Edelstahlbeschlägen, Panik- und Notausgangsverschlüssen, Schlösser, Türschließer und Sicherheitskomponenten 19 Glassystemtrennwände: 18 Stück Systemtrennwand, Größe von ca. 3,50 x 2,26 m bis 12,30 x 2,26 m mit 50 Stück Drehflügeltüren 20 WC-Trennwände: 227,5 qm WC-Trennwände aus Schichtstoff-Verbundelement, 49 Türen, 21 Hohlraumböden: 7.308 qm Hohlraumböden F30 aus faserverstärktem Calciumsulfatwerkstoff, 245 Stück Revisionsöffnungen 60 x 60 cm Procedūros identifikatorius: eba20e00-d10c-4412-b0d5-80920a3b0a94 Vidaus identifikatorius: 26E0103R Pirkimo būdas: Atviras Procedūra pagreitinta: ne

2.1.1. Tikslas

Sutarties objektas: Darbai

Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 45324000 Sausatinkio darbai

Kiti klasifikacijos kodai (cpv): 45421146 Kabinamųjų lubų montavimas, 44221200 Durys, 44112220 Klojiniai

2.1.2. Sutarties vykdymo vieta

Miestas: Rostock

Pašto kodas: 18057

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Rostock, Kreisfreie Stadt (DE803)

Šalis: Vokietija

2.1.4. Bendra informacija

Papildoma informacija: Fragen sind elektronisch über die Vergabeplattform zu stellen. Der Fragen- und Antwortenkatalog wird auf der Seite <https://www.rib.vergabe.de/vergabeplattform/bekanntmachungen/> unter den jeweiligen Vergabeverfahren veröffentlicht. Für die Angebotsabgabe über die e-Vergabeplattform ist eine einmalige Registrierung erforderlich. Die Abgabe von Angeboten mittels E-Mail ist nicht zulässig.

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

vob-a-eu -

2.1.6. Pašalinimo pagrindai

Pašalinimo pagrindų šaltiniai: Pranešimas

Įsipareigojimų, nustatytų remiantis išimtinai nacionaliniais pašalinimo pagrindais, pažeidimas: siehe Vergabeunterlagen

5. Pirkimo dalis

5.1. Pirkimo dalis: LOT-0000

Pavadinimas: Trockenbauarbeiten

Aprašymas: Für zwei getrennte 4-geschossige Neubauten mit jeweils 2.295 qm (Verwaltungsgebäude) und 10.969 qm (Bibliothek) Nutzfläche sind Trockenbauarbeiten auszuführen sowie Innentüren, Innenfenstern, Glassystemtrennwänden, mobilen Trennwänden, Akustik-Vorhängen, WC-Trennwänden und Hohlraumböden zu liefern und zu montieren. ... Titel 01 Verwaltungsgebäude 01 Baustelleneinrichtung 02 Trockenbauarbeiten Wände: 2.265 qm Gipskartonwände, d = 10 bis 15 cm, 219 qm Gipskarton-Doppelständerwände, d = 16 bis 50 cm 03 Trockenbauarbeiten Schachtwände: ca. 100 qm Schachtwände F90, d = 12,5 bis 15 cm, 268 qm akustische GK-Vorsatzschalen, 104 qm Akustik-Wandpaneele gelocht 04 Trockenbauarbeiten Vorsatzschalen: 283 qm Schachtwände, d = 7,5 bis 12,5 cm 05 Trockenbauarbeiten Trockenputz: ca. 30 qm Trockenputz 06 Anschlüsse Wände: 485 m gleitende Deckenanschlüsse, 405 m UA-Profile b = 50 bis 150 mm, 67 Stück Traversen, 111 m schräge Wandanschlüsse, etc. 07 Öffnungen / Leitungsdurchführungen Wände: 157 Stück Türöffnungen, 388 Stück runde + 425 eckige Öffnungen für Gewerke TGA herstellen, 08 Trockenbauarbeiten Decken: 1.055 qm abgehängte GK-Decken, 1.635 qm Decken wie vor, jedoch mit Lochung, 134 qm freitragende GK-Decken, 78 Stück Revisionsklappen 09 Stahlprofile und Brandschutzbekleidungen: 1.354 kg Quadrat-Hohlprofile für Einbau in GK-Wände, 240 Stück Teleskopstützen für Einbau in GK-Wände, 96 m Brandschutzbekleidungen F90 für Stützen 10 Akustikvorhänge und Verdunkelung: drei Akustik- und Abdunklungsvorhänge, L = ca. 6 bis 10 m 11 Innentüren: 136 Stück Holztüren mit HPL-Decklage und Stahlumfassungszargen, mit Beschlägen, 10 Stück 1-2 flügelige Brandschutztüren EI 30 mit Holzstockzargen mit Beschlägen, 12 Innenfenster: 14 Stück Innenfenster in Monoblockbauweise von ca. 2,8 bis 7 qm 13 WC-Trennwände: 49,5 qm WC-Trennwände aus Schichtstoff-Verbundelement, 12 Türen 14 Hohlraumböden: ca. 800 qm

Hohlraumböden F30 aus faserverstärktem Calciumsulfatwerkstoff, 117 Stück
 Revisionsöffnungen 60 x 60 cm Titel 02 Bibliothek 01 Baustelleneinrichtung 02
 Trockenbauarbeiten Wände: 7.075 qm Gipskartonwände, d = 10 bis 12,5 cm, 941 qm
 Gipskartonwände, d = 15 bis 20 cm, 140 qm Gipskarton-Doppelständerwände, d = 33 bis 39
 cm 03 Trockenbauarbeiten Schachtwände: 293 qm Schachtwände F30 bis F90, d = 10 bis
 12,5 cm 04 Trockenbauarbeiten Vorsatzschalen: 1.503 qm Vorsatzschalen, d = 10 cm, 1.412
 qm freistehende Vorsatzschale innenseitig vor Außenwand 05 Trockenbauarbeiten
 Trockenputz: ca. 400 qm Trockenputz 06 Anschlüsse Wände: ca. 490 m gleitende
 Deckenanschlüsse, 2.032 m UA-Profil b = 50 bis 150 mm, 249 Stück Traversen, 615 m
 schräge Wandanschlüsse, 5.370 m wandbündig montierte Aluminium-Sockelleisten 07
 Öffnungen / Leitungsdurchführungen Wände: 71 Stück Revisionsklappen, 205 Stück
 Türöffnungen, 984 Stück runde + 1.106 Stück eckige Öffnungen für Gewerke TGA herstellen,
 08 Trockenbauarbeiten Decken: 2.387 qm abgehängte GK-Decken, 2.795 qm Decken wie vor,
 jedoch mit Lochung, 3074 qm abgehängte GK-Akustik-Decken mit Akustikputz, 385 qm
 Paneel-Decken mit Holzwolle-Akustikplatten, 148 qm selbstständige Brandschutz-Decken,
 1.486 Stück Revisionsklappen, 2.570 qm Akustikputz auf Heiz-/Kühl-Akustikdecken des
 Gewerkes TGA 09 Trockenbauarbeiten Schürzen / Abschottungen: 262 qm Deckenschürzen,
 76 qm Deckenschotts F30 bis F90-M, 390 qm Schallschutz-Abschottungen im Deckenbereich
 10 Stahlprofile und Brandschutzbekleidungen: 5.620 kg Quadrat-Hohlprofile für Einbau in GK-
 Wände, 366 Stück Teleskopstützen für Einbau in GK-Wände, 219 m
 Brandschutzbekleidungen F90+F90-M für Stützen 11 Trockenbauarbeiten Decken Atrium A +
 B: Deckenverkleidung aus vorgefertigten einzelnen GK-Deckenelementen inkl.
 Unterkonstruktion unterhalb 14 + 17 Stück Dach-Lichtkuppeln, Höhe jeweils 75 + 88 cm 12
 Schlosserarbeiten Brüstungen Atrium A + B, Schachtbekleidungen Atrium B: ca. 4.000 kg
 Rechteck-Hohlprofile für Einbau in GK-Brüstungen, ca. 1.400 kg Flachstahl für GK-
 Treppenbrüstungen, ca. 3.170 kg Rechteck-Hohlprofile für Konstruktion Schachtbekleidung,
 14 m freistehendes Geländer 13 Trockenbau-Brüstungen Atrium A + B, Wandbekleidungen
 Atrium B: 169 qm GK-Wandbekleidungen, 58 qm GK-Wandbekleidung als Absorberfläche,
 214 m Brüstungsabdeckungen aus Hartholz, 407 qm Wandbekleidungen aus furnierten
 Spanplatten, 80 qm Arbeitsplatten aus furnierten Spanplatten, 215 qm Wandbekleidung aus
 Holzwolle-Akustikplatten, 147 qm Schachtbekleidung aus Aluminium-Sandwichplatten inkl.
 Unterkonstruktion mit 12 Stück Revisionstüren 14 mobile Trennwände: drei mobile
 Trennwände, bestehend aus jeweils ca. 8 Stück Einzelementen mit Breite ca. 120 cm inkl.
 Unterkonstruktionen und Deckenabschottungen 15 elektrische Vorhänge, Gitterrost und
 Sonstiges: 13 Stück Akustik- und Dim-Out-Vorhänge, B = ca. 1,7 bis 8,8 m, Höhe jeweils ca.
 3,5 m 16 Absorber Kältezentrale + Pinnwandabsorber: 37,7 qm Absorber aus Holzwolle-
 Mehrschichtplatte, 58 Stück Magnet-Pinnwandabsorber von 80x300 cm bis 560x220cm 17
 Brandschutz-Innenfenster Atrium A: 9 Stück Innenfenster EI 30, teils absturzsichernd, Größe
 je 1,55 x 1,55 m mit umlaufenden Rahmen aus Furniersperrholz 18 Innentüren: 33 Stück
 Holztüren mit HPL-Decklage und Holzumfassungszargen, 48 Stück 1-2 flügelige
 Brandschutztüren EI 30 mit Holzblockzargen, 187 Stück 1-2 flügelige Brandschutztüren EI 30
 mit Holzstockzargen, 2 Stück 1-flügelige Brandschutz-Holztür EI 30 mit Aluminiumzarge, 19
 Stück Schachttüren aus gipsgebundenem Schichtstoff jeweils mit Edelstahlbeschlägen, Panik-
 und Notausgangsschlössern, Schlösser, Türschließer und Sicherheitskomponenten 19
 Glassystemtrennwände: 18 Stück Systemtrennwand, Größe von ca. 3,50 x 2,26 m bis 12,30 x
 2,26 m mit 50 Stück Drehflügeltüren 20 WC-Trennwände: 227,5 qm WC-Trennwände aus
 Schichtstoff-Verbundelement, 49 Türen, 21 Hohlraumböden: 7.308 qm Hohlraumböden F30
 aus faserverstärktem Calciumsulfatwerkstoff, 245 Stück Revisionsöffnungen 60 x 60 cm
 Vidaus identifikatorius: 0

5.1.1. Tikslas

Sutarties objektas: Darbai

Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 45324000 Sausatinkio darbai

Kiti klasifikacijos kodai (cpv): 45421146 Kabinamųjų lubų montavimas, 44221200 Durys, 44112220 Klojiniai

5.1.2. Sutarties vykdymo vieta

Miestas: Rostock

Pašto kodas: 18057

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Rostock, Kreisfreie Stadt (DE803)

Šalis: Vokietija

5.1.3. Numatomas galiojimas

Pradžios data: 02/11/2026

Trukmės pabaigos data: 06/07/2029

5.1.6. Bendra informacija

Rezervuota dalyvavimo teisė:

Dalyvavimas nerezervuotas.

Pirkimo projektas, visiškai arba iš dalies finansuojamas iš ES fondų

Pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP): taip

Šis viešasis pirkimas taip pat tinkamas mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ): taip

Papildoma informacija: #Besonders auch geeignet für:selbst# Zur Eignung betreffend die Berufsausübung, Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit sowie technische und berufliche Leistungsfähigkeit: Die in dieser Bekanntmachung geforderten Angaben, Erklärungen, Nachweise und sonstige Unterlagen sind, soweit deren Vorlage nicht erst auf gesondertes Verlangen zu erfolgen hat, bis zum Ablauf der Frist für den Eingang der Angebote über die e-Vergabe Plattform einzureichen. Soweit auf Formblätter verwiesen wird, sind diese zu verwenden. Die geforderten Angaben, Erklärungen, Nachweise und sonstige Unterlagen sind bei Bietergemeinschaften für jedes einzelne Mitglied vorzulegen, wobei jedes Mitglied seine Eignung für den Leistungsbestandteil nachweisen muss, den es übernehmen soll. Präqualifizierte Unternehmen führen mit dem Angebot den Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von anderen Unternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzungen für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung mit dem Angebot entweder die ausgefüllte Formblatt 124 „Eigenerklärung zur Eignung“ oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE), jeweils ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise vorzulegen. Bei Einsatz von anderen Unternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese anderen Unternehmen abzugeben, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Sind die anderen Unternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Gelangt das Angebot in die engere Wahl sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten anderen Unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch die Vorlage der im Formblatt 124

„Eigenerklärungen zur Eignung“ bzw. in der EEE genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

5.1.7. Strateginis viešasis pirkimas

Strateginio viešojo pirkimo tikslas: Strateginių viešųjų pirkimų nėra
Poveikio aplinkai mažinimo metodas: Kita

5.1.8. Prieinamumo kriterijai

Prieinamumo neįgaliesiems kriterijai įtraukti

5.1.9. Atrankos kriterijai

Pasirinkimo kriterijų šaltiniai: Pranešimas

Kriterijus: Specifinis metinis apyvartumas

Atrankos kriterijaus aprašymas: https://my.vergabe.rib.de/eignungskriterien.php?lv_id=153961

Eigenerklärung (Formblatt 124) über den Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen oder andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen.

Kriterijus: Rekomendacijos dėl nurodytų darbų

Atrankos kriterijaus aprašymas: Eigenerklärung (Formblatt 124), dass in den letzten fünf Kalenderjahren mit der zu vergebenden Leistung vergleichbare Leistungen ausgeführt wurden sowie Vorlage von drei Referenznachweisen mit mindestens folgenden Angaben:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. Kurzbeschreibung der Dienstleistung einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme; Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGEPartner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung.

Kriterijus: Technikai ar techninės organizacijos darbai atlikti

Atrankos kriterijaus aprašymas: Eigenerklärung (Formblatt 124), dass für die Ausführung der Leistungen erforderliche Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Kriterijus: Vidutinė metinė darbo jėga

Atrankos kriterijaus aprašymas: Angabe über die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen (nebst extra ausgewiesenem Leitungspersonal, s. hierzu Eignungskriterium "Anzahl der Führungskräfte")

Kriterijus: Įrašymas į prekybos registrą

Atrankos kriterijaus aprašymas: Eigenerklärung (Formblatt 124) über die Eintragung im Handelsregister oder in einem vergleichbaren Register sowie Vorlage des Nachweises über die Eintragung im Handelsregister oder in einem vergleichbaren Register.

Kriterijus: Įrašymas į atitinkamą profesinį registrą

Atrankos kriterijaus aprašymas: Eigenerklärung (Formblatt 124) über die Eintragung in der Handwerksrolle oder der Industrie und Handelskammer sowie Vorlage der Gewerbeanmeldung, der Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. der Industrie und Handelskammer.

Kriterijus: Kiti ekonominiai ar finansiniai reikalavimai

Atrankos kriterijaus aprašymas: Vorlage einer qualifizierten Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen.

5.1.10. Skyrimo kriterijai

Kriterijus:

Rūšis: Kaina

5.1.11. Pirkimo dokumentai

Kalbos, kuriomis oficialiai skelbiami pirkimo dokumentai: vokiečių kalba

Papildomos informacijos prašymo terminas: 14/08/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio Europos vasaros laikas

Pirkimo dokumentų adresas: <https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/3/tenderId/154364>

Ad hoc ryšių kanalas:

Pavadinimas: <https://www.meinauftrag.rib.de>

URL: <https://www.meinauftrag.rib.de>

5.1.12. Pirkimo sąlygos

Pateikimo sąlygos:

Pateikimas elektroninėmis priemonėmis: Privalomos

Pateikimo adresas: <https://www.meinauftrag.rib.de>

Kalbos, kuriomis galima pateikti pasiūlymus arba dalyvavimo prašymus: vokiečių kalba

Elektroninis katalogas: Draudžiamos

Alternatyvūs pasiūlymai: Neprivalomos

Dalyviai gali pateikti daugiau kaip vieną pasiūlymą: Neprivalomos

Pasiūlymų priėmimo terminas: 21/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio Europos vasaros laikas

Laikotarpis, per kurį pasiūlymas turi išlikti galiojantis: 60 Dienos

Informacija, kurią galima papildyti po pateikimo termino:

Pirkėjo nuožiūra, visi trūkstami su konkurso dalyviais susiję dokumentai gali būti pateikti vėliau.

Papildoma informacija: Alle Unterlagen (Angaben, Erklärungen und Nachweise), deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, mit Ausnahme fehlender Preisangaben.

Informacija apie viešą vokų atplėšimą:

Atidarymo data: 24/08/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio Europos vasaros laikas

Sutarties sąlygos:

Sutartis turi būti vykdoma pagal globojamų darbo grupių užimtumo programas: Ne

Elektroninės sąskaitos faktūros: Privalomos

Bus naudojami elektroniniai užsakymai: taip

Bus naudojami elektroniniai mokėjimai: taip

Dalyvių grupė, kuriai skiriama sutartis, turi būti tam tikros teisinės formos:

gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter

5.1.15. Metodai

Preliminarioji sutartis:

Preliminariosios sutarties nėra

Informacija apie dinaminę pirkimo sistemą:

Dinaminės pirkimo sistemos nėra

5.1.16. Išsamesnė informacija, tarpininkavimas ir peržiūra

Peržiūros organizacija: Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit
Mecklenburg-Vorpommern

Informacija apie peržiūros terminus: Das Vergabeverfahren unterliegt den Vorschriften über das Nachprüfungsverfahren vor den Vergabekammern (§ 155 ff. GWB); Ein Antrag ist unzulässig, soweit gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Organizacija, teikianti papildomą informaciją apie pirkimo procedūrą: Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock

Organizacija, priimanti dalyvavimo prašymus: Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock

Organizacija, tvarkanti pasiūlymus: Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock

8. Organizacijos

8.1. ORG-0001

Oficialus pavadinimas: Ministerium für Finanzen und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

Registracijos numeris: 13-L45012000000-38

Padalinys: Abteilung IV, Referat 450

Pašto adresas: Schloßstraße 9-11

Miestas: Schwerin

Pašto kodas: 19053

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Schwerin, Kreisfreie Stadt (DE804)

Šalis: Vokietija

Ryšių centras: Abteilung IV, Referat 450 (Zentrale Vergabestelle)

E. paštas: zvs@fm.sbl-mv.de

Telefono numeris: 000

Interneto adresas: <https://www.sbl-mv.de>

Šios organizacijos vaidmenys:

Pirkimo paslaugų teikėjas

8.1. ORG-0003

Oficialus pavadinimas: Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit
Mecklenburg-Vorpommern

Registracijos numeris: 13-L50010000000-78

Padalinys: Geschäftsstelle der Vergabekammern

Pašto adresas: Johannes-Stelling-Straße 14

Miestas: Schwerin

Pašto kodas: 19053

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Schwerin, Kreisfreie Stadt (DE804)

Šalis: Vokietija

Ryšių centras: Geschäftsstelle der Vergabekammern

E. paštas: vergabekammer@wm.mv-regierung.de

Telefono numeris: +49 3855885165

Fakso numeris: +49 3855884855817

Interneto adresas: <https://www.regierung-mv.de>

Šios organizacijos vaidmenys:

Peržiūros organizacija

8.1. ORG-0009

Oficialus pavadinimas: Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock

Registracijos numeris: 13-L45210001000-12

Pašto adresas: Wallstraße 2

Miestas: Rostock

Pašto kodas: 18055

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Rostock, Kreisfreie Stadt (DE803)

Šalis: Vokietija

Ryšių centras: Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern, Abteilung IV, Referat 450
(Zentrale Vergabestelle)

E. paštas: zvs@fm.sbl-mv.de

Telefono numeris: 000

Interneto adresas: <https://sbl-mv.de>

Pirkėjo profilis: <https://www.meinauftrag.rib.de>

Šios organizacijos vaidmenys:

Pirkėjas

Organizacija, teikianti papildomą informaciją apie pirkimo procedūrą

Organizacija, priimanti dalyvavimo prašymus

Organizacija, tvarkanti pasiūlymus

8.1. ORG-0010

Oficialus pavadinimas: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registracijos numeris: 0204:994-DOEVD-83

Miestas: Bonn

Pašto kodas: 53119

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Šalis: Vokietija

E. paštas: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefono numeris: +49228996100

Šios organizacijos vaidmenys:

TED eSender

10. Pakeitimas

Ankstesnė skelbimo redakcija, kuri turi būti pakeista

:

cc0bf1b9-9b26-4309-965a-128eda39eb81-01

Pagrindinė pakeitimo priežastis

:

Atnaujinta informacija

Aprašymas

:

Verlängerung der Angebotsfrist alt: 10.08.2026 0:00 Uhr neu: 24.08.2026 0:00 Uhr

10.1. Pakeitimas

Skirsnio identifikatorius: LOT-0000

Skelbimo informacija

Skelbimo identifikatorius / versija: d8d07e54-e228-404f-9866-58eb80728c00 - 01

Formos tipas: Konkursas

Skelbimo rūšis: Skelbimas apie pirkimą arba koncesiją. Įprasta tvarka

Skelbimo porūšis: 16

Skelbimo išsiuntimo data: 31/07/2026 12:06:00 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio Europos vasaros laikas

Kalbos, kuriomis šis skelbimas oficialiai skelbiamas: vokiečių kalba

Skelbimo paskelbimo numeris: 536096-2026

OL S numeris: 147/2026

Paskelbimo data: 03/08/2026