745055-2026 - Konkurss

Grieķija – Transformatoru apakšstacija – Έργα Ενίσχυσης στους Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ Καλλιστηρίου, Αγιάς και Λαμίας
OJ S 208/2026 27/10/2026
Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms
Būvdarbi

1. Pircējs

1.1. Pircējs

Oficiālais nosaukums: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
E-pasts: d.balampanis@deddie.gr
Līgumslēdzēja darbības joma: Ar elektroenerģiju saistīta darbība

2. Procedūra

2.1. Procedūra

Nosaukums: Έργα Ενίσχυσης στους Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ Καλλιστηρίου, Αγιάς και Λαμίας
Apraksts: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση του παρακάτω έργου: «Έργα Ενίσχυσης στους Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ Καλλιστηρίου, Αγιάς και Λαμίας». (CPV: 45232221, DA17-2, , 45315400, 45315500, 31174000, 31682300). Στο έργο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα έργα ενίσχυσης, καλούμενα εφεξής υποέργα: Υποέργο Α: Επαύξηση του Υ/Σ Καλλιστηρίου με 3ο Μ/Σ Ισχύος 150/20kV, και αναλυτικότερα: - προσθήκη Πύλης ΥΤ Μ/Σ Ισχύος , - σύνδεση Μ/Σ Ισχύος 150/20kV (Μ/Σ Νο3) , 40/ 50MVA με την ΥΤ και ΜΤ, - επέκταση της πλευράς ΜΤ, με την προσθήκη οχτώ (8) νέων Πινάκων ΜΤ αναχωρήσεων τύπου OLM, ενός (1) Πίνακα ΜΤ άφιξης Μ/Σ τύπου ΤΜ, ενός (1) σετ Πινάκων διασύνδεσης ζυγών ΜΤ τύπου BRM/BSM και ενός (1) Πίνακα διαμόρφωσης ζυγών τύπου AD, εφόσον απαιτηθεί, - επέκταση του δικτύου IEC61850 του ΔΕΔΔΗΕ και ένταξη των νέων ΨΜΕΠ στο ΨΣΕ ΔΕΔΔΗΕ. Υποέργο Β: Επαύξηση του Υ/Σ Αγιάς με 2ο Μ/Σ 150/20kV, και αναλυτικότερα: - προσθήκη Πύλης Μ/Σ Ισχύος ΥΤ, - προμήθεια και εγκατάσταση, προσθήκη Μ/Σ Ισχύος 150/20kV (Μ/Σ Νο2), 40/50 MVA, - επέκταση της πλευράς ΜΤ, με την προσθήκη οχτώ (8) νέων Πινάκων ΜΤ αναχωρήσεων τύπου OLM, ενός (1) Πίνακα ΜΤ άφιξης Μ/Σ τύπου ΤΜ, ενός (1) σετ Πινάκων διασύνδεσης ζυγών ΜΤ τύπου BRM/BSM, ενός (1) Πίνακα ΜΤ πυκνωτών αντιστάθμισης τύπου CM και ενός (1) Πίνακα διαμόρφωσης ζυγών τύπου AD, εφόσον απαιτηθεί. - προσθήκη συγκροτήματος πυκνωτών αντιστάθμισης, - αναβάθμιση του υφιστάμενου εξοπλισμού ελέγχου και προστασίας αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ, - υλοποίηση νέου δικτύου επικοινωνίας κατά IEC-61850 και εγκατάσταση νέου ΨΣΕ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ, - υλοποίηση νέου δικτύου επικοινωνίας κατά IEC-61850 και εγκατάσταση νέου ΨΣΕ αρμοδιότητας ΑΔΜΗΕ . Υποέργο Γ: Επαύξηση του Υ/Σ Λαμίας με 3ο Μ/Σ 150/20 kV, και αναλυτικότερα: - προσθήκη Πύλης Μ/Σ Ισχύος ΥΤ, - ανακαίνιση και επέκταση συστήματος Δ/Φ προστασίας Ζυγών ΥΤ, - προμήθεια και εγκατάσταση , προσθήκη Μ/Σ Ισχύος 150/20 kV (Μ/Σ Νο3), 40/50 MVA, - επέκταση της πλευράς ΜΤ υπαίθριου τύπου, με την προσθήκη οχτώ (8) νέων πυλών ΜΤ αναχωρήσεων τύπου OLM, μίας (1) πύλης άφιξης Μ/Σ τύπου ΤΜ, μίας (1) πύλης διασύνδεσης ζυγών ΜΤ τύπου BSM και μίας (1) πύλης πυκνωτών αντιστάθμισης τύπου CM. - προσθήκη συγκροτήματος πυκνωτών αντιστάθμισης, - υλοποίηση νέου δικτύου επικοινωνίας κατά IEC-61850 και εγκατάσταση ΨΣΕ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ. Ένταξη σε αυτό των ΨΜΕΠ της νέας πύλης ΥΤ και των νέων πυλών ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ. 1. Το έργο θα εκτελεστεί στους

ανωτέρω αναφερόμενους Υ/Σ του Διασυνδεδεμένου συστήματος οι οποίοι είναι σε λειτουργία, οπότε θα πρέπει να ληφθούν αυξημένα μέτρα προστασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών, αλλά και να προγραμματιστούν σωστά και έγκαιρα οι απαιτούμενες απομονώσεις του εν λειτουργία εξοπλισμού. Η εκτέλεση και η περάτωση των επιμέρους υποέργων θα γίνει με συγκεκριμένη σειρά που υποδεικνύεται στα τεύχη της σύμβασης . Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, η κατασκευή των αναγκαίων έργων Πολιτικού Μηχανικού, η προμήθεια όλων των αναγκαίων υλικών /εξοπλισμού, η ανέγερση / εγκατάστασή τους στους αντίστοιχους Υ/Σ και η ενεργοποίησή /ηλέκτρισή τους μετά τους απαραίτητους ελέγχους και δοκιμές. Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου θα γίνουν και οι αντίστοιχες εργασίες επέκτασης του Συστήματος αρμοδιότητας ΑΔΜΗΕ , σύμφωνα με τα οριζόμενα στα τεχνικά και εμπορικά τεύχη της Διακήρυξης.
Procedūras identifikators: 55372d3a-dcdd-49cb-bf22-f07720058238
Iekšējais identifikators: ΔΜΕ-1
Procedūras veids: Atklāta
Procedūra ir paātrināta: nē

2.1.1. Mērķis

Līguma veids: Būvdarbi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45232221 Transformatoru apakšstacija
Papildu klasifikācija (cpv): 45315400 Augstsprieguma instalāciju darbi, 45315500 Vidēja sprieguma instalāciju darbi, 31174000 Energoapgādes transformatori, 31682300 Vidēja sprieguma iekārtas

2.1.2. Izpildes vieta

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Φθιώτιδα (EL644)
Valsts: Grieķija
Papildu informācija: Καλλιστήρι, Αγιά και Λαμία

2.1.2. Izpildes vieta

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Δυτική Αττική (EL306)
Valsts: Grieķija
Papildu informācija: Καλλιστήρι, Αγιά και Λαμία

2.1.2. Izpildes vieta

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Λάρισα (EL612)
Valsts: Grieķija
Papildu informācija: Καλλιστήρι, Αγιά και Λαμία

2.1.3. Vērtība

Paredzamā vērtība bez PVN: 11 996 540,00 EUR

2.1.4. Vispārīga informācija

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/25/ES

2.1.6. Izslēgšanas iemesli

Izslēgšanas iemeslu avoti: Paziņojums
Krāpšana:
Līdzīga situācija kā bankrots saskaņā ar valsts tiesību aktiem:
Korupcija:
Ar maksātnespēju, interešu konfliktiem vai profesionālās darbības pārkāpumiem saistīti iemesli :

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana vai teroristu finansēšana:
Bērnu darbs un citi cilvēku tirdzniecības veidi:
Pienākumu neizpilde darba tiesību jomā:
Pienākumu neizpilde vides tiesību jomā:
Teroristu nodarījumi vai nodarījumi, kas saistīti ar teroristu darbībām:
Nolīgumi ar citiem ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir izkropļot konkurenci:

5. Daļa

5.1. Daļa: LOT-0001

Nosaukums: Έργα Ενίσχυσης στους Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ Καλλιστηρίου, Αγιάς και Λαμίας
Apraksts: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση του παρακάτω έργου: «Έργα Ενίσχυσης στους Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ Καλλιστηρίου, Αγιάς και Λαμίας». (CPV: 45232221, DA17-2, , 45315400, 45315500, 31174000, 31682300). Στο έργο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα έργα ενίσχυσης, καλούμενα εφεξής υποέργα: Υποέργο Α: Επαύξηση του Υ/Σ Καλλιστηρίου με 3ο Μ /Σ Ισχύος 150/20kV, και αναλυτικότερα: - προσθήκη Πύλης ΥΤ Μ/Σ Ισχύος , - σύνδεση Μ/Σ Ισχύος 150/20kV (Μ/Σ Νο3) , 40/ 50MVA με την ΥΤ και ΜΤ, - επέκταση της πλευράς ΜΤ, με την προσθήκη οχτώ (8) νέων Πινάκων ΜΤ αναχωρήσεων τύπου OLM, ενός (1) Πίνακα ΜΤ άφιξης Μ/Σ τύπου ΤΜ, ενός (1) σετ Πινάκων διασύνδεσης ζυγών ΜΤ τύπου BRM/BSM και ενός (1) Πίνακα διαμόρφωσης ζυγών τύπου AD, εφόσον απαιτηθεί, - επέκταση του δικτύου IEC61850 του ΔΕΔΔΗΕ και ένταξη των νέων ΨΜΕΠ στο ΨΣΕ ΔΕΔΔΗΕ. Υποέργο Β: Επαύξηση του Υ/Σ Αγιάς με 2ο Μ/Σ 150/20kV, και αναλυτικότερα: - προσθήκη Πύλης Μ/Σ Ισχύος ΥΤ, - προμήθεια και εγκατάσταση, προσθήκη Μ/Σ Ισχύος 150/20kV (Μ/Σ Νο2), 40/50 MVA, - επέκταση της πλευράς ΜΤ, με την προσθήκη οχτώ (8) νέων Πινάκων ΜΤ αναχωρήσεων τύπου OLM, ενός (1) Πίνακα ΜΤ άφιξης Μ/Σ τύπου ΤΜ, ενός (1) σετ Πινάκων διασύνδεσης ζυγών ΜΤ τύπου BRM/BSM, ενός (1) Πίνακα ΜΤ πυκνωτών αντιστάθμισης τύπου CM και ενός (1) Πίνακα διαμόρφωσης ζυγών τύπου AD, εφόσον απαιτηθεί. - προσθήκη συγκροτήματος πυκνωτών αντιστάθμισης, - αναβάθμιση του υφιστάμενου εξοπλισμού ελέγχου και προστασίας αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ, - υλοποίηση νέου δικτύου επικοινωνίας κατά IEC-61850 και εγκατάσταση νέου ΨΣΕ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ, - υλοποίηση νέου δικτύου επικοινωνίας κατά IEC-61850 και εγκατάσταση νέου ΨΣΕ αρμοδιότητας ΑΔΜΗΕ . Υποέργο Γ: Επαύξηση του Υ/Σ Λαμίας με 3ο Μ/Σ 150/20 kV, και αναλυτικότερα: - προσθήκη Πύλης Μ/Σ Ισχύος ΥΤ, - ανακαίνιση και επέκταση συστήματος Δ/Φ προστασίας Ζυγών ΥΤ, - προμήθεια και εγκατάσταση , προσθήκη Μ/Σ Ισχύος 150/20 kV (Μ/Σ Νο3), 40/50 MVA, - επέκταση της πλευράς ΜΤ υπαίθριου τύπου, με την προσθήκη οχτώ (8) νέων πυλών ΜΤ αναχωρήσεων τύπου OLM, μίας (1) πύλης άφιξης Μ/Σ τύπου ΤΜ, μίας (1) πύλης διασύνδεσης ζυγών ΜΤ τύπου BSM και μίας (1) πύλης πυκνωτών αντιστάθμισης τύπου CM. - προσθήκη συγκροτήματος πυκνωτών αντιστάθμισης, - υλοποίηση νέου δικτύου επικοινωνίας κατά IEC-61850 και εγκατάσταση ΨΣΕ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ. Ένταξη σε αυτό των ΨΜΕΠ της νέας πύλης ΥΤ και των νέων πυλών ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ. 1. Το έργο θα εκτελεστεί στους ανωτέρω αναφερόμενους Υ/Σ του Διασυνδεδεμένου συστήματος οι οποίοι είναι σε λειτουργία, οπότε θα πρέπει να ληφθούν αυξημένα μέτρα προστασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών, αλλά και να προγραμματιστούν σωστά και έγκαιρα οι απαιτούμενες απομονώσεις του εν λειτουργία εξοπλισμού. Η εκτέλεση και η περάτωση των επιμέρους υποέργων θα γίνει με συγκεκριμένη σειρά που υποδεικνύεται στα τεύχη της σύμβασης . Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, η κατασκευή των αναγκαίων έργων Πολιτικού Μηχανικού, η προμήθεια όλων των αναγκαίων υλικών /εξοπλισμού, η ανέγερση / εγκατάστασή τους στους αντίστοιχους Υ/Σ και η ενεργοποίησή /ηλέκτρισή τους μετά τους

απαραίτητους ελέγχους και δοκιμές. Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου θα γίνουν και οι αντίστοιχες εργασίες επέκτασης του Συστήματος αρμοδιότητας ΑΔΜΗΕ , σύμφωνα με τα οριζόμενα στα τεχνικά και εμπορικά τεύχη της Διακήρυξης.
Iekšējais identifikators: ΔΜΕ-1

5.1.1. Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45232221 Transformatoru apakšstacija
Papildu klasifikācija (cpv): 45315400 Augstsprieguma instalāciju darbi, 45315500 Vidēja sprieguma instalāciju darbi, 31174000 Energoapgādes transformatori, 31682300 Vidēja sprieguma iekārtas

5.1.2. Izpildes vieta
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Φθιώτιδα (EL644)
Valsts: Grieķija

5.1.2. Izpildes vieta
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Δυτική Αττική (EL306)
Valsts: Grieķija

5.1.2. Izpildes vieta
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Λάρισα (EL612)
Valsts: Grieķija

5.1.3. Paredzamais ilgums
Darbības termiņš: 12 Mēneši

5.1.4. Pārjaunojums
Maksimālais pārjaunojumu skaits: 0

5.1.5. Vērtība
Paredzamā vērtība bez PVN: 11 996 540,00 EUR

5.1.6. Vispārīga informācija
Rezervēta dalība:
Dalība nav rezervēta.
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija: Iekļaujams dalības pieteikumā
Informācija par Eiropas Savienības fondiem:
ES fondu programma: Modernizācijas fonds (2021/2030)
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā
Šis iepirkums ir piemērots arī maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU): jā

5.1.9. Atlases kritēriji
Atlases kritēriju avoti: Paziņojums
Kritērijs: Atsauksmes par noteiktām darbībām
Atlases kritērija apraksts: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα α. Να έχει μελετήσει και κατασκευάσει κατά την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον δύο (2) έργα Υ/Σ με εξοπλισμό ΥΤ ονομαστικής τάσης 132kV ή μεγαλύτερης και πιο συγκεκριμένα: αα. Να έχει μελετήσει και κατασκευάσει νέους Υποσταθμούς ονομαστικής τάσης 132kV ή μεγαλύτερης και εγκατεστημένης ισχύος τουλάχιστον 20MVA ή/και αβ. Να έχει μελετήσει και κατασκευάσει επέκταση σε υπάρχοντες Υποσταθμούς, με πύλη Μ/Σ ισχύος ονομαστικής τάσης 132kV ή μεγαλύτερης και εγκατεστημένης ισχύος της επέκτασης τουλάχιστον 20MVA. Τα εν λόγω έργα

θα πρέπει να έχουν τεθεί σε εμπορική λειτουργία και να λειτουργούν ικανοποιητικά για τουλάχιστον δύο (2) έτη. και β. Να έχει μελετήσει, προμηθεύσει και εγκαταστήσει συστήματα Διαφορικής Προστασίας Ζυγών σε τουλάχιστον έναν (1) Υ/Σ με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: - Τάση ίση ή ανώτερη των 110 kV - Τουλάχιστον τέσσερις (4) πύλες γραμμής μεταφοράς στην παραπάνω τάση - Τουλάχιστον ένας (1) Μ/Σ ή ΑΜ/Σ στην παραπάνω τάση - Τουλάχιστον δύο (2) ζυγούς στην παραπάνω τάση - Συνολικό αριθμό πυλών τουλάχιστον δέκα (10) Εναλλακτικά, πρέπει να έχει μελετήσει, προμηθεύσει και εγκαταστήσει συστήματα Διαφορικής Προστασίας Ζυγών σε τουλάχιστον έναν (1) Υ/Σ με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: - Τάση ίση ή ανώτερη των 110 kV - Τουλάχιστον τρεις (3) πύλες γραμμής μεταφοράς στην παραπάνω τάση - Τουλάχιστον ένας (1) Μ/Σ ή ΑΜ/Σ στην παραπάνω τάση - Τουλάχιστον τρεις (3) ζυγούς στην παραπάνω τάση - Συνολικό αριθμό πυλών τουλάχιστον πέντε (5) Για την απόδειξη της εμπειρίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στον ΔΕΔΔΗΕ Πίνακες Εμπειρίας και Συστάσεων σύμφωνα με το τεύχος Υποδείγματα, ο οποίος πιστοποιεί την κατασκευαστική εμπειρία του και πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης (εμπρόθεσμης και έντεχνης) των αντίστοιχων έργων, εκδοθέντα από τους κυρίους των έργων αυτών. γ. Όσον αφορά στην κατασκευή Έργων Πολιτικού Μηχανικού, ο Προσφέρων θα προτείνει με την Προσφορά του Υπεργολάβου ή Υπεργολάβους, που να έχει/ έχουν εκτελέσει οικοδομικές εργασίες σε Υ/Σ ΥΤ- ΜΤ, εφόσον ο ίδιος δεν διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία. Σε κάθε περίπτωση (ο ίδιος ή ο Υπεργολάβος) μπορούν να είναι: Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και στα νομαρχιακά μητρώα στην κατηγορία για Έργα Οικοδομικά και Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις άλλων χωρών (χωρών της ΕΕ ή/και άλλων χωρών) που είναι γραμμένες σε αντίστοιχο Επαγγελματικό Μητρώο της χώρας τους, για κατηγορίες Έργων ανάλογες με αυτό που δημοπρατείται και οι οποίες, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στη χώρα τους, μπορούν να αναλάβουν την εκτέλεση τέτοιων Έργων. Αναφορικά με τον βασικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του Έργου απαιτείται να βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με τις παρακάτω αναγραφόμενες προϋποθέσεις προκειμένου να γίνει τεχνικά αποδεκτός. Σημειώνεται ότι ως βασικός ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός ορίζεται: Α. Οι τριπολικοί διακόπτες 170kV. Β. Οι Μ/Σ ισχύος 150/21 kV. Γ. Το σύστημα αλλαγής Τάσης υπό φορτίο (OLTC) των Μ/Σ ισχύος. Δ. Οι αυτόματοι διακόπτες 20kV υπαιθρίου τύπου. Ε. Οι Μεταλλοενδεδυμένοι Πίνακες 20kV. ΣΤ. Οι κύριοι Η/Ν προστασίας/ΨΜΕΠ. Ζ. Το Ψηφιακό Σύστημα Ελέγχου.

Kritērijs: Citi ekonomiski vai finansiāli prasījumi
Atlases kritērija apraksts: Οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη οικονομική-χρηματοοικονομική επάρκεια και συγκεκριμένα μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών κατά την τελευταία τριετία οκτώ εκατομμυρίων ευρώ (8.000.000 €) κατ’ ελάχιστο. Για επιχειρήσεις που λειτουργούν για χρονικό διάστημα μικρότερο της τριετίας ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών διαμορφώνεται συναρτήσει της ημερομηνίας έναρξης των δραστηριοτήτων τους.

Kritērijs: Reģistrācija attiecīgā profesionālā reģistrā
Atlases kritērija apraksts: Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο Επιμελητήριο ή άλλο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα ή επιμελητήρια.

Kritērijs: Neatkarīgu iestāžu sertifikāti par vides pārvaldības sistēmām vai standartiem
Atlases kritērija apraksts: Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν ISO 9001.2015 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας) αναφορικά με την κατασκευή ενεργειακών και Η/Μ έργων, ή άλλο συναφές με το αντικείμενο της Διακήρυξης πεδίο.

5.1.10. Piešķiršanas kritēriji

Kritērijs:

Veids: Cena
Apraksts: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

5.1.11. Iepirkuma dokumenti

Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.marketsite.gr

5.1.12. Iepirkuma noteikumi

Iesniegšanas noteikumi:

Elektroniskā iesniegšana: Prasīts
Iesniegšanas adrese: https://www.marketsite.gr
Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: grieķu valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atļauts
Finanšu garantijas apraksts: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα, ποσού διακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων και εννιακοσίων τριάντα ενός ευρώ (239.931 €), που αντιστοιχεί στο 2% του συνολικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας για το κυρίως έργο, χωρίς ΦΠΑ. Επιπλέον, απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης που αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό (5%) του Συμβατικού τιμήματος χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας.
Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 08/12/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas vasaras laiks
Laiks, kurā piedāvājumam jāsaglabājas derīgam: 12 Mēneši

Informācija par publisko atvēršanu:

Atvēršanas datums: 08/12/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas vasaras laiks

Līguma noteikumi:

Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē
Ar līguma izpildi saistītie nosacījumi: Όπως προβλέπεται στη Διακήρυξη
Finansēšanas kārtība: Οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη οικονομική-χρηματοοικονομική επάρκεια και συγκεκριμένα μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών κατά την τελευταία τριετία οκτώ εκατομμυρίων ευρώ (8.000.000 €) κατ' ελάχιστο. Για επιχειρήσεις που λειτουργούν για χρονικό διάστημα μικρότερο της τριετίας ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών διαμορφώνεται συναρτήσει της ημερομηνίας έναρξης των δραστηριοτήτων τους.

5.1.15. Paņēmieni

Pamatnolīgums:

Nav pamatnolīguma

Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu:

Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16. Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana

Pārskatīšanas organizācija: ENIAIA ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: ENIAIA ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

8. Organizācijas

8.1. ORG-0001

Oficiālais nosaukums: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Reģistrācijas numurs: GR094532827
Pilsēta: ΑΘΗΝΑ
Pasta indekss: 117 43
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Κεντρικός Τομέας Αθηνών (EL303)
Valsts: Grieķija
Kontaktpunkts: Δημήτριος Μπαλαμπάνης
E-pasts: d.balampanis@deddie.gr
Tālrunis: +30 2109090637
Šīs organizācijas lomas:
Pircējs
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru

8.1. ORG-0002

Oficiālais nosaukums: ENIAIA ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Reģistrācijas numurs: GR997422729
Pasta adrese: ΔΩΡΟΥ 7-9
Pilsēta: ΑΘΗΝΑ
Pasta indekss: 10432
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Κεντρικός Τομέας Αθηνών (EL303)
Valsts: Grieķija
Šīs organizācijas lomas:
Pārskatīšanas organizācija
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru

8.1. ORG-0000

Oficiālais nosaukums: Publications Office of the European Union
Reģistrācijas numurs: PUBL
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: 2417
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Luxembourg (LU000)
Valsts: Luksemburga
E-pasts: ted@publications.europa.eu
Tālrunis: +352 29291
Interneta adrese: https://op.europa.eu
Šīs organizācijas lomas:
TED eSender

Informācija par paziņojumu

Paziņojuma identifikators/versija: 61e5a642-5fc9-4225-b297-0acf2221ff63 - 01
Veidlapas tips: Konkurss
Paziņojuma veids: Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms
Paziņojuma apakšveids: 17
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 26/10/2026 08:46:00 (UTC+00:00) Rietumeiropas laiks
Valodas, kurās oficiāli pieejams šis paziņojums: grieķu valoda
Paziņojuma publikācijas numurs: 745055-2026
OV S sērijas izdevuma numurs: 208/2026
Publicēšanas datums: 27/10/2026