

546280-2026 - Procedura konkurencyjna

Grecja – Roboty budowlane w zakresie tam – Ολοκλήρωση κατασκευής φράγματος Νεστορίου
ΠΕ Καστοριάς και συνοδών έργων
OJ S 150/2026 06/08/2026
Ogłoszenie o zamówieniu – tryb uproszczony
Roboty budowlane

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

E-mail: v.micha@ggde.gr

Status prawny nabywcy: Instytucja administracji centralnej

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Ogólne usługi publiczne

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Ολοκλήρωση κατασκευής φράγματος Νεστορίου ΠΕ Καστοριάς και συνοδών έργων
Ορίσ: Το αντικείμενο της παρούσας Εργολαβίας αφορά στην ολοκλήρωση κατασκευής του φράγματος Νεστορίου και των συνοδών έργων αυτού. Το φράγμα ύψους 75 μ. επί του ποταμού Αλιάκμονα, στο Νεστόριο Καστοριάς, είναι Λιθόρριπτο φράγμα με αργυλικό πυρήνα, επί του π. Αλιάκμονα ανάντι του ομώνυμου οικισμού και σε απόσταση ~2000μ. Το φράγμα θα δημιουργήσει μια τεχνητή λίμνη εμβαδού 823 στρεμμάτων. Το καθαρό μέγιστο ύψος της λίμνης στη θέση του φράγματος είναι 58,5 m και το μέσο βάθος της λίμνης είναι περίπου 30 m, επομένως το μέσο ύψος του φαραγγιού ξεπερνάει τα 80m. Η επιφάνεια που θα κατακλυστεί είναι 823 στρέμματα και ένα ποσοστό περίπου 60% είναι η κοίτη του ποταμού. Οι βοηθητικοί δρόμοι που θα γίνουν και οι δανειοθάλαμοι για την λήψη υλικών μετά το πέρας των εργασιών θα αποκατασταθούν. Η μέση ετήσια παροχή του ποταμού στην θέση του φράγματος είναι 144,4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα περίπου και ο ωφέλιμος όγκος του φράγματος είναι 15,4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, το νερό του φράγματος θα ανανεώνεται λόγω των μεγάλων απορροών 9,5 φορές το χρόνο και έτσι η διακύμανση της στάθμης της λίμνης δεν θα ξεπερνά τα 10 μέτρα σε ετήσια βάση είναι 19,12 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, η δε ποιότητα του νερού λόγω της ανανέωσης θα παραμένει αρίστη. Η άρδευση θα αφορά 75.000 στρέμματα και θα δώσει τη δυνατότητα για αναδιάρθρωση των ξερικών καλλιεργειών με νέες δυναμικές με έμφαση στα οσπριοειδή και τα κηπευτικά. Το συνολικό Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας διαρθρώνεται στα εξής επιμέρους υποέργα: α) Ανάχωμα φράγματος (συμπεριλαμβανομένων των σηράγγων τσιμεντενέσεων και αποστραγγίσεων). β) Υπερχειλιστής (ρουφράκτης, συλλέκτης, διώρυγα προσαγωγής, διώρυγες μεταφοράς και πτώσεως, κάδος αναπήδησης και λεκάνη αποτόνωσης ελεγχόμενη από κατάντη ρουφράκτη). γ) Έργο εκτροπής, το οποίο λειτουργεί συνδυαστικά με το έργο υδροληψίας-προσαγωγής προς τον ΜΥΗΣ και το σύστημα εκκένωσης του ταμιευτήρα. δ) Ρουφράκτης κατάντη των έργων για τη δημιουργία δεξαμενής αναρρύθμισης. ε) Κτίριο Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) – (Δομικές εργασίες). - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Από προηγούμενη εργολαβία έχει υλοποιηθεί περίπου το 20% του συνολικού τεχνικού αντικειμένου του έργου. Αναλυτικά, οι μέχρι σήμερα εκτελεσθείσες εργασίες ανά τομέα έχουν ως εξής: • Οδοποιία: Πλήρης ολοκλήρωση της κατασκευής της παραλλαγής/εκτροπής της οδού Νεστορίου – Πεύκου. • Υπερχειλιστής: ο Ολοκλήρωση των γενικών εκσκαφών του υπερχειλιστή σε ποσοστό περίπου

90%, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων προσωρινών και μόνιμων μέτρων αντιστήριξης και προστασίας των πρηνών. ο Εκτέλεση σκυροδεμάτων του υπερχειλιστή σε ποσοστό 7%. ο Ολοκλήρωση των τσιμεντενέσεων τάπητα και στεγανοποιητικού διαφράγματος στη θέση του συλλέκτη του υπερχειλιστή. • Σήραγγες: ο Πλήρης διάνοιξη (διάτρηση) της Σήραγγας Εκτροπής και ολοκλήρωση της σκυροδέτησης της τελικής επένδυσης του δαπέδου της σε ποσοστό 42%. ο Πλήρης διάνοιξη της Σήραγγας Προσαγωγής προς τον ΜΥΗΣ. ο Πλήρης διάνοιξη της Σήραγγας Προσπέλασης και Αποστραγγίσεων του αριστερού αντερείσματος. ο Διάνοιξη της Σήραγγας Προσπέλασης προς τον ΜΥΗΣ σε ποσοστό 75%. • Υδραυλικά Δίκτυα & Σωληνώσεις (εντός Σήραγγας Εκτροπής): ο Τοποθέτηση των δύο (2) χαλύβδινων αγωγών ύδρευσης ονομαστικής διαμέτρου Φ400 και του χαλύβδινου αγωγού εκκένωσης Φ900 στο δάπεδο της Σήραγγας Εκτροπής. ο Τοποθέτηση των κατακόρυφων τμημάτων των χαλύβδινων αγωγών Φ400 των υδροληψιών. • Παραγωγή αδρανών Υλικών (Αποθέματα): ο Παραγωγή αδρανών υλικών για σκυροδέματα: ~37%. ο Παραγωγή λεπτόκοκκου φίλτρου (Ζώνη 2): ~38%. ο Παραγωγή χονδρόκοκκου φίλτρου (Ζώνη 3): ~25%. ο Εξόρυξη αμμοχαλίκων για το σώμα στήριξης του αναχώματος (Ζώνη 4): ~80%. ο Παραγωγή χονδρόκοκκου φίλτρου στραγγιστηρίου (Ζώνη 9): ~40%. - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Κατά τη φάση κατασκευής της προηγούμενης εργολαβίας καταγράφηκαν αστοχίες, γεωτεχνικά προβλήματα και υδραυλικές δυσλειτουργίες, οι οποίες καθιστούν υποχρεωτική την τροποποίηση της αρχικής μελέτης. Στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας εντάσσονται οι ακόλουθες διορθωτικές και συμπληρωματικές παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της δομικής τρωτότητας και της άρτιας λειτουργίας του έργου: Α. Αναβάθμιση & Προστασία Υπερχειλιστή και Λεκάνης Αποτόνωσης •Διεύρυνση Λεκάνης Αποτόνωσης: Γεωμετρική διεύρυνση και ενίσχυση της προστασίας της λεκάνης αποτόνωσης ενέργειας του υπερχειλιστή, ώστε να διασφαλίζεται υδραυλικά ότι το αναπτυσσόμενο υδραυλικό άλμα (hydraulic jump) θα ολοκληρώνεται πλήρως εντός των ορίων της λεκάνης, αποφεύγοντας φαινόμενα υποσκαφής κατάντη. •Βελτιστοποίηση Διώρυγας Υπερχειλιστή: Πλήρης αντικατάσταση της διώρυγας του υπερχειλιστή, σε απόλυτη συμμόρφωση με την εγκεκριμένη υδραυλική μελέτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), και λήψη μέτρων προστασίας των εκατέρωθεν επιχωμάτων έναντι διαβρώσεων. •Θωράκιση Πρηνών Λεκάνης: Εφαρμογή οπλισμένου εκτοξευόμενου σκυροδέματος (shotcrete) υψηλών αντοχών για τη σταθεροποίηση και προστασία του δεξιού αντερείσματος της λεκάνης αποτόνωσης. •Αποκατάσταση Λεκάνης Ηρεμίας: Εντοπισμός, χαρτογράφηση και ριζική αντιμετώπιση των προβλημάτων της λεκάνης ηρεμίας ανάντη του υπερχειλιστή, όπου έχει καταγραφεί έντονη διατάραξη του φυσικού δαπέδου, μέσω εξυγίανσης και κατασκευής νέας επένδυσης από σκυρόδεμα. Β. Σήραγγες & Υπόγεια Έργα •Διαπλάτυνση Κόμβων Σηράγγων: Εκτέλεση αμφίπλευρης διεύρυνσης/διαπλάτυνσης των σηράγγων στην κρίσιμη περιοχή συμβολής της σήραγγας ΣΠΑ-AK με τη ΣΣΑ-AK, για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας και της στατικής επάρκειας του κόμβου. Γ. Αντιπλημμυρική Προστασία & Διαχείριση Επιφανειακών Υδάτων •Προστασία Οδικού Δικτύου Νεστορίου - Πεύκου: Επέκταση της υφιστάμενης τριγωνικής τάφρου της οδού και κατασκευή συστήματος αποτόνωσης με εγκάρσιο σωληνωτό αγωγό Φ1200 ανάντη του φράγματος, για την αποτροπή πλημμυρικών φαινομένων επί του οδοστρώματος. •Κατασκευή Βαθμιδωτών Ρείθρων: Κατασκευή βαθμιδωτών ρείθρων (καταρρακτών) σκυροδέματος για την ελεγχόμενη παροχέτευση και αποτόνωση της ενέργειας των υδ

Identyfikikator procedury: 20969d2d-4f8b-4064-8914-910bc4119c69
Rodzaj procedury: Otwarta
Główne aspekty procedury: Το αντικείμενο της παρούσας Εργολαβίας αφορά στην ολοκλήρωση κατασκευής του φράγματος Νεστορίου και των συνοδών έργων αυτού. Το φράγμα ύψους 75 μ. επί του ποταμού Αλιάκμονα, στο Νεστόριο Καστοριάς, είναι Λιθόρριπτο φράγμα με αργυλικό πυρήνα, επί του π. Αλιάκμονα ανάντι του ομώνυμου οικισμού και σε

απόσταση ~2000μ. Το φράγμα θα δημιουργήσει μια τεχνητή λίμνη εμβαδού 823 στρεμμάτων. Το καθαρό μέγιστο ύψος της λίμνης στη θέση του φράγματος είναι 58,5 m και το μέσο βάθος της λίμνης είναι περίπου 30 m, επομένως το μέσο ύψος του φαραγγιού ξεπερνάει τα 80m. Η επιφάνεια που θα κατακλυστεί είναι 823 στρέμματα και ένα ποσοστό περίπου 60% είναι η κοίτη του ποταμού. Οι βοηθητικοί δρόμοι που θα γίνουν και οι δανειοθάλαμοι για την λήψη υλικών μετά το πέρας των εργασιών θα αποκατασταθούν. Η μέση ετήσια παροχή του ποταμού στην θέση του φράγματος είναι 144,4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα περίπου και ο ωφέλιμος όγκος του φράγματος είναι 15,4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, το νερό του φράγματος θα ανανεώνεται λόγω των μεγάλων απορροών 9,5 φορές το χρόνο και έτσι η διακύμανση της στάθμης της λίμνης δεν θα ξεπερνά τα 10 μέτρα σε ετήσια βάση είναι 19,12 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, η δε ποιότητα του νερού λόγω της ανανέωσης θα παραμείνει αρίστη. Η άρδευση θα αφορά 75.000 στρέμματα και θα δώσει τη δυνατότητα για αναδιάρθρωση των ξερικών καλλιεργειών με νέες δυναμικές με έμφαση στα οσπριοειδή και τα κηπευτικά. Το συνολικό Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας διαρθρώνεται στα εξής επιμέρους υποέργα: α) Ανάχωμα φράγματος (συμπεριλαμβανομένων των σηράγγων τσιμεντενέσεων και αποστραγγίσεων). β) Υπερχειλιστής (ρουφράκτης, συλλέκτης, διώρυγα προσαγωγής, διώρυγες μεταφοράς και πτώσεως, κάδος αναπήδησης και λεκάνη αποτόνωσης ελεγχόμενη από κατάντη ρουφράκτη). γ) Έργο εκτροπής, το οποίο λειτουργεί συνδυαστικά με το έργο υδροληψίας-προσαγωγής προς τον ΜΥΗΣ και το σύστημα εκκένωσης του ταμιευτήρα. δ) Ρουφράκτης κατάντη των έργων για τη δημιουργία δεξαμενής αναρρύθμισης. ε) Κτίριο Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) – (Δομικές εργασίες). - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Από προηγούμενη εργολαβία έχει υλοποιηθεί περίπου το 20% του συνολικού τεχνικού αντικειμένου του έργου. Αναλυτικά, οι μέχρι σήμερα εκτελεσθείσες εργασίες ανά τομέα έχουν ως εξής: • Οδοποιία: Πλήρης ολοκλήρωση της κατασκευής της παραλλαγής/εκτροπής της οδού Νεστορίου – Πεύκου. • Υπερχειλιστής: ο Ολοκλήρωση των γενικών εκσκαφών του υπερχειλιστή σε ποσοστό περίπου 90%, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων προσωρινών και μόνιμων μέτρων αντιστήριξης και προστασίας των πρανών. ο Εκτέλεση σκυροδεμάτων του υπερχειλιστή σε ποσοστό 7%. ο Ολοκλήρωση των τσιμεντενέσεων τάπητα και στεγανοποιητικού διαφράγματος στη θέση του συλλέκτη του υπερχειλιστή. • Σήραγγες: ο Πλήρης διάνοιξη (διάτρηση) της Σήραγγας Εκτροπής και ολοκλήρωση της σκυροδέτησης της τελικής επένδυσης του δαπέδου της σε ποσοστό 42%. ο Πλήρης διάνοιξη της Σήραγγας Προσαγωγής προς τον ΜΥΗΣ. ο Πλήρης διάνοιξη της Σήραγγας Προσπέλασης και Αποστραγγίσεων του αριστερού αντερείσματος. ο Διάνοιξη της Σήραγγας Προσπέλασης προς τον ΜΥΗΣ σε ποσοστό 75%. • Υδραυλικά Δίκτυα & Σωληνώσεις (εντός Σήραγγας Εκτροπής): ο Τοποθέτηση των δύο (2) χαλύβδινων αγωγών ύδρευσης ονομαστικής διαμέτρου Φ400 και του χαλύβδινου αγωγού εκκένωσης Φ900 στο δάπεδο της Σήραγγας Εκτροπής. ο Τοποθέτηση των κατακόρυφων τμημάτων των χαλύβδινων αγωγών Φ400 των υδροληψιών. • Παραγωγή αδρανών Υλικών (Αποθέματα): ο Παραγωγή αδρανών υλικών για σκυροδέματα: ~37%. ο Παραγωγή λεπτόκοκκου φίλτρου (Ζώνη 2): ~38%. ο Παραγωγή χονδρόκοκκου φίλτρου (Ζώνη 3): ~25%. ο Εξόρυξη αμμοχαλίκων για το σώμα στήριξης του αναχώματος (Ζώνη 4): ~80%. ο Παραγωγή χονδρόκοκκου φίλτρου στραγγιστηρίου (Ζώνη 9): ~40%. - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Κατά τη φάση κατασκευής της προηγούμενης εργολαβίας καταγράφηκαν αστοχίες, γεωτεχνικά προβλήματα και υδραυλικές δυσλειτουργίες, οι οποίες καθιστούν υποχρεωτική την τροποποίηση της αρχικής μελέτης. Στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας εντάσσονται οι ακόλουθες διορθωτικές και συμπληρωματικές παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της δομικής τρωτότητας και της άρτιας λειτουργίας του έργου: Α. Αναβάθμιση & Προστασία Υπερχειλιστή και Λεκάνης Αποτόνωσης • Διεύρυνση Λεκάνης Αποτόνωσης: Γεωμετρική διεύρυνση και ενίσχυση της προστασίας της λεκάνης αποτόνωσης ενέργειας του υπερχειλιστή, ώστε να διασφαλίζεται υδραυλικά ότι το

αναπτυσσόμενο υδραυλικό άλμα (hydraulic jump) θα ολοκληρώνεται πλήρως εντός των ορίων της λεκάνης, αποφεύγοντας φαινόμενα υποσκαφής κατάντη. •Βελτιστοποίηση Διώρυγας Υπερχειλιστή: Πλήρης αντικατάσταση της διώρυγας του υπερχειλιστή, σε απόλυτη συμμόρφωση με την εγκεκριμένη υδραυλική μελέτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), και λήψη μέτρων προστασίας των εκατέρωθεν επιχωμάτων έναντι διαβρώσεων. •Θωράκιση Πρανών Λεκάνης: Εφαρμογή οπλισμένου εκτοξευόμενου σκυροδέματος (shotcrete) υψηλών αντοχών για τη σταθεροποίηση και προστασία του δεξιού αντερείσματος της λεκάνης αποτόνωσης. •Αποκατάσταση Λεκάνης Ηρεμίας: Εντοπισμός, χαρτογράφηση και ριζική αντιμετώπιση των προβλημάτων της λεκάνης ηρεμίας ανάντη του υπερχειλιστή, όπου έχει καταγραφεί έντονη διατάραξη του φυσικού δαπέδου, μέσω εξυγίανσης και κατασκευής νέας επένδυσης από σκυρόδεμα. Β. Σήραγγες & Υπόγεια Έργα •Διαπλάτυνση Κόμβων Σηράγγων: Εκτέλεση αμφίπλευρης διεύρυνσης/διαπλάτυνσης των σηράγγων στην κρίσιμη περιοχή συμβολής της σήραγγας ΣΠΑ-AK με τη ΣΣΑ-AK, για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας και της στατικής επάρκειας του κόμβου. Γ. Αντιπλημμυρική Προστασία & Διαχείριση Επιφανειακών Υδάτων •Προστασία Οδικού Δικτύου Νεστορίου - Πεύκου: Επέκταση της υφιστάμενης τριγωνικής τάφρου της οδού και κατασκευή συστήματος αποτόνωσης με εγκάρσιο σωληνωτό αγωγό Φ1200 ανάντη του φράγματος, για την αποτροπή πλημμυρικών φαινομένων επί του οδοστρώματος. •Κατασκευή Βαθμιδωτών Ρείθρων: Κατασκευή βαθμιδωτών ρείθρων (καταρρακτών) σκυροδέματος για την ελεγχόμενη παροχέτευση και αποτόνωση της ενέργειας των υδ

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Główna klasyfikacja (cpv): 45247210 Roboty budowlane w zakresie tam

2.1.2. Miejsce realizacji

Podział krajowy (NUTS): Καστοριά (EL532)

Kraj: Grecja

2.1.3. Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 47 782 258,07 EUR

2.1.4. Informacje ogólne

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

2.1.6. Podstawy wykluczenia

Powody wykluczenia źródła: Jednolity europejski dokument zamówienia

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: ANOIKTH

Opis: Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΤΙΜΗ

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Główna klasyfikacja (cpv): 45247210 Roboty budowlane w zakresie tam

5.1.2. Miejsce realizacji

Podział krajowy (NUTS): Καστοριά (EL532)

Kraj: Grecja

5.1.5. Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 47 782 258,07 EUR

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Jednolity europejski dokument zamówienia

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Termin występowania z wnioskiem o dodatkowe informacje: 26/08/2026 13:00:00 (UTC+03:00) czas wschodnioeuropejski letni

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: grecki

Termin składania ofert: 10/09/2026 13:00:00 (UTC+03:00) czas wschodnioeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 13 Miesiące

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 17/09/2026

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Numer rejestracyjny: 1039.0000000000.0001

Departament: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Adres pocztowy: ΑΧΑΡΝΩΝ 381 ΚΑΙ ΔΕΣΤΟΥΝΗ 2

Miejscowość: ΑΘΗΝΑ

Kod pocztowy: 11143

Podpodział krajowy (NUTS): Κεντρικός Τομέας Αθηνών (EL303)

Kraj: Grecja

E-mail: v.micha@ggde.gr

Telefon: 2144118838

Adres strony internetowej: <https://www.yme.gr/>

Profil nabywcy: <https://www.yme.gr/>

Role tej organizacji:

Nabywca

8.1. ORG-0000

Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union

Numer rejestracyjny: PUBL

Miejscowość: Luxembourg

Kod pocztowy: 2417

Podpodział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)

Kraj: Luksemburg

E-mail: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Adres strony internetowej: <https://op.europa.eu>

Role tej organizacji:

TED eSender

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 1adbd502-3589-4817-bbe3-a3f5d5e0f895 - 01

Typ formularza: Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu – tryb uproszczony

Podrodzaj ogłoszenia: 20

Ogłoszenie – data wysłania: 05/08/2026 06:28:56 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: grecki

Numer publikacji ogłoszenia: 546280-2026

Numer wydania Dz.U. S: 150/2026

Data publikacji: 06/08/2026