See the notice on TED website

Polska-Warszawa: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
OJ S 225/2021 19/11/2021
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1. Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
Adres pocztowy: ul. Żelazna 59A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-848
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Emilia Kowalska
E-mail: emilia.kowalska@wody.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://przetargi.wody.gov.pl/

I.4. Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna

I.5. Główny przedmiot działalności

Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1. Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1. Nazwa

Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych w 2021 r. (2) – obiekty nadzorów wodnych – Zarząd Zlewni w Poznaniu
Numer referencyjny: PO.ROZ.2810.50.2021

II.1.2. Główny kod CPV

77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.1.3. Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4. Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżącej konserwacji (utrzymanie) cieków naturalnych i urządzeń wodnych w celu utrzymania i zachowania ich sprawności technicznej – polegającej przede wszystkim na ochronie przed powodzią i suszą.

II.1.6. Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7. Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT: 804 137,80 PLN

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

NW Kościan
Część nr: 1

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Kanał Prut - gmina Kościan, powiat kościański oraz gmina Kamieniec, pow. grodziski Kościański Kanał Obry – gmina Kościan, pow. kościański Rzeka Mogilnica - gmina Kamieniec oraz Granowo, pow. grodzzisk

II.2.4. Opis zamówienia

Prace utrzymaniowe na obiektach polegać będą na:
Część 1 – NW Kościan:
Zadanie 1 - Konserwacja Kanał Prut:
wykoszenie mechaniczne skarp z porostu gęstego kosiarką bijakową,
wykoszenie porostów ręcznie ze skarp,
ręczne wycinanie krzaków i drzewek,
mechaniczne hakowanie dna kanału,
miejscowa naprawa skarp poprzez zasypanie i zagęszczenie dziur po bobrach i wywrotach drzew,
usuwanie i wywóz pojedynczych zatorów w postaci powalonych wiatrołomów,
dostawa szlabanów leśnych metalowych, obrotowych wraz z montażem.
Zadanie 2 - Konserwacja Kościański Kanał Obry:
wykoszenie mechaniczne skarp z porostu gęstego kosiarką bijakową,
wykoszenie porostów ręcznie ze skarp,
ręczne wycinanie krzaków i drzewek,
mechaniczne hakowanie dna kanału,
miejscowa naprawa skarp poprzez zasypanie i zagęszczenie dziur po bobrach i wywrotach drzew,
usuwanie i wywóz pojedynczych zatorów w postaci powalonych wiatrołomów,
dostawa szlabanów leśnych metalowych, obrotowych wraz z montażem.
Zadanie 3 - Konserwacja Rzeka Mogilnica:
wykoszenie mechaniczne skarp z porostu gęstego kosiarką bijakową,
wykoszenie porostów ręcznie ze skarp,
ręczne wycinanie krzaków i drzewek,
mechaniczne hakowanie dna kanału,
miejscowa naprawa skarp poprzez zasypanie i zagęszczenie dziur po bobrach i wywrotach drzew,
usuwanie i wywóz pojedynczych zatorów w postaci powalonych wiatrołomów.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

NW Gostyń
Część nr: 2

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Struga Łagowska – gmina Krzywiń, powiat kościański, Kościański Kanał Obry – Gmina Kościan oraz gmina Krzywiń, powiat kościański

II.2.4. Opis zamówienia

Prace utrzymaniowe na obiektach polegać będą na:
Zadanie 1 - Konserwacja Struga Łagowska:
Usuwanie zatorów z gałęzi ze skarp i dna cieku,
rozbiórka przetamowań poprzecznych w dnie (kamienie, ziemia),
wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy (obustronnie),
hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60% i ponad 60%),
ręczne wycinanie krzaków i drzewek oraz obcinanie gałęzi,
usuwanie gałęzi i drągów z krzaków.
Zadanie 2 - Udrożnienie Kościańskiego Kanału Obry:
usuwanie zatorów z gałęzi ze skarp i dna cieku,
rozbiórka przetamowań w dnie (analogia),
wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa cieku (obustronnie),
wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp,
hakowanie przy zarośnięciu pow. lustra wody ponad 60% ,
wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku (dno cieku),
wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku,
ręczne wycinanie krzaków i drzewek oraz obcinanie gałęzi,
usuwanie gałęzi i drągów z krzaków (analogia),
kalkulacja własna -przejazd sprzętu (mulczowanie)-rozdrobnienie masy zielonej.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

NW Gniezno
Część nr: 3

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Kanał Kołdrąb – gmina Mieleszyn, powiat gnieźnieński oraz gmina Rogowo, powiat żniński Struga Ryszewska I – gmina Rogowo, powiat żniński

II.2.4. Opis zamówienia

Prace utrzymaniowe na obiektach polegać będą na:
Zadanie 1 - Konserwacja Kanał Kołdrąb:
obustronne ręczne wykoszenie porostów gęstych, twardych ze skarp, licząc od stopy skarpy w km 0+500÷4+700, o szerokości kośnej średnio 1,5 m z wygrabieniem, bezwarunkowo w pierwszej kolejności należy wykosić porosty z jednej skarpy, a po ich zakończeniu przystąpić do wykoszenia porostów przeciwnej skarpy,
hakowanie roślin korzeniących się w dnie przy zarośnięciu lustra wody ponad 60% w km 0+500÷4+700,
usunięcie pojedyńczych przetamowań w dnie cieku, odcinkowo w km 0+500÷4+700,
ręczne wycinanie krzaków i drzewek, odcinkowo w km 0+500÷4+700 oraz usunięcie pozostałości po wycięciu krzaków.
Zadanie 2 - Konserwacja Struga Ryszewska I:
obustronne ręczne wykoszenie porostów gęstych, twardych ze skarp, licząc od stopy skarpy w km 0+000÷1+600 i 1+675÷4+300, o szerokości kośnej średnio 2,0 m z wygrabieniem, bezwarunkowo w pierwszej kolejności należy wykosić porosty z jednej skarpy, a po ich zakończeniu przystąpić do wykoszenia porostów przeciwnej skarpy,
hakowanie roślin korzeniących się w dnie przy zarośnięciu lustra wody ponad 60% w km 0+000÷1+600 i 1+675÷4+300,
usunięcie pojedyńczych przetamowań w dnie cieku, odcinkowo w km 0+000÷1+600 i 1+675÷4+300,
ręczne wycinanie krzaków, odcinkowo w km 0+000÷1+600 i 1+675÷4+300 oraz usunięcie pozostałości po wycięciu krzaków.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

NW Śrem
Część nr: 4

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Kanał Dobczyn-Chrząstowo – gmina Śrem, gmina Dolsk oraz gmina Książ Wlkp., powiat śremski Kanał Konarskie-Łężek – gmina Książ Wlkp., powiat śremski

II.2.4. Opis zamówienia

Prace utrzymaniowe na obiektach polegać będą na:
Zadanie 1 - Konserwacja Kanał Dobczyn-Chrząstowo:
wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy (obustronnie),
wygrabienie wykoszonego porostu,
hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60% i ponad 60%,
ręczne wycinanie krzaków i drzewek oraz obcinanie gałęzi.
Zadanie 2 - Konserwacja Kanał Konarskie-Łężek:
wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy (obustronnie),
wygrabienie wykoszonego porostu,
hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60% i ponad 60%,
ręczne wycinanie krzaków i drzewek oraz obcinanie gałęzi.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

NW Poznań
Część nr: 5

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Kanał Dębiecki – gmina Kórnik powiat poznański oraz gmina Środa Wielkopolska, powiat średzk Kanał Wronczyński – gmina Pobiedziska, powiat poznański

II.2.4. Opis zamówienia

Prace utrzymaniowe na obiektach polegać będą na:
Zadanie 1 - Konserwacja Kanał Dębiecki:
wykoszeniu skarp w km 0+000 – 3+250, 4+136 – 7+610, 8+535 – 10+320, o szerokości kośnej po 3,00 m (liczonej od stopy skarpy) z porostu gęstego twardego,
hakowaniu dna przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%, przy szer. dna do 1,60 m w km 0+000 – 0+500,
hakowaniu dna przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%, przy szer. dna do 1,20 m w km 0+500 – 1+000 i 2+000 – 2+500,
hakowaniu dna przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%, przy szer. dna do 1,00 m w km 1+000 – 2+000 i 8+535 – 9+020,
hakowaniu dna przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%, przy szer. dna do 0,80 m w km 4+136 – 7+610 i 9+020 – 10+320,
hakowaniu dna przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%, przy szer. dna do 1,40 m w km 2+500 – 3+250,
rozbiórce umocnień z kiszek faszynowych pojedynczych fi 25 cm – analog – usuwanie pojedynczych zatorów z dna cieku w km 0+000 – 3+250, 4+136 – 7+610, 8+535 – 10+320, na długości 5 % z podanego odcinka.
Zadanie 2 - Konserwacja Kanał Wronczyński:
wykoszeniu skarp w km 0+000-0+850, 2+300-3+000, 3+900-4+800 o szerokości kośnej po 2,50 m (liczonej od stopy skarpy) z porostu gęstego twardego,
rozbiórce umocnień z kiszek faszynowych pojedynczych fi 25 cm – analog – usuwanie pojedynczych zatorów z dna cieku odcinkowo w km 0+000-0+850, 2+300-3+000, 3+900-4+800, na długości 15 % z całego rozmiaru,
hakowaniu dna przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%, przy szer. dna do 3,00 m w km 0+000 – 0+850,
hakowaniu dna przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%, przy szer. dna do 3,20 m 2+300 – 3+000,
hakowaniu dna przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%, przy szer. dna do 2,40 m 3+900 – 4+800.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1. Opis

IV.1.1. Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3. Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8.

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2. Informacje administracyjne

IV.2.1. Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 154-409525

IV.2.8. Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9. Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1

Nazwa:
NW Kościan

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy
04/11/2021

V.2.2. Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Spółka Wodna Melioracji Nizin Obrzańskich Bonikowo
Krajowy numer identyfikacyjny: 000763880
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 27
Miejscowość: Kościan
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 64-000
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 305 921,86 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 223 873,46 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:
NW Gostyń

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy
02/11/2021

V.2.2. Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Radosław Stępa Roboty Ziemne
Krajowy numer identyfikacyjny: 631557369
Adres pocztowy: ul. Śremska 55
Miejscowość: Zbrudzewo
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 63-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 520 281,02 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 380 414,39 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3

Część nr: 3

Nazwa:
NW Gniezno

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4

Część nr: 4

Nazwa:
NW Śrem

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy
09/11/2021

V.2.2. Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: GRACZYK Łukasz Graczyk
Adres pocztowy: Skiereszewo 17
Miejscowość: Gniezno
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 62-200
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 166 438,55 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 129 822,21 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5

Część nr: 5

Nazwa:
NW Poznań

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy
04/11/2021

V.2.2. Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: GRACZYK Łukasz Graczyk
Krajowy numer identyfikacyjny: 300541531
Adres pocztowy: Skiereszewo 17
Miejscowość: Gniezno
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 62-200
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 93 539,34 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 70 027,74 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3. Informacje dodatkowe

VI.4. Procedury odwoławcze

VI.4.1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.3. Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy Pzp.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie:
1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przesłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
2) odwołanie wobec treści ogłoszenia lub specyfikacji warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4.4.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5. Data wysłania niniejszego ogłoszenia

16/11/2021